ÓRGANO DE PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO SECCIONAL

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Valle del Cauca

Registro Ministerio de Gobierno Res. Nº 1774/88
Cali, Agosto 16 de 2024
Fundada el 9 de mayo de 1910 - AÑO CIV - Número 6793

LUIS ALFREDO GÓMEZ GUERRERO
Gerente InnovaTech E.I.C.E.

DECRETO NO. 1.22-1441

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

información que le sirva de referencia respecto a los precios del mercado para la contratación de obras civiles en los diferentes procesos contractuales que se adelanten.

Que, de acuerdo con la situación geográfica del Departamento del Valle del Cauca, se hace necesario establecer para cada uno de los municipios el porcentaje de incremento para el transporte de insumos desde el centro de acopio hasta la zona del respectivo municipio a intervenir.

Que con el fin de establecer un patrón económico que permita determinar parámetros para la aprobación de los proyectos que se radiquen en la entidad territorial y la suscripción de contratos o convenios, se hace necesario determinar y actualizar el Listado de Precios Unitarios de Referencia para la contratación de obras Civiles en la Gobernación del Valle del Cauca.

Que el Listado de Precios Unitarios de Referencia para la Contratación de obras Civiles, necesita estar en permanente revisión, actualización y ajuste durante su vigencia, esto en razón a diferentes factores económicos, sociales y políticos que afectan directamente el mercado nacional e internacional.

Que el Departamento del Valle del Cauca obtuvo el suministro de un software especializado mediante la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 1.310-13-01-0322 de junio 28 de 2023, el cual específicamente tuvo como objetivos, identificar y recopilar la información sobre las variables a considerar en un sistema de generación de precios oficiales que permitan actualizar los costros de materiales, mano de obra y equipos utilizados en proyectos de infraestructura en el departamento del Valle del cauca; Desarrollar una metodología robusta junto a su patrón de diseño para la creación de precios unitarios que reflejen finalmente los costos reales y se ajusten a las condiciones específicas de la región; e integrar la información recopilada y los análisis realizados en una base de datos estructurada SQL y accesible, que permita la consulta y actualización periódica de los precios oficiales por parte de los actores involucrados en un proyecto de infraestructura.

Que mediante Certificaciones emitidas el 17 de junio de 2024, por las Secretarías de Vivienda y Hábitat e Infraestructura, se conformó el comité de Comité de Precios de la Gobernación del Valle del Cauca.

Que, mediante Acta No. 01 del 21 de junio de 2024 se aprobó la actualización del Listado de Precios de referencia para el año 2024.

Que, en mérito de lo anterior,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Establecer conforme a la parte motiva de este decreto, el siguiente listado de Precios unitarios y su incremento por transporte (distancia - medio de transporte - grado de dificultad), como referencia para la contratación que efectué el Departamento del Valle del Cauca respecto a obras civiles.

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	V/R UNITARIO
01	**OBRAS PRELIMINARES URBANISTICAS**		
0101	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
010101	CORTE ARBOL H>3.0M. - INCL.RAICES	UND	84.6
010102	CORTE DE ARBUSTO	UND	4.2
010103	DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	293.2
010104	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	48.6
010105	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CMS	M2	41.3
010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	2.:
010107	LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS	M2	1.9

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEC 14 DE AGOSTO de 2024

010108	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	M	13.533
010109	EXTACCION DE ARBUSTO Y POSTERIOR TRANSPLANTE	UND	11.043
010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	M	9.665
010111	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 14" A 24"	M	29.373
010112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	1.928
010113	LOCALIZACION-REPLANTEO CANCHA-FUTBOL	M2	1.314
010114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M	2.398
010115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	4.023
010116	CORTE DE RAIZ D=4"- 12"	UND	7.033
010117	CORTE DE RAIZ 12.1"-20.0"	UND	25.345
010118	CORTE DE ARBUSTO CERCO VIVO H=2.0M	M	53.187
010119	DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	4.500
0102	**MOVIMIENTOS TIERRA**		
010201	ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	M3	25.000
010202	DESCAPOTE MAQUINA	M2	566
010203	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	4.836
010204	EXCAVACION EN ROCA	M3	76.961
010205	EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	M3	6.217
010206	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CILINDRO	M3	22.183
010207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	73.093
010209	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP)	M3	5.471
010215	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	1.431
02	**ALCANTARILLADO**		
0201	**ESTACION DE BOMBEO**		
020101	ESTACION EB1	UND	17.053.743
020102	ESTACION EB2	UND	6.315.183
020103	ESTACION EB3	UND	7.317.163
0203	**TUBERIA HORMIGON**		
020304	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D= 6"UNION CAUCHO	M	50.447
020305	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=10"UNION CAUCHO	M	88.692
020306	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=12"UNION CAUCHO	M	114.509
020307	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=15"UNION CAUCHO	M	178.508
020308	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=18"UNION CAUCHO	M	251.157
020309	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=21"UNION CAUCHO	M	307.306
020310	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=24"UNION CAUCHO	M	465.619
020311	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=27"UNION CAUCHO	M	679.183
020312	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=30"UNION CAUCHO	M	715.437
020313	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	M	66.956
020314	TUBERIA CONCRETO REFORZADO D=33"UNION CAUCHO	M	718.547
020315	TUBERIA CONCRETO REFORZADO D=36"UNION CAUCHO	M	783.027
020316	TUBERIA CONCRETO HR C II D=1.0 M	M	943.166
020317	TUBERIA CONCRETO HR C II D=1.10 MTS	M	1.088.125
0204	**CAMARAS - RECAMARAS - CABEZAL**		

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

020403	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	1.823.802
020404	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	1.997.238
020405	RECONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCI	UND	258.854
020406	RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA	UND	656.552
020407	SUMIDERO DOBLE	UND	996.479
020408	SUMIDERO SENCILLO	UND	738.907
020409	CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI	M3	769.588
020412	REALCE CAMARA DE INSPECCION	UND	447.028
020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 M.	UND	2.594.196
020418	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 M.	UND	2.274.844
020419	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO	UND	225.968
020420	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA LADRILLO	UND	172.334
020421	RECUBRIMIENTO CONCRETO TUBERIA	M3	556.151
020422	CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.01-3.50 M.	UND	2.867.817
020423	CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.51-4.00 M.	UND	3.137.638
020424	CAMARA INSPECCION TIPO I H=0 -1.50 M.	UND	2.736.780
020425	CAMARA INSPECCION TIPO I H=1.51-2.00 M.	UND	3.114.805
020426	CAMARA INSPECCION TIPO I H=2.01-2.50 M.	UND	3.540.240
020427	CAMARA INSPECCION TIPO I H=2.51-3.00 M.	UND	4.009.832
020428	CAMARA INSPECCION TIPO I H=3.01-3.50 M.	UND	4.385.750
020429	CAMARA INSPECCION TIPO I H=3.51-4.00 M.	UND	4.807.575
020430	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	167.273
020431	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA LADRILLO	UND	113.751
020433	SUMIDERO DOBLE TIPO B	UND	955.183
020434	SUMIDERO SENCILLO TIPO B	UND	738.907
0205	**INSTALACION - TRANSPORTE**		
020501	TRANSPORTE DE TUBERIA HS DIAMETRO 10"	M3	100
020502	TRANSPORTE DE TUBERIA HS DIAMETROS 12" HASTA 18"	M3	150
020503	TRANSPORTE DE TUBERIA HS D=21" HASTA 30"	M3	500
020504	TRANSPORTE DE TUBERIA HR D=33" HASTA 36"	M3	750
0206	**FORMALETA - VARIOS**		
020602	VALVULA CHAPALETA Q=4.10L/SEG S=1.5M 6"	UND	638.800
020603	VALVULA CHAPALETA Q=4.10L/SEG S=1.5M 8"	UND	1.096.824
020604	VALVULA CHAPALETA Q=4.10L/SEG S=1.5M 10"	UND	2.929.492
020605	VALVULA CHAPALETA Q=4.10L/SEG S=1.5M 12"	UND	2.894.968
0207	**TUBERIA POLIVINILICA**		
020704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M	34.205
020705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	M	66.610
020706	TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	M	88.840
020707	TUBERIA PVC NOVAFORT 10"	M	119.391
020708	TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	M	165.283
020709	TUBERIA PVC NOVAFORT 16"	M	288.018
020710	TUBERIA PVC NOVAFORT 18"	M	366.983
020711	TUBERIA PVC NOVAFORT 20"	M	463.203
020712	TUBERIA PVC NOVALOC ASTM 24" SANIT"	M	590.731

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1, 22-1441 DEC 14 DE AGOSTO de 2024

020713	TUBERIA PVC NOVALOC ASTM 27" PVC"	M	703.331
020714	TUBERIA PVC NOVALOC ASTM 30" SANIT"	M	869.200
020715	TUBERIA PVC NOVALOC SAN ASTM 33"	M	1.141.370
020716	TUBERIA PVC ALIGERADA RIB LOC 6"	M	64.213
020717	TUBERIA PVC ALIGERADA RIB LOC 8"	M	82.639
020718	TUBERIA PVC ALIGERADA RIB LOC 10"	M	113.122
020719	TUBERIA PVC ALIGERADA RIB LOC 12"	M	153.407
020720	TUBERIA PVC ALIGERADA RIB LOC 14"	M	216.152
03	**EQUIPOS PRESION - BOMBEO**		
0301	**MOTORES**		
030101	MOTOR ELEC 5HP 3600 RPM BOMBA	UND	3.204.893
030102	MOTOR ELEC 15HP 3600 RPM BOMBA	UND	6.795.720
030103	MOTOR ELEC 20HP 3600 RPM BOMBA	UND	12.027.883
030104	MOTOR ELEC 25HP 3600 RPM BOMBA	UND	10.330.756
030105	MOTOR ELEC 35HP 3600 RPM BOMBA	UND	19.322.907
030106	MOTOR ELEC 50HP 3600 RPM BOMBA	UND	21.464.214
030107	MOTOR ELEC 60HP 3600 RPM BOMBA	UND	36.935.573
030108	MOTOR ELEC 100HP 3600 RPM BOMBA	UND	34.162.173
030109	MOTOR ELEC 150HP 3600 RPM BOMBA	UND	112.368.747
030110	MOTOR ELEC 30HP 3600 RPM BOMBA	UND	11.725.522
0302	**BOMBAS INTERNAS**		
030201	BOMBA SUMERGIBLE 3.0 HP LAPICERO 4" A.INOX	UND	7.125.298
030202	BOMBA SUMERGIBLE 15 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	16.445.536
030203	BOMBA SUMERGIBLE 20 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	20.134.829
030204	BOMBA SUMERGIBLE 25 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	23.418.009
030205	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	27.203.801
030206	BOMBA SUMERGIBLE 40 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	32.917.903
030207	BOMBA SUMERGIBLE 50 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	39.317.047
030208	BOMBA SUMERGIBLE 60 HP LAPICERO 6" A.INOX	UND	61.521.852
030209	BOMBA SUMERGIBLE 1.0 HP LAPICERO 4" BRONCE	UND	5.745.515
0305	**CONTROLES - PROTECCIONES**		
030501	ARRANCADOR VOL-C10 230 40-50AMP	UND	1.575.322
030502	MONITOR DE VOLTAJE	UND	591.984
030503	CONTACTOR ABIERTO 60 AMP AC3 220 VOL	UND	1.346.063
030504	HIMEL	UND	308.436
030505	RELE BIMETALICO TERMICO 32-40 AMP	UND	605.641
030506	PULSADOR LUMINOSO VERDE	UND	179.218
030507	SUMIN CONTACTOR ABIERTO 60 AMP AC3 220 V	UND	1.193.624
030508	CONTROL DE NIVEL POZO TIPO GWARRICK	UND	215.309
030509	TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 1.0HP-10.0AM	UND	1.991.836
04	**RED ACUEDUCTO**		
0401	**BOCATOMAS**		

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1,22-1441 Dec 14 DE AGOSTO de 2024

040130	DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML	M	138.366
040131	DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M	M	217.568
040162	REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2 1.50x.40MTS	UND	217.947
040163	REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.6x0.40MTS	UND	111.433
040164	REJILLA HIERRO D=1/2, E=1/2, 1.0x0.30MTS	UND	136.266
040165	REJILLA HIERRO D=1/2 E=1/2, 1.0x0.60MTS	UND	295.940
040166	REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 1.0x0.60MTS	UND	519.034
040167	REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 1.0x0.30MTS	UND	250.138
040168	REJILLA LAM.AC.INOX. CAL.9 1.5x0.40MTS	UND	602.523
0403	**HIDRANTES**		
040301	HIDRANTE LONDRES 4 E BRIDA	UND	4.772.119
040302	HIDRANTE LONDRES 6 E BRIDA	UND	6.535.919
040303	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E J.R.	UND	3.227.167
040304	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E BRIDA	UND	3.324.098
040305	HIDRANTE ROMA 4 E BRIDA	UND	5.120.730
040306	HIDRANTE ROMA 6 E BRIDA	UND	6.600.657
040307	HIDRANTE SAN FRANCISCO 3 ROSCADO	UND	2.667.282
040308	HIDRANTE LONDRES 4 E LISO PVC	UND	4.949.198
040309	HIDRANTE ROMA 4 E LISO PVC	UND	4.949.198
040310	HIDRANTE ROMA 6 E LISO PVC	UND	6.519.821
040311	HIDRANTE ROMA 4 E J.R. PVC	UND	4.949.198
040312	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E LISO PVC	UND	3.227.167
040313	HIDRANTE LONDRES 6 E LISO PVC	UND	6.519.821
040314	HIDRANTE PARED-POSTE 4 ROSCADO	UND	602.968
0405	**VALVULAS-CHEQUES-COMPUERTA-VAR**		
040501	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 8.5-12.5AMP 3.6HP	UND	388.498
040502	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 12.0-17.0AMP 5.0HP	UND	472.672
040503	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 16.0-23.0AMP 7.5HP	UND	503.186
040504	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 23.0-32.0AMP12.0HP	UND	621.324
040505			
040507	ARRANCADOR ESTRELLA TRIA 230V 16-23AMP 10HP	UND	1.374.825
040508	ARRANCADOR ESTRELLA TRIA 230V 23-32AMP 18.0HP	UND	1.674.821
040509	ARRANCADOR ESTRELLA TRIA 230V 32-42AMP 24.0HP	UND	2.595.579
040510	ARRANCADOR ESTRELLA TRIA 230V 40-52AMP 34.0HP	UND	2.978.980
040511	ARRANCADOR ESTRELLA TRIA 230V 58-75AMP 50.0HP	UND	3.378.433
040512	BOLA DE COBRE D=3"	UND	311.495
040513	BOLA DE COBRE D=1"-2"	UND	104.790
040514	CONT NIV HG 110-220V 13X6AMP ANG90 TB-TA	UND	195.974
040517	TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 6.6HP-17.5AM	UND	1.722.595
040518	TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 7.5HP-21.8AM	UND	1.738.392
040519	TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 9 HP-24 AM	UND	2.144.395
040520	TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 3.6HP-10.5AM	UND	2.056.091
040521	TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 5 HP-16.0AM	UND	2.298.885
040522	TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 6.6HP-17.5AM	UND	2.446.640
040523	TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 12 HP-32.0AM	UND	3.497.282
040524	TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 7.5HP-21.8AM	UND	2.494.464

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

040525	TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 9 HP-24.0AM	UND	2.763.375
040526	TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 5 HP-16.0AM	UND	1.898.011
040527	VALVULA COMP ELASTICA 2 EB PVC	UND	586.600
040528	VALVULA COMP ELASTICA 4 EL PVC	UND	947.491
040529	VALVULA COMP ELASTICA JR 12 EL PVC	UND	5.356.262
040530	VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 2"	UND	447.322
040531	VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 3"	UND	1.125.696
040532	VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1 1/2"	UND	340.621
040533	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D= 3"	UND	1.167.649
040534	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D= 4"	UND	2.698.164
040535	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D= 6"	UND	4.517.695
040536	VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1,1/2"	UND	379.190
040537	VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1,1/4"	UND	302.445
040538	VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1"	UND	274.140
040539	VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 2"	UND	714.943
040540	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 4"	UND	2.010.464
040541	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D=10"	UND	8.459.280
040543	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 3"	UND	2.003.668
040543	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 6"	UND	3.313.718
040544	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 8"	UND	6.346.559
040556	VALVULA COMP ELASTICA 4" EB PVC	UND	1.151.129
040557	VALVULA COMP ELASTICA 12 EB	UND	6.119.006
040558	VALVULA COMP ELASTICA JR 6 EL PVC	UND	1.649.788
040559	SUMIN.COMPUERTA BETA ELASTICA JR8" EL-PVC"	UND	2.226.454
040560	VALVULA COMP ELASTICA 3 EB PVC	UND	888.783
040561	VALVULA COMP ELASTICA 8 EB	UND	2.683.702
040562	VALVULA COMP ELASTICA 6 EB	UND	1.888.187
040563	VALVULA COMP ELASTICA JR 3 EL PVC	UND	653.133
040564	VALVULA COMP ELASTICA JR 2 EL PVC	UND	473.320
040565	VALVULA COMP BRONCE ASTM A-126 6 EB	UND	1.718.979
040566	VALVULA RETENCION ASTM A-126 2 EB	UND	507.068
040567	VALVULA RETENCION BRONCE ASTM A-126 10 EB	UND	6.920.306
040569	VALVULA DOB COMP ASTM A-126 4 EB	UND	1.789.264
040570	VALVULA DOB COMP ASTM A-126 3 EB	UND	1.142.912
040571	VALVULA DOB COMP S BRONCE ASTM A-126 8 EB	UND	4.314.373
040572	VALVULA FLOT HIDRO COMPLTA BOLA CU D=2"	UND	531.429
040575	VALVULA FLOT HIERRO HIDRO D=3"	UND	607.147
040576	VALVULA FLOT HIERRO HIDRO D=4"	UND	805.036
040577	VALVULA FLOT HIERRO HIDRO D=6"	UND	1.951.664
040578	VALVULA PIE CANAST BRONCE D=3"	UND	572.193
040579	VALVULA PIE CANAST BRONCE D=4"	UND	1.191.547
040583	VALVULA PIE CANAST BRONCE D=6"	UND	3.038.667
040584	VALVULA PIE HIERRO BRIDA D=3"	UND	646.651
040585	VALVULA PIE HIERRO BRIDA D=6	UND	1.852.423
040586	VALVULA PIE HIERRO-BRIDA D=8"	UND	3.083.334
040587	VALVULA PIE TOTAL BRONCE D=2"	UND	300.945
040588	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/2"	UND	670.521

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22 ~ 1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

040589	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/4"	UND	248.690
040590	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1"	UND	308.471
040591	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=2"	UND	978.291
040593	VALVULA RETENCION ASTM A-126 4 EB	UND	723.459
040594	VALVULA RETENCION ASTM A-126 6 EB	UND	1.698.540
040595	VALVULA RETENCION ASTM A-126 8 EB	UND	2.178.413
040596	VALVULA DOBLE COMP.SELLO BRONCE D=2	UND	618.887
040597	VALVULA FLOT.HIDRO COMPLTA BOLA CU D=3"	UND	1.401.570
040598	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D=2"	UND	369.697
0406	**LECHOS FILTRANTES-GAVIONES**		
040601	ANTRACITA B 10072 GRANULOMETRIA 1.5MM	M3	447.717
040602	MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"	M3	63.554
040603	MEDIO RELLENO FILTRO PERCOLADOR POLIPROP	M3	1.010.997
0407	**EMPATES-PRUEBA-TRANSPORTE-VAR.**		
040702	PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC 2-4	M	2.809
040774	DERECHOS DE CONEXION Y RECIBO ACUAVALLE	UND	202.395
040775	SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA	M	2.708
0408	**ACCESORIOS PVC**		
040801	ADAPTADOR HEMBRA PF+UAD 1/2	UND	5.133
040802	ADAPTADOR MACHO PF+UAD 1/2	UND	5.103
040842	COLLAR DE DERIVACION PVC 2 X1/2	UND	17.115
040843	COLLAR DE DERIVACION PVC 2,1/2X1/2	UND	22.509
040844	COLLAR DE DERIVACION PVC 3 X1/2	UND	29.084
040845	COLLAR DE DERIVACION PVC 4 X1/2	UND	36.990
040846	COLLAR DE DERIVACION PVC 6 X1/2	UND	43.533
040853	REGISTRO DE CORTE BRONCE 1/2	UND	38.801
040895	DOMICILIARIA EN PF+UAD 4"*1/2"	UND	178.673
040896	DOMICILIARIA EN PF+UAD 3"*1/2"	UND	172.719
040897	DOMICILIARIA EN PF+UAD 2"*1/2"	UND	160.711
040899	DOMICILIARIA EN PF+UAD 3"X3/4"	UND	314.684
0414	**EQUIPOS BOMBEO PRESION**		
041403	MOTOBOMBA 2.0HP TIPO TURBINA	UND	3.567.627
041410	MOTOBOMBA 12.0HP TIPO TURBINA 480GPM	UND	18.627.480
041411	BOMBA Q=350 H=127PSI-JOCKEY Q=22-30 150P	KIT	115.320.107
0435	**TUBERIA PVC PRESION**		
043501	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 2" PERFORADA FILTRO"	M	16.699
0481	**VALVULA CHEQUE**		
048101	SUMIN VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D=3"	UND	1.092.899

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 Dec 14 DE Agosto de 2024

048102	SUMINISTRO DE VALVULA CHEQUE 3" FLANCHADA HF CORTI NA BRONCE	UND	702.000
048103	SUMINISTRO DE VALVULA CHEQUE 4"FLANCHADA HF CORTINA BRONCE	UND	1.020.000
05	**COMUNICACIONES**		
0501	**CABLES**		
050102	CABLE DATOS UTP CAT 5E-4P	M	5.423
050106	CABLE SONIDO 2x18 ENCAUCHETADO	M	4.858
050108	CABLE TELEFONICO 2P	M	2.696
050109	CABLE TELEFONICO 4P	M	3.165
050113	CABLE TELEVISION RG59	M	3.007
050116	CABLE DUPLEX 2 X 22 THWN	M	1.816
050117	CABLE DATOS UTP CAT 6A	M	6.055
0502	**ACOMETIDAS**		
050206	ACOMETIDA SONIDO ,1/2" 2X18 ENCAUCHETADO	M	13.775
050208	ACOMETIDA TELEFONICA ,1/2" 2P"	M	11.843
050209	ACOMETIDA TELEFONICA ,1/2" 4P"	M	12.270
050213	ACOMETIDA TELEVISION ,1/2" RG59"	M	12.154
0503	**SALIDAS TELEFONO**		
050303	TOMA TELEFONICO	UND	31.705
050305	TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL	UND	248.943
0504	**SALIDAS COMUNICACION**		
050401	CONCENTRADOR 24 PUERTOS 10/100 MBPS	UND	2.202.328
050402	CONCENTRADOR 16 PUERTOS 10/100 MBPS	UND	1.596.507
050406	PATCH CORD 5 PIES - 1.5 MTS	UND	184.762
050407	PATCH CORD 10 PIES - 3.0 MTS	UND	38.302
050408	PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1.963.473
050413	PUNTO CABLE UTP CAT 5E VOZ-DATOS	UND	107.052
050414	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	1.149.523
050415	GABINETE CON RACK 19	UND	811.685
050416	PATCH CORD 3 PIES	UND	19.932
050418	CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM	M	41.953
050419	CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	96.436
050420	TROQUEL PARA DATOS	UND	18.268
050424	GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO"	UND	1.084.752
050425	GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO	UND	1.084.752
050426	CANALETA PLASTICA 100X45X200 TA23/3P1	UND	99.151
050427	CODO 10X4.5 CM TA23/3P1	UND	32.392
050428	DERIVACION EN T 10X4.5 CM	UND	71.853
050429	CANALETA DE PISO 3CEP/13CA	UND	71.506

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 Del 14 DE Agosto de 2024

050430	DUCTO PORTACABLE METALICO 20X7.5X100CM	UND	102.021
050431	CODO PARA DUCTO METALICO 20 X 7.5 CM	UND	94.073
050432	CORAZA PLASTICA HUVEL 1 1/2"	UND	48.086
050433	FACEPLATE RJ45-2 PUERTOS+VENT.IDENTIF	UND	30.818
050434	FACEPLATE RJ45-4 PUERTOS+VENT.IDENTIF	UND	34.528
050435	FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF	UND	18.484
050436	PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS	PUNTO	138.657
050437	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A	UND	242.939
050439	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT-6A AMP	UND	2.731.697
050440	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A AMP	UND	1.433.587
050441	REUBICACION PUNTO VOZ-DATOS	UND	91.872
050442	SALIDA GENERAL EMT UTP SIN APARATO	UND	121.485
0505	**SALIDAS TELEVISION**		
050502	ANTENA DE AIRE	UND	210.340
050503	MASTIL ANTENA X 2 MTS	UND	186.487
050520	TOMA TELEVISION	UND	29.420
0506	**SALIDAS SONIDO**		
050608	PARLANTE-CIELO FALSO-TIPO MUSICAR	UND	195.267
050610	REGILLA CIRCULAR BLANCA TIPO MUSICAR	UND	54.473
0509	**SALIDAS ESPECIALES**		
050903	PULSADOR TIMBRE	UND	21.239
050904	SAL ALARMA COMUNITARIA (C/T)	UND	34.012
050912	SIRENA DE 110 V	UND	87.708
050913	FUSIBLE PARA SIRENA	UND	14.004
050914	PANEL DE CONTROL BLOQUEO Y PANTALLA LCD	UND	833.077
050915	DISCADOR TELEFONICO PARA 8 NUMEROS	UND	387.755
050916	INTERRUPTOR CON CINTA FOTOLUMINICENTE	UND	22.580
0510	**RED REGULADA**		
051005	UPS IMPORTADA 2000 VA	UND	5.758.833
051008	TABLERO MINIGRAMA 12 CTOS	UND	236.840
051009	MINIBREAKER 1 A 4 AMP RIEL LEGRAND	UND	52.350
051010	MINIBREAKER 5 A 32 AMP LEGRAND	UND	55.273
051011	TOMA NARANJA TIERRA AISLADA	UND	36.067
051012	SAL TOMA 1F (C/T/A/TO:REGULADO P&S)	UND	129.527
051013	SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO)	UND	130.060
051014	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	2.110.080
051015	CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA	M	12.950
051016	CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL	M	11.244
051017	TOMA BLANCO NORMAL	UND	32.367
051018	UPS 10000 VA TRIFASICA	UND	16.596.962
0511	**GABINETE RACK BANDEJA DUCTO**		
051101	MULTITOMA PARA RACK 6 TOMAS TIERRA AISLADA	UND	269.353
051102	BANDEJA LISA PARA MONTAJE EN RACK	UND	100.677

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1491 Dec 14 De Agosto de 2024

0512	**VALIDACION CERTIFICACION**		
051201	CERTIFICACION PUNTO RED	PUNTO	11.713
051202	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	5.784
0513	**SWITCHE**		
051301	SWITCHE 48 PUERTO-4X1G-2960X-CISCO 3X3X3	UND	15.490.558
051302	SWITCHE 10/100/16 PUERTOS NETGEAR	UND	687.777
051303	SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET	UND	3.462.078
051304	SWITCHE 48 PUERTOS 10/100/1000 POE	UND	10.509.348
0520	**VIDEO VIGILANCIA**		
052001	DESM.CAMARA VIDEO-PUNTO CCTV-ENERGIA	UND	55.332
06	**RED ELECTRICA**		
0602	**SUBESTACIONES**		
060202	BAJANTE MONOFASICO EN 1/0	JUEGO	504.374
060204	BAJANTE MONOFASICO EN 2/0	JUEGO	541.698
060207	BAJANTE TRIFASICO EN 1/0	JUEGO	588.602
060208	BAJANTE TRIFASICO EN 2/0	JUEGO	709.178
060209	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13200	UND	6.151.771
060210	TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA 13200	UND	8.356.635
060211	TRANSFORMADOR MONOFASICO 37.5 KVA 13200	UND	10.151.318
060212	TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA 13200	UND	12.771.821
060213	TRANSFORMADOR MONOFASICO 75 KVA 13200	UND	16.864.421
060214	TRANSFORMADOR TRIFASICO 112 KVA 13200 V.	UND	23.947.492
060215	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13200 V.	UND	10.121.138
060216	TRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA 13200 V.	UND	14.115.055
060217	TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA 13200 V.	UND	15.509.643
060218	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13200 V.	UND	17.501.299
060224	TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA 13200	UND	5.168.298
060230	TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13200 V.	UND	29.099.575
060234	TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA 13200	UND	7.582.273
060235	FB-21 CORTACIRCUITOS SISTEMA MONOFASICO	JUEGO	849.708
060236	FB-31 CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO	JUEGO	1.210.304
060237	PB-21 PARARRAYOS SISTEMA MONOFASICO	JUEGO	1.131.657
060238	PB-31 PARARRAYOS SISTEMA TRIFASICO	JUEGO	1.489.450
060239	TB-21 CONJUNTO PARA TRAFO MONOFASICO	JUEGO	2.376.699
060240	TB-31 CONJUNTO PARA TRAFO TRIFASICO	JUEGO	3.132.133
060241	CONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAFO	UND	42.251
060246	CERTIFICACION RETIE	UND	3.311.912
060247	CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION POR MEDIA TENS ION TRFASICA O MONOFASICA HASTA 100 M.	M	2.350.167
060248	CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION DE 10 A 112, 5 KVA	UND	2.350.167

IMPUESTOS ERSA 2% INSPECCION TECNICA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 Dec 14 De Agosto de 2024

060249	CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION DE 150 KVA A 500 KVA	UND	2.350.167
060250	CERTIFICACION RETIE DE USO FINAL	M2	2.350.167
0603	**CONDUCTORES**		
060301	CABLE ACSR NUMERO 2	M	8.074
060302	CABLE ACSR NUMERO 4	M	5.271
060303	CABLE ACSR NUMERO 1/0	M	11.727
060304	CABLE ACSR NUMERO 2/0	M	13.358
060305	CABLE ACSR NUMERO 4/0	M	17.751
060310	CABLE CUADRUPLEX AWG NUMERO 1/0	M	39.711
060312	CABLE CUADRUPLEX AWG NUMERO 2/0	M	46.634
060317	CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 2	M	28.780
060318	CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 1/0	M	34.511
060319	CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 2/0	M	39.130
060326	CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 4/0	M	46.361
060327	CABLE ACSR NUMERO 2 ECOLOGICO	M	16.038
0606	**POSTES**		
060607	POSTE CONCRETO 9 X 300 KG	UND	1.015.825
060608	POSTE CONCRETO 9 X 510 KG	UND	1.061.558
060609	POSTE CONCRETO 9 X 510 KG CON D.I.	UND	1.117.451
060610	POSTE CONCRETO 11 X 300 KG	UND	1.433.419
060611	POSTE CONCRETO 11 X 510 KG	UND	1.520.807
060612	POSTE CONCRETO 11 X 510 KG CON D.I.	UND	1.488.978
060613	POSTE CONCRETO 12 X 300 KG	UND	1.525.373
060614	POSTE CONCRETO 12 X 510 KG	UND	1.634.705
060615	POSTE CONCRETO 12 X 510 KG CON D.I.	UND	1.603.779
060616	POSTE CONCRETO 13 X 750 KG	UND	2.189.786
060617	POSTE CONCRETO 13 X 1050 KG	UND	2.738.263
060618	POSTE CONCRETO 13 X 1050 KG CON D.I.	UND	2.280.157
060619	POSTE CONCRETO 14 X 750 KG CON D.I.	UND	2.913.852
060620	POSTE CONCRETO 16 X 1050 KG CON D.I.	UND	4.680.346
060621	POSTE CONCRETO 18 X 1050 KG CON D.I.	UND	8.922.492
060626	POSTE CONCRETO 11 X 1050 KG	UND	2.159.535
060627	POSTE CONCRETO 11 X 1050 KG CON D.I.	UND	2.042.263
060628	POSTE CONCRETO 12 X 1050 KG	UND	2.522.328
060629	TRANSPORTE DE POSTE.CONC.12MT.SITIO SIN INCREME	UND	203.190
060630	TRANSPORTE DE POSTE.CONC.18MT.SITIO SIN INCREME	UND	232.096
060633	POSTE LAMINA 1/ 8" X 9 MTS NORMA EPSA"	UND	2.033.165
060634	POSTE LAMINA 1/ 8" X 11 MTS NORMA EPSA"	UND	2.738.769
060635	POSTE LAMINA 1/ 8" X 12 MTS NORMA EPSA"	UND	2.999.092
060636	POSTE LAMINA 3/16" X 9 MTS NORMA EPSA"	UND	1.949.773
060637	POSTE LAMINA 3/16" X 11 MTS NORMA EPSA"	UND	2.713.573
060638	POSTE LAMINA 3/16" X 12 MTS NORMA EPSA"	UND	2.965.675
060639	ESTUDIO SUELOS MASTIL 18-30 MTS	UND	1.209.706
060640	MASTIL DE ACERO DE 20 MTS CON CANASTILLA	UND	18.330.896
060641	MASTIL DE ACERO DE 22 MTS CON CANASTILLA	UND	23.895.745

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

060642	MASTIL DE ACERO DE 24 MTS CON CANASTILLA	UND	26.299.444
060646	MASTIL DE ACERO DE 18 MTS CON CANASTILLA	UND	16.181.974
060647	MASTIL DE ACERO DE 16 MTS CON CANASTILLA	UND	15.096.753
060650	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 12 X 750 KGF	UND	3.566.097
060651	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 12 X 510 KGF	UND	3.553.041
060652	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 11 X 510 KGF	UND	2.910.248
060653	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 9 X 510 KGF	UND	2.274.398
060654	BAJANTE TUBO IMC 42	UND	1.193.123
0607	**ILUMINACION**		
060701	FOTOCELDA CON BASE	UND	62.929
060720	SOPORTE PARA REFLECTOR	UND	90.567
060723	CONJUNTO PARARRAYO TIPO FRANKLIN 5 PTAS	UND	1.130.291
060724	SOPORTE PARA DOS REFLECTORES	UND	332.615
060725	SOPORTE PARA TRES REFLECTORES	UND	323.760
060726	SOPORTE PARA CUATRO REFLECTORES	UND	393.868
060728	LUMINARIA 48 LED COMPLETA	UND	3.337.867
060729	LUMINARIA 80 LED COMPLETA	UND	3.954.695
060730	LUMINARIA DECORATIVA 32 LED COMPLETA	UND	2.993.060
060732	LUMINARIA 32 LED COMPLETA	UND	2.436.709
060733	LUMINARIA 16 LED COMPLETA	UND	1.653.633
060734	LUMINARIA 64 LED COMPLETA	UND	3.595.785
060735	LUMINARIA 128 LED COMPLETA	UND	6.378.500
060736	LUMINARIA DECORATIVA 16 LED COMPLETA	UND	2.517.864
060737	LUMINARIA COLONIAL DECORATIVA 16 LED	UND	2.725.820
060738	LUMINARIA COLONIAL DECORATIVA 32 LED	UND	3.210.218
060739	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 32 LED	UND	316.943
060740	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 48 LED	UND	478.198
060741	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 64 LED	UND	478.198
060742	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 80 LED	UND	543.952
060743	REFLECTOR 32 LED	UND	239.463
060745	REFLECTOR 48 LED	UND	308.489
060746	REFLECTOR 80 LED	UND	446.971
060747	REFLECTOR 128 LED	UND	1.622.385
060748	REFLECTOR 180 LED	UND	1.213.826
0608	**CAMARAS**		
060802	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT	UND	217.089
060803	CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT	UND	550.901
060804	CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT	UND	384.042
060805	CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 1.0X1.0X1.0MT	UND	955.491
060810	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	20.126
060811	FOSO PARA TRANSFORMADOR 1.50X1.90 MT	UND	2.026.505
0609	**CONJUNTOS MEDIA TENSION**		
060901	B 1A CORRIDO MONOFASICO ANG 0-3	UND	616.850
060902	B51A CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3	UND	695.773

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

060903	B52A CORRIDO TRIFASICO ANG 3-30	UND	1.260.918
060904	B56A TERMINAL SENCILLO TRIFASICO	UND	1.564.649
060905	B57A CORRIDO TRIFASICO ANG 30-60	UND	2.338.106
060906	B58A CORRIDO ANG 60-90	UND	3.107.574
060907	B61A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3	UND	693.044
060908	B62A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-30	UND	1.340.510
060909	B66A TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASIC	UND	1.662.152
060910	B 6A TERMINAL MONOFASICO	UND	1.287.662
060911	B 7A CORRIDO MONOFASICO ANG 30-60	UND	1.794.379
060912	B 8A CORRIDO MONOFASICO ANG 60-90	UND	2.642.185
060913	BH 1 CORRIDO EN H MONOFASIC ANG 0- 3	UND	687.704
060914	BH 11 CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 0- 3	UND	932.345
060915	BH 17 CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 30-60	UND	2.712.680
060916	BH 26 TERMINAL EN H TRIFASICO SENCILLO	UND	1.979.586
060917	BH 6 TERMINAL EN H MONOFASIC SENCILLO	UND	1.610.645
060918	BH 7 CORRIDO EN H MONOFASIC ANG 30-60	UND	2.120.914
060919	BHH17 TERMINAL DOBLE EN H DOBLE	UND	3.093.722
060920	BHH26 TERMINAL SENCILLO EN H DOBLE	UND	2.360.470
060923	MP-01 MALLA DE PROTECCION	UND	3.979.880
060928	V02 RETENIDA A TIERRA	UND	437.121
060929	V22 RETENIDA CENTRADA A POSTE AUXILIAR	UND	538.234
060930	V42 RETENIDA PARA BANDERA A POSTE AUX	UND	507.134
060931	VP2 RETENIDA A POSTE PIE DE AMIGO	UND	1.722.684
060932	VR2 RETENIDA A RIEL CONCRETADO	UND	499.812
060933	B26A TERMINAL BANDERA MONOFASICO BANDAS	UND	1.379.115
060934	B21A CORRIDO MONOFASICO BANDERA BANDAS	UND	633.913
060936	B67A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-60	UND	2.472.641
060937	B27A CORRIDO BANDERA MONOFASICO ANG 3-60	UND	1.910.183
060938	AMORTIGUADOR DE LINEA	UND	71.664
060939	HERRAJES Y VESTIDA POSTE TERMINAL MT	UND	462.623
0610	**CONJUNTOS BAJA TENSION**		
061002	S11 CORRIDO 1 PUESTO ANG 0-3 (SEC)	UND	102.482
061003	S11B CORRIDO 1 PUESTO ANG 0-3 (PRI)	UND	120.393
061004	S12 CORRIDO 2 PUESTOS ANG 0-3 (SEC)	UND	143.212
061007	S13B CORRIDO 3 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)	UND	222.630
061009	S14B CORRIDO 4 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)	UND	335.986
061010	S15A CORRIDO 5 PUESTOS ANG 0-3 (SEC)	UND	295.292
061011	S15B CORRIDO 5 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)	UND	288.849
061012	S21 CORRIDO 1 PUESTO ANG 3-60 (SEC)	UND	89.640
061013	S21B CORRIDO 1 PUESTO ANG 3-60 (PRI)	UND	120.889
061014	S22 CORRIDO 2 PUESTOS ANG 3-60 (SEC)	UND	142.732
061015	S22B CORRIDO 2 PUESTOS ANG 3-60 (PRI)	UND	167.383
061017	S23B CORRIDO 3 PUESTOS ANG 3-60 (PRI)	UND	222.134
061019	S24B CORRIDO 4 PUESTOS ANG 3-60 (PRI)	UND	314.071
061020	S25A CORRIDO 5 PUESTOS ANG 3-60 (SEC)	UND	293.057
061021	S25B CORRIDO 5 PUESTOS ANG 3-60 (PRI)	UND	349.561
061022	S31 TERMINAL SENCILLO 1 PUESTO (SEC)	UND	101.521

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

061023	S31 B TERMINAL SENCILLO 1 PUESTO (PRI)	UND	120.393
061024	S32 TERMINAL SENCILLO 2 PUESTOS (SEC)	UND	142.732
061025	S32B TERMINAL SENCILLO 2 PUESTOS (PRI)	UND	167.383
061027	S33B TERMINAL SENCILLO 3 PUESTOS (PRI)	UND	222.630
061029	S34B TERMINAL SENCILLO 4 PUESTOS (PRI)	UND	309.849
061030	S35A TERMINAL SENCILLO 5 PUESTOS (SEC)	UND	363.791
061031	S35B TERMINAL SENCILLO 5 PUESTOS (PRI)	UND	395.091
061032	S41 TERMINAL DOBLE 1 PUESTO (SEC)	UND	140.234
061033	S41 B TERMINAL DOBLE 1 PUESTO (PRI)	UND	235.370
061034	S42 TERMINAL DOBLE 2 PUESTOS (SEC)	UND	186.346
061035	S42B TERMINAL DOBLE 2 PUESTOS (PRI)	UND	296.470
061037	S43B TERMINAL DOBLE 3 PUESTOS (PRI)	UND	362.593
061039	S44B TERMINAL DOBLE 4 PUESTOS (PRI)	UND	445.035
061040	S45A TERMINAL DOBLE 5 PUESTOS (SEC)	UND	472.316
061041	S45B TERMINAL DOBLE 5 PUESTOS (PRI)	UND	502.491
061042	S51A ADICIONAL 1 PUESTO (SEC)	UND	91.643
061043	S51 B ADICIONAL 1 PUESTO (PRI)	UND	91.643
061044	S52A ADICIONAL 2 PUESTOS (SEC)	UND	110.875
061045	S52B ADICIONAL 2 PUESTOS (PRI)	UND	110.875
061046	S53A ADICIONAL 3 PUESTOS (SEC)	UND	137.868
061047	S53B ADICIONAL 3 PUESTOS (PRI)	UND	137.868
061048	S54A ADICIONAL 4 PUESTOS (SEC)	UND	198.243
061049	S54B ADICIONAL 4 PUESTOS (PRI)	UND	173.039
061050	S55A ADICIONAL 5 PUESTOS (SEC)	UND	183.087
061051	S55B ADICIONAL 5 PUESTOS (PRI)	UND	183.087
061052	SAR31A TERMINAL CON GRAPA DE RETENCION	UND	172.659
061053	SAR41A DOBLE TERMINAL GRAPA DE RETENC	UND	319.578
061054	T1 CON D.I. TIERRA CON DUCTO INTERNO	UND	586.404
061055	T1 SIN D.I. TIERRA SIN DUCTO INTERNO	UND	651.623
061056	V01 RETENIDA A TIERRA - SECUNDARIO	UND	277.446
061057	V11 RETENIDA A POSTE AUX - SECUNDARIO	UND	394.245
061058	VP1 RETENIDA A POSTE PIE DE AMIGO		
061059	VR1 RETENIDA A RIEL CONCRETADO	UND	945.538
061060	BS 51 CORRIDO SENCILLO ANG (0-3)	UND	665.096
061061	BS 52 CORRIDO ANG (3-30)	UND	1.253.062
061062	BS 56 TERMINAL	UND	1.363.949
061063	BS 57 CORRIDO ANG (30-60)	UND	1.904.915
061064	BS 58 CORRIDO ANG (60-90)	UND	2.730.975
061065	BSH 11 CORRIDO EN H (0-3)	UND	878.875
061066	BSH 17 DOBLE TERMINAL EN H	UND	2.336.597
061067	BSH 26 TERMINAL EN H	UND	1.759.137
061068	BSHH17 DOBLE TERMINAL EN DOBLE H	UND	2.553.885
061069	BSHH26 TERMINAL EN DOBLE H	UND	2.142.976
061070	CONECTOR TIPO CUNA	UND	44.850
061071	SAX2 CONJUNTO VANO FLOJO	UND	171.276
061072	SAX CRUCE AEREO SECUNDARIO	UND	171.276
061073	SAR11A CORRIDO SENCILLO CON GRAPA RETENC	UND	184.790
061074	SAR21A CORRIDO ANGULO GRAPA RETENCION	UND	184.790

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

061081	CAJA DERIVACION P/ACOMETIDA 4 USUARIOS	UND	523.785
061082	CAJA DERIVACION P/ACOMETIDA AMP 9 USUARI	UND	646.344
061083	CONECTOR PERFORACION AMFRAU P/ACOMETI	UND	41.805
061084	LLAVE PARA CAJA DE DISTRIBUCION	UND	100.980
061085	CONECTOR TUBULAR DE EMPALME # 6 A # 2	UND	32.646
061086	CONECTOR TUBULAR DE EMPALME # 1/0 A 2/0	UND	38.166
061087	CONECTOR TUBULAR DE EMPALME # 4/0 A 300	UND	48.063
061088	CAJA EMPALME 30X30X15 NAL TERCOL INDELPA	UND	99.773
061089	CAJA EMPALME15X15X10 CM NAL TERCOL INDEL	UND	76.625
0611	**INSTALACION (Insumo Existente)**		
061101	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS	UND	50.445
061102	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA	UND	50.445
061103	APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS	UND	50.445
061104	APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS	UND	50.445
061105	APLOMADA POSTES METALICOS PRIMARIOS	UND	61.856
061106	APLOMADA POSTES METALICOS SECUNDARIOS	UND	61.856
061107	COLOC.RET/PRIMARIA A PIE DE AMIGO	UND	79.799
061108	COLOC.RET/PRIMARIA A POSTE AUXILIAR	UND	123.720
061109	COLOC.RET/PRIMARIA A RIEL	UND	164.156
061110	COLOC.RET/PRIMARIA A TIERRA	UND	119.435
061111	COLOC.RET/SECUNDARIA A POSTE AUXIL	UND	139.894
061112	COLOC.RET/SECUNDARIA A RIEL	UND	139.894
061113	COLOC.RET/SECUNDARIA A TIERRA	UND	135.610
061114	COLOC.RET/SECUNDARIA PIE DE AMIGO	UND	135.610
061115	CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS	UND	104.703
061116	CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS	UND	104.703
061117	INSTALACION CABLE ENTORCHADO 3 HILOS	M	16.175
061118	INSTALACION CABLE ENTORCHADO 4 HILOS	M	16.175
061119	INSTALACION CABLE PRIMARIO #2 A #2/0	M	3.363
061120	INSTALACION CABLE PRIMARIO #3/0 A #4/0	M	3.363
061121	INSTALACION CABLE SECUNDARIO #3/0 A #4/0	M	3.363
061122	INSTALACION CABLE SECUNDARIO #4 A #2/0	M	3.880
061123	INSTALACION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	UND	73.525
061124	INSTALACION ATERRIZAJES SECUNDARIOS	UND	73.525
061125	INSTALACION SUBESTACION MONOFASICA	UND	414.786
061126	INSTALACION SUBESTACION TRIFASICA	UND	463.554
061127	INSTALACION LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL	UND	51.712
061128	INSTALACION TRAFO 10 A 50 KVA	UND	257.032
061129	INSTALACION TRAFO 75 A 112.5 KVA	UND	321.290
061130	VESTIDA CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS	UND	61.856
061131	VESTIDA CONJUNTO 3 O MAS PERCHAS	UND	98.008
061132	VESTIDA CONJUNTO ANGULO 60-90	UND	189.289
061133	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO 30 - 60	UND	176.692
061134	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO ANGULO 3 - 30	UND	148.602
061135	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO BANDERA	UND	148.602
061136	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO BANDERA 3 - 30	UND	196.017
061137	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO EN H	UND	196.017

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.2.2-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

061138	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO SENCILLO	UND	126.114
061139	VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM DOBL H (2L)	UND	254.629
061140	VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM DOBLE H (3F)	UND	283.230
061141	VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM EN H (2L)	UND	205.625
061142	VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERMINAL EN H(3F)	UND	254.629
061143	VESTIDA CONJUNTO TERMINAL	UND	128.516
061144	VESTIDA CONJUNTO TERMINAL BANDERA	UND	229.396
061145	VESTIDA CONJUNTO TERMINAL DOBLE H (2L)	UND	252.227
061146	VESTIDA CONJUNTO TERMINAL EN DOB H (3F)	UND	254.629
061147	VESTIDA CONJUNTO TERMINAL EN H	UND	229.396
061149	INSTALACION CAJA DE DERIVACION	UND	80.873
061150	INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA	UND	36.376
061151	INSTALACION DE REFLECTOR	UND	52.697
061152	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND	48.524
0612	**RETIROS**		
061201	DESCONEXION DE ATERRIZAJES SECUNDARIOS	UND	26.992
061202	DESCONEXION DE SUBESTACION	UND	458.336
061203	DESCONEXION RED PRIMARIA MONOFASICA	M	2.570
061204	DESCONEXION RED PRIMARIA TRIFASICA	M	3.820
061205	DESCONEXION RED SECUNDARIA 1 O 2 HILOS	M	2.546
061206	DESCONEXION RED SECUNDARIA 3 O MAS HILOS	M	3.820
061207	DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO EN H	UND	143.807
061208	DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO SENCILLO	UND	91.651
061209	DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 1 O 2 PERCH	UND	79.056
061210	DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 3 O + PERCH	UND	68.983
061211	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	32.129
061212	DESMONTE POSTE CONCRETO	UND	172.417
061213	DESMONTE POSTE METALICO	UND	183.318
061214	DESMONTE RETENIDA A PIE DE AMIGO	UND	79.072
061215	DESMONTE RETENIDA A TIERRA	UND	50.445
061216	DESMONTE RETENIDA A POSTE AUXILIAR	UND	79.904
061217	RETIRO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	UND	146.540
061218	DESCONEXION DE CONTADOR DE ENERGIA	UND	20.563
061219	DESMONTE DE REFLECTOR	UND	39.850
061223	DESCONEXION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	UND	63.057
061224	DESCONEXION DE CAJA PARA ACOMETIDA	UND	48.524
061225	DESCONEXION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND	16.175
061226	RETIRO CABLE ASCR	M	17.759
061227	RETIRO DE POSTE	UND	339.001
061228	RETIRO DE TRANSFORMADOR EN MT	UND	1.051.748
061229	RETIRO/DESVESTIDA POSTE EN H	UND	191.092
0613	**MEDICION**		
061302	CABLE DE CONTROL 7X12	M	60.647
061303	CONTADOR 2F-TRIFILAR 120/240V M.DIRECTA	UND	346.345
061304	CONTADOR 1F-BIFILAR 120V M.DIRECTA	UND	221.701
061305	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA	UND	479.731

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1, 22 – 1441 De 14 De Agosto de 2024

061308	CONTADOR ELECTRONICO M.INDIRECTA	UND	5.096.448
061311	TRANSFORMADOR DE CTE 150-300/5 CL 0,5	UND	549.853
061313	TRANSFORMADOR DE CTE 400-600/5 CL 0,5	UND	502.253
061318	MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA	UND	685.236
061319	CAJA CONTADOR 1F POLICARB PORTA BREAKER	UND	159.155
061320	CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER	UND	214.675
061326	CAJA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	UND	464.601
061338	CAJA CONTADOR TIPO EMCALI 65X50X20 CM	UND	123.750
061345	ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	409.021
061347	TRANSFORMADOR DE CTE 800/5 AMP CLASE I	UND	702.200
061351	ELEM. CONEXION INSTALACION MEDIDA 13.2KV	UND	935.825
061352	MEDIDOR DE ENERGIA INDIRECTA 13.2KV	UND	3.346.921
061353	GABINETE MEDIDA POSTE Y BLOQUE PRUEBA	UND	1.393.414
0614	**CONJUNTO MEDIA TENSION EPSA**		
061401	B 1L CORRIDO MONOFASICO ANG 0-3	UND	754.270
061402	B21L CORRIDO MONOFASICO BANDERA	UND	767.326
061403	B26P TERMINAL BANDERA MONOFASICO	UND	1.216.266
061404	B27P CORRIDO BANDERA MONOFASICO ANG 3-60	UND	1.740.875
061405	B51L CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3	UND	953.086
061406	B52L CORRIDO TRIFASICO ANG 3-30	UND	1.958.258
061407	B56P TERMINAL SENCILLO TRIFASICO	UND	1.311.549
061408	B57P CORRIDO TRIFASICO ANG 30-60	UND	1.870.935
061409	B58P CORRIDO ANG 60-90	UND	3.056.370
061410	B61L CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3	UND	930.123
061411	B62L CORRIDO BANDERA TRIFASICO	UND	2.102.464
061412	B66P TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASICO	UND	1.413.221
061413	B67P CORRIDO BANDERA TRIFASICO	UND	2.198.364
061414	B 6P TERMINAL MONOFASICO	UND	1.131.266
061415	B 7P CORRIDO MONOFASICO ANG 30-60	UND	1.610.266
061416	B 8P CORRIDO MONOFASICO ANG 60-90	UND	2.474.084
061417	BH 1L CORRIDO EN H MONOFASICO ANG 0- 3	UND	925.890
061418	BH 11L CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 0- 3	UND	1.105.541
061419	BH 17P CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 30-60	UND	2.134.454
061420	BH 26P TERMINAL EN H TRIFASICO SENCILLO	UND	1.571.843
061421	BH 6P TERMINAL EN H MONOFASICO SENCILLO	UND	1.347.508
061422	BH 7P CORRIDO EN H MONOFASICO ANG 30-60	UND	1.718.245
061423	BHH17P TERMINAL DOBLE EN H DOBLE	UND	2.502.274
061424	BHH26P TERMINAL SENCILLO EN H DOBLE	UND	1.932.311
061425	CONJUNTO ARRANQUE TRIFASICO POLIMERICO	UND	665.192
061426	CONJUNTO B152L	UND	1.956.140
061427	CONJUNTO B151L	UND	887.557
061428	PUENTE PRIMARIO TRIFASICO	UND	106.329
061432	C51L CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3? 34.5 KV	UND	1.102.520
061433	C52L CORRIDO TRIFASICO ANG 3-20? 34.5 KV	UND	2.234.827
061434	C57P DOBLE TERMINAL 34.5 KV	UND	2.166.779
061435	C56P TERMINAL 34.5 KV	UND	1.385.842
061436	C61L CORRIDO SENCILLO BANDERA 0-3? 34.5K	UND	1.104.396

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

061437	C62L CORRIDO BANDERA 3-20? 34.5 KV	UND	2.351.065
061438	C66P TERMINAL BANDERA 34.5 KV	UND	1.451.910
061439	B2L CORRIDO MONOFASICO ANG 3 - 30?	UND	1.605.474
061440	C67P CORRIDO BANDERA TRIFASICO 34.5 KV	UND	2.413.782
061441	CONJUNTO ARRANQUE MONOFASICO POLIMERICO	UND	443.461
061442	PUENTE PRIMARIO MONOFASICO	UND	78.893
061443	B22L CORRIDO MONOFASICO BANDERA 3 -30	UND	1.618.412
08	**VIAS**		
0801	**PRELIMINARES MOVIMIM. MATERIAL**		
080101	ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPACTADO	M3-KM	1.550
080102	ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	M3-KM	1.603
080103	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	5.476
080104	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	6.741
080105	EXCAVACION E N CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	34.599
080106	BOMBEO	DIA	175.429
080107	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	26.555
080108	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	M	3.910
080109	CARGUE MAT.EXCAV A MAQUINA(SIN TRANSP.)	M3	3.137
080110	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	20.488
080111	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS	M	2.645
080112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	9.999
080113	EXCAVAC-CONFORM.COMP .SUBRASAN (CARGUE)	M3	10.182
080114	EXCAVACION CONGLOMER A MAQUINA (CARGUE)	M3	5.016
0802	**BASES - RELLENOS**		
080201	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN	M3	122.433
080203	SUB-BASE.COMP.SELECCI. CANT RODADO ST	M3	70.565
080206	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	M3	69.643
080207	SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T	M3	114.606
080208	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	127.613
080209	SUB-BASE COMPACT.MAT.SELEC-INV NORTE ST	M3	128.624
0803	**PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO**		
080301	PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M3	565.884
080302	PAV.CONCR.MR=36 E=0.20,INC.JUNTA- BAKE	M2	157.061
080303	PAV.CONCR.MR=38.E=0.15,INC. JUNTA -BAKE	M3	602.109
080304	PAV.CONCR.MR=40,E=0.15,INC.JUNTA-BAK	M3	637.384
080305	PAV.CONCR.MR=40,E=0.20,INC. JUNTA	M2	171.301
080307	TRANSPORTE DE ACERO	KG-KM	1
080308	PAV.CONCRET PREMEZCLADO MR=38	M3	632.741
080309	PAV.CONCRET PREMEZCLADO MR=42	M3	679.869
080310	PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45	M3	701.379
0804	**PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO**		
080401	CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	1.062.725

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22~1491 DEC 14 DE AGOSTO de 2024

080405	IMPRIMACION	M2	3.427
080406	TRANSPORTE DE EQUIPO > 50 KM	TON-KM	692
080407	CARPETA ASFALTICA - NORTE [ST]	M3	1.300.213
080408	TRANSPORTE DE EQUIPO 31KM A 50 KM	TON-KM	1.227
080409	TRANSPORTE DE EQUIPO HASTA 30 KM	GLOBAL	736.260
080410	RIEGO DE LIGA	M2	1.850
0805	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
080502	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	80.321
080503	CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 3000 PSI	M3	805.416
080504	CAJA INSPECCION 70X70, EXCAV H= 1.0M	UND	567.733
080506	PARED CAMARA INSPECCION TIPO B	M	470.954
080510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	572.770
080517	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUAL)	M	2.787
080518	LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR 24"	UND	186.351
080520	REALCE CAMARA DE INSPECCION	UND	447.028
080521	SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL	M	75.756
080528	SARDINEL EN CONCRETO 60X15 BELLEN MARSI	M	31.802
080529	LOSA CAMARA DE INSPECC.INCLUY.TAPA	UND	817.537
080530	NIVELACION DE CAMARA (DESCENSO)	UND	223.068
080531	BATEA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	619.065
080532	SELLO DEJUNTAS PARA LOSA EXISTENTE	M	5.863
080533	LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MAYOR 24 PUL	UND	93.176
0806	**MANTENIMIENTO**		
080602	CONCRETO ASFALTICO- PARCHEO	M3	1.113.772
080603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	4.066
080604	CONFORMACION DE VIA SIN COMPACTAR	M2	1.556
080609	FRESADO	M3	25.048
080612	MATERIAL FILTRANTE GRANULAR CANT.RODADO	M3	45.457
080615	ROCERIA	M2	113
080620	SUMINISTRO Y REGADO MATERIAL SELECC.	M3	43.785
080621	CUNETA EN TIERRA (MANUAL)	M	2.761
0807	**SENALIZACION**		
080703	LINEA DE DEMARCACION INCLUYE MICROESFERA	M	3.846
080704	SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60	UND	417.071
080705	TACHAS REFLECTIVAS	UND	10.674
080706	SEQAL VERT CON LAM RETROREF 75X75 CMS	UND	436.971
0808	**PUENTES**		
080805	BOX COULVERT CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1.047.277
080806	ESTRIBOS Y ALETAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	946.423
080808	JUNTA DILATACION DOS LADOS SEGUN DIS	M	113.272
080809	MURO CONCRETO CONTENCION:INCLUYE FORMAL	M3	946.423
080810	REFUERZOS EN HIERRO DE 37.000 PSI.	KG	6.387
080812	VIGAS LOSAS Y RIOSTRAS CONC. 4000 PSI.	M3	1.323.349

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 Del 14 De Agosto de 2024

080813	ZARPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI.	M3	820.630
080814	BOX CULVERT CONCRETO 3500 PSI	M3	1.082.603
0809	**MUROS**		
080901	BOLSACRETO 1101-120X240 CONC.1:4:7 1500P	M3	420.465
080902	BOLSACRETO 1101-120X240 CONC.1:2:3 3100P	M3	536.878
080903	GAVIONES CALIBRE 12	M3	250.086
080904	GAVIONES CALIBRE 13	M3	227.3 13
0810	**DEMOLICIONES**		
081001	DEMOLICION ANDEN E=0.10	M2	5.521
081002	DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	M2	15.952
081003	DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	26.561
081004	DEMOLICION ALCANTARILLAS DIAM=20 (INCLUYE CARGUE)	M	128.540
081006	DEMOLICION CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	93.371
081007	DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CARGUE)	M3	63.257
10	**OBRAS PRELIMINARES**		
1001	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
100101	BODEGAJE	MES	169.735
100102	CAMPAMENTO TABLA 9 M2	UND	1.776.568
100103	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	3.182.418
100104	CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS	M	13.924
100105	CERRAMIENTO ESTERILLA	M2	28.974
100106	CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA	M2	34.736
100107	CERRAMIENTO TABLA RUSTICA H=2MT	M	63.178
100108	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	4.925
100109	ESCALERA PROVISIONAL MADERA L=3.5M	UND	368.622
100110	INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	91.395
100111	INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	104.452
100112	LIMPIEZA DESMONTE ASEO	M2	3.484
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	5.392
100114	PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO	UND	184.180
100115	PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60CM	UND	199.330
100116	RETIRO PRADO - MALEZA	M2	2.064
100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M	11.296
100120	CERRAMIENTO VANOS TABLA RUST. H=2.5-3.0MT	M	94.410
100121	CERRAMIENTO TABLA RUSTICA	M2	39.666
100122	PROTECCCION MALLA FIBRA TEJIDA	M	7.058
100123	ESTANTERIA OTOBO H=2.00 ENTREPANO=3	M	81.924
100124	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	M	15.696
100125	CERRAMIENTO PLASTICO MOVIBLE H=200 A=100	DÍA	174.258
100126	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	6.753
1002	**DEMOLICION ESTRUCTURA**		
100201	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO	M3	125.620
100202	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO (SR)	M3	125.620

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

100203	DEMOLICION COLUMNA CONCRETO	M3	230.582
100204	DEMOLICION COLUMNA CONCRETO AMARRE	M	8.363
100205	DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO	M3	217.246
100206	DEMOLICION ESCALERA	M2	44.743
100207	DEMOLICION LOSA ALIGERADA E<=25CMS	M2	46.331
100208	DEMOLICION LOSA ALIGERADA E>=25CMS	M2	62.368
100209	DEMOL LOSA MACIZA C. E<=20CMS	M2	46.898
100210	DEMOLICION LOSA MACIZA C. E>=20CMS	M2	76.830
100211	DEMOLICION MURO CONCRETO E=10CM	M2	40.857
100212	DEMOLICION MURO CONCRETO E=15CM	M2	50.468
100213	DEMOLICION MURO CONCRETO E=30CM	M2	101.014
100214	DEMOLICION VIGA AMARRE MURO	M	8.363
100215	DEMOLICION VIGA CANAL	M	27.607
100216	DEMOLICION VIGA CONCRETO 36CM.-45CM.	M	23.499
100217	DEMOLICION VIGA CONCRETO <=25C-35CM	M	17.234
100218	RETIRO CASETON GUADUA-MADE	M2	13.821
100219	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO A=20-30CM	M	27.580
100220	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO A=31-40CM	M	30.835
100221	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO A=41-50CM	M	38.595
100222	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO ZAPATA	M2	80.113
100223	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO A=51-60CM	M	40.385
100224	DEMOLICION RECUBRIMIENTO CONCRETO	M2	53.657
1003	**DEMOLICION MAMPOSTERIA**		
100301	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	14.437
100302	DEMOLICION ALFAGIA CONCRETO-LADRILLO-PIEDRA-X	M	5.521
100303	DEMOLICION BEBEDERO EXISTENTE	M	20.718
100304	DEMOLICION CALADO	M2	4.695
100305	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO	M2	12.080
100306	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO A<.50M	M	6.037
100307	DEMOLICION ENCHAPE CRISTANAC	M2	12.080
100308	DEMOLICION GUARDAESCOBA	M	3.319
100309	DEMOLICION LAVADERO EXISTENTE	UND	54.162
100310	DEMOLICION MACHON LAD.TIZON	M	5.064
100311	DEMOLICION MESON CONCRETO	M	27.081
100312	DEMOLICION MESON CONCRETO	M2	40.328
100313	DEMOLICION MURO ADOBE	M2	4.833
100314	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	7.378
100315	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M	4.425
100316	DEMOLICION MURO LAD. TIZON E=25-40CM	M2	11.043
100317	DEMOLICION MURO LAD. TIZON E=41-50CM	M2	16.265
100318	DEMOLICION MURO LAD. TIZON E>0.50 MT	M2	24.871
100319	DEMOLICION REPELLO	M2	8.636
100320	DEMOLICION REPELLO H<.50MT	M	3.319
100321	DEMOLICION REPELLO CIELO	M2	9.301
100322	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	M2	11.002
100323	PICADA ABUZARDADA MURO A<.50M	M	6.639
100324	RANURA MURO SOGA COLUMNA A MAQUINA	M	7.128

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

100325	RANURA MURO TIZON COLUMNA A MAQUINA	M	15.979
100326	REGATAS SOBRE MUROS	M	4.879
100327	DEMOLICION MURO BAHAREQUE	M2	21.313
1004	**DEMOLICIONES VARIAS**		
100401	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	6.770
100402	DEMOLICION ANDEN-SARDINEL	M2	9.393
100403	DEMOLICION CIELO FALSO ESTERILLA	M2	14.034
100404	DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCIELO	M2	8.953
100405	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=<7.5CM	M2	4.142
100406	DEMOLICION PLACA CONCRETO E>=17.6 CM	M2	25.003
100407	DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	8.288
100408	DEMOLICION PISO GRANO PULIDO	M2	6.704
100409	DEMOLICION SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO	M	6.214
100410	DEMOLICION CAJA INSPECCION	UND	20.126
100411	DESMONTE CIELO FALSO ALUMINIO	M2	5.755
100412	DEMOLICION CIELO FALSO ESTERILLA-ADOBE	M2	23.367
100413	DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE	M2	48.178
100414	DEMOLICION CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM	M	3.424
100415	DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	18.753
100416	DEMOLICION SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	M	2.761
100417	ROTURA PAVIMENTO	M2	13.803
100418	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	9.849
100419	DEMOLICION CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2	5.591
1005	**DESMONTES VARIOS**		
100501	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	39.434
100502	DESMONTE CIELO FALSO MADERA	M2	11.371
100503	DESMONTE CORREA METALICA [E]	M	4.812
100504	DESMONTE CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO	M2	8.028
100505	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	8.947
100506	DESMONTE CUBIERTA LAMINA	M2	8.947
100507	DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO	M2	18.747
100508	DESMONTE DIVISION LAMINA XXX.	M2	13.859
100509	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO	M2	8.842
100510	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO	M2	14.354
100511	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T. BARRO	M2	24.383
100512	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA	M2	13.912
100513	DESMONTE LAVADERO PREFABRICAD	UND	31.547
100514	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	M	6.902
100515	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	26.555
100516	DESMONTE POZUELO ACERO INOX.	UND	21.515
100517	DESMONTE NAVE EXISTENTE SENCILLA	UND	3.517
100518	DESMONTE REJA	M	8.636
100519	DESMONTE REJA METALICA	M2	14.066
100520	DESMONTE VENTANA EXISTENTE	M2	29.262
100521	DESMONTE VIDRIO	M2	3.984
100522	DESMONTE CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA	M	7.588

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1-22-1941 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

100523	DESMONTE DIVISION - PISO MADERA	M2	4.142
100524	DESMONTE CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO	M2	23.067
100525	DESMONTE CERRAMIENTO GUADUA-ALAMBRE DE PUAS	M	9.297
		M	
100527	DESMONTE CANALES - BAJANTES	M	7.008
100528	DESMONTE VENTANA - LOCETA EXISTENTE	UND	20.717
100529	DESMONTE SILLETERIA METALICA- MADERA	UND	6.770
100530	DESMONTE ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS	M	2.761
100531	DESMONTE DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	M2	11.962
100532	RETIRO TUBERIA AGUA GALVA.-PVC-HF-AC-XXX	M	4.100
100533	DESMONTE CONCERINA SENCILLA 45-60CM	M	42.593
100534	DESMONTE RETIRO ADOQUIN PREFABRICADO	M2	6.432
100535	DESMONTE CERRAMIENTO POSTE CONCRETO-ALAMBRE	M	13.278
100536	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS	KG	3.820
100537	DESMONTE NAVE METALICA EXISTENTE	M2	13.048
100538	DESMONTE MARCO DOBLE + NAVE DOBLE	UND	79.007
100539	DESMONTE TUBERIA DESAGUE PVC-HF-XX D=2-4	M	10.428
100540	DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	27.289
		M	
100542	DESMONTE DUCTO CANALETA METALICA	M	12.366
100543	DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	8.063
100544	DESMONTE ESPEJO	UND	37.269
100545	DESMONTE VENTANA PIVOTANTE-GUIA-MARCO	UND	79.811
1006	**MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS**		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	26.555
100602	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	30.611
100603	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	M2	82.036
100604	RELLENO IMPORTADO BALASTRO (ST)	M3	91.824
100605	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	12.867
100606	CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	5.490
100607	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	8.284
		M3	27.510
100609	CARGUE Y RETIRO DESCAPOTE A MAQUINA <=10KM.	M3	10.727
100610	SUELO CEMENTO RELACION 1:8	M3	77.538
100611	EXCAVACION TIERRA A MANO BAJO AGUA H=2.0	M3	30.217
100612	RELLENO ARENA FINA SIN TRANSPORTE	M3	65.896
100613	ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA	M3-KM	11.706
100614	ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL	C-KM	8.267
100615	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	66.153
100616	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	M3	174.523
100617	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM]	M3	99.961
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	31.134
100619	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	76.265
100620	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	75.333
100621	RELLENO TIERRA-NIVELACION	M3	55.237
100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	9.999
100623	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	7.973
100624	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS	H	283.999

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-[441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

100625	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VIAJE	650.057
100628	CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	28.681
1007	**DESMONTE PIEZAS MAD.CUBIERTA**		
100701	DESM.PIEZA MADERA ROLLIZA 4" -5"	M	5.591
100702	DESM. PIEZA MADERA ROLLIZA 5,1/4"-6"	M	10.970
100703	DESM. PIEZA MADERA CORTADA 4" -5"	M	10.970
100704	DESM.PIEZA MADERA CORTADA 5,1/4"-6'	M	12.675
1008	**DESM DIVISIONES MOBILIARIO OFICINA**		
100801	DESMONTE DIVISION PANEL H=70 A 160CM	M	19.033
100802	DESMONTE DIVISION PANEL H=161 A 200CM	M	22.458
100803	DESMONTE DIVISION PANEL H=201 A 260CM	M	29.998
100804	DESMONTE SUPERFICIE A=20-50CM L=150	UND	6.150
100805	DESMONTE SUPERFICIE A=51-90CM L=151-250	UND	8.199
100806	DESMONTE CAJONERA	UND	8.199
100807	DESMONTE ARCHIVADOR COLGANTE	UND	8.199
11	**DESAGUES BAJO TIERRA**		
1101	**CAJA INSPECCION**		
110101	CAJA INSPECCION 40x 40 CM [CONCRETO]	UND	234.334
110102	CAJA INSPECCION 40x 40 CM [LADRILLO]	UND	158.560
110103	CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO]	UND	329.396
110104	CAJA INSPECCION 50x 50 CM [LADRILLO]	UND	170.746
110105	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	425.439
110106	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [LADRILLO]	UND	273.895
110107	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	504.506
110108	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [LADRILLO]	UND	408.841
110109	CAJA INSPECCION 100x100 CM [LADRILLO]	UND	503.251
110110	CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]	UND	627.854
110112	CAJA INSPECCION 110x110 CM [CONCRETO]	UND	794.282
110113	CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO]	UND	965.732
110114	CAJA INSPECCION 120x120 CM [LADRILLO]	UND	890.211
110115	CAJA INSPECCION 140x140 CM [CONCRETO]	UND	1.233.899
110116	CAJA INSPECCION 140x140 CM [LADRILLO]	UND	1.140.852
110117	CAJA INSPECCION 175x 80 CM DOM[CONCRETO]	UND	1.254.400
1102	**CAJA DE PASO**		
110201	CAJA DE PASO CONCRETO 50 X50 CM	UND	198.714
110202	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	UND	272.790
110203	CAJA DE PASO CONCRETO 80 X80 CM	UND	332.443
1103	**TUBERIA PVC**		
		M	25.189
110302	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	M	30.030
110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	42.135

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1491 Del 14 De Agosto de 2024

110304	TUBERIA PVC 4"-110MM	M	27.475
110305	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	M	81.056
110306	TUBERIA PVC 6"-160MM	M	50.195
110307	TUBERIA PVC 8" SANITARIA	M	149.016
110308	TUBERIA PVC 8" SANITARIA NOVAFORT	M	73.983
110309	TUBERIA PVC 8" SANITARIA [WR]	M	138.906
110310	TUBERIA PVC 18" SANITARIA NOVAFORT	M	320.811
110311	TUBERIA PVC 10" SANITARIA NOVAFORT	M	107.736
110312	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 10" SANITARIA (WR)"	M	191.029
110313	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 12" SANITARIA NOVAFORT"	M	128.187
110314	TUBERIA PVC 16" SANITARIA NOVAFORT"	M	250.583
1105	**TUBERIA DRENAJE**		
110502	TUBERIA PVC 2 1/2" DRENAJE CON FILTRO	M	33.510
110503	TUBERIA PVC 2 1/2 DRENAJE SIN FILTRO	M	26.870
110504	TUBERIA PVC 65 MM. CORRUGADA SIN FILTRO	M	29.895
110506	TUBERIA PVC 100 MM. CORRUGADA CON FILTRO	M	47.724
110507	TUBERIA PVC 4" DRENAJE NOVAFORT	M	47.724
110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	M	26.901
110509	TUBERIA PVC 160 MM. CORRUGADA CON FILTRO	M	86.249
110510	TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	M	63.307
110511	TUBERIA PVC 8" DRENAJE CON FILTRO NOVAFORT	M	110.075
110512	TUBERIA PVC 8" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	M	92.724
1106	**ACCESORIOS PVC**		
110601	TAPON PVC LIMPIEZA 6"	UND	23.859
110602	UNION NOVAFORT 110 MM [4"]"	UND	29.536
110603	UNION NOVAFORT 160 MM [6"]"	UND	62.444
110604	TAPON 65 MM TUB CORRUGADO DRENAJE	UND	22.649
110605	TAPON 100 MM. TUBO CORRUGADO DRENAJE	UND	44.041
110606	TAPON 160 MM. TUBO CORRUGADO DRENAJE	UND	58.973
110607	TAPON 200 MM TUBO CORRUGADO DRENAJE	UND	73.849
110609	HIDROSELLO NOVAFORT 110 MM.	UND	8.459
110610	HIDROSELLO NOVAFORT 160 MM.	UND	10.480
110611	HIDROSELLO NOVAFORT 200 MM.	UND	14.743
110612	HIDROSELLO NOVAFORT 250 MM.	UND	22.807
110613	HIDROSELLO NOVAFORT 315 MM.	UND	40.904
110614	UNION NOVAFORT 110 MM.	UND	23.518
110615	UNION NOVAFORT 160 MM.	UND	56.439
110616	UNION NOVAFORT 200 MM.	UND	75.479
110617	UNION NOVAFORT 250 MM.	UND	187.637
110618	UNION NOVAFORT 315 MM.	UND	317.793
110619	UNION NOVAFORT 400 MM.	UND	481.468
110620	UNION NOVAFORT 450 MM.	UND	505.980
110621	ADAPTADOR 4"-110 MM. NOVAFORT	UND	31.589
110622	ADAPTADOR 6"-160 MM. NOVAFORT	UND	55.002
110623	ADAPTADOR 8"-200 MM. NOVAFORT	UND	210.196

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1,22-1441 Dec 14 DE Agosto de 2024

110624	TEE 160X160MM. NOVAFORT	UND	112.759
110625	TEE 200X160MM. NOVAFORT	UND	164.356
110626	YEE 160X160MM. NOVAFORT	UND	121.332
110627	YEE 200X160MM. NOVAFORT	UND	213.436
110628	CODO 90° X 110MM. NOVAFORT	UND	61.255
110629	CODO 90° X 160MM. NOVAFORT	UND	135.705
110630	CODO 45° X 110MM. NOVAFORT	UND	33.155
110631	CODO 45° X 160MM. NOVAFORT	UND	72.495
110632	UNION PVC NOVALOC 24" ASTM"	UND	676.756
110633	UNION PVC NOVALOC 27"	UND	762.444
110635	UNION PVC NOVALOC 33"	UND	2.812.123
110636	HIDROSELLO NOVAFORT 400 MM.	UND	77.168
110637	HIDROSELLO NOVAFORT 450 MM.	UND	109.999
110638	HIDROSELLO NOVAFORT 500 MM.	UND	122.255
110639	SILLA TEE NOVAF 400X110MM	UND	362.572
110640	SILLA TEE NOVAF 400X160MM	UND	363.325
110641	SILLA TEE NOVAF 450X160MM	UND	387.119
110642	SILLA TEE NOVAF 500X160MM	UND	578.376
110643	SILLA TEE NOVAF 250X160MM (KIT)	UND	199.253
110644	SILLA TEE NOVAF 6"X12"	UND	224.858
110645	SILLA TEE NOVAF 6"X8"	UND	135.117
110646	SILLA YEE NOVAF 400X110MM	UND	367.672
110647	SILLA YEE NOVAF 400X160MM	UND	408.992
110648	SILLA YEE NOVAF 450X160MM	UND	437.396
110649	SILLA YEE NOVAF 500X160MM	UND	652.286
110650	SILLA YEE NOVAF 6"X12"	UND	251.892
110651	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 8"	M	149.771
110652	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	170.416
110653	SILLA YEE RIB LOC 10" X 6"	UND	190.480
110654	SILLA YEE RIB LOC 12" X 6"	UND	279.031
110655	SILLA YEE RIB LOC 14" X 6"	UND	433.576
110656	SILLA YEE RIB LOC 6" X 6"	UND	152.735
110658	SILLA YEE RIB LOC 8" X 6"	UND	168.336
110661	UNION NOVAFORT 500 MM	UND	573.254
1109	**GEOTEXTIL - FILTROS**		
110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	90.733
110902	COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR	M	15.811
110903	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	7.104
110904	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	9.088
110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	66.040
1110	**TAPAS-MARCOS-REMARCOS**		
111001	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60	UND	195.497
111002	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND	155.060
111003	TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70	UND	229.603
111004	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80	UND	264.871

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

111005	TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90	UND	345.932
111006	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	421.632
12	**CIMENTACION**		
1201	**ACERO REFUERZO**		
120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	6.590
120102	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 280Mpa	KG	6.387
120103	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KG	932
120104	FLEJADO HIERRO 40000 PSI 280 Mpa	KG	761
1202	**CIMIENTOS**		
120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	449.566
120202	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM	M2	85.751
120203	LOSA MACIZA CIMIENTO H=15 CM	M2	109.545
120204	LOSA MACIZA CIMIENTO H=20 CM	M2	135.940
120205	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=1.00MTS	M3	854.809
120206	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=2.00MTS	M3	926.357
120208	PILOTE CONCRETO REFORZADO 40CM X 40CM	M	93.342
120210	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	32.609
120211	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	41.350
120212	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	527.827
120213	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	566.145
120216	MURO CONTENCION CONCRETO CICLOPEO H<1.5M	M3	818.494
120217	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS	M3	959.893
120219	LOSA FLOTANTE CASETON-VIGAS H=41-45	M2	197.406
120220	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	752.611
120221	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	344.481
120222	SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA	M2	34.516
120223	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40P	M3	393.722
120225	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 27.0 MPA FORM	M3	684.814
120226	MURO CONTENCION 0 H 3.5MTS 4000PSI	M3	971.309
1203	**VIGAS**		
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	861.389
120302	VIGA CIMIENTO ENLACE H=51-60CM 3100PSI	M3	929.186
120303	VIGA CIMIENTO ENLACE H=41-50CM 3100 PSI	M3	886.779
120304	VIGA CIMIENTO T INVERT.B=4060 H=4060CM	M3	899.242
120305	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	1.017.507
120306	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI	M3	936.148
1204	**PEDESTAL**		
120401	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	873.572
120402	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI 28 MPA	M3	1.198.941
1205	**FORMALETA - VARIOS**		
120502	ADICION PREMEZCLADO 4000 PSI 28 MPA	M3	104.452
120503	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3	64.673

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22 -1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

13	**ESTRUCTURAS**		
1301	**ACERO REFUERZO**		
130105	MALLA ELECTROSOLDADA H-0.50(25X35CM)	KG	7.779
130106	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KG	7.779
130107	MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM)	KG	7.779
130108	MALLA ELECTROSOLDADA U-84	KG	7.779
130110	ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4"	M	6.277
130111	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	7.779
1302	**COLUMNAS CONCRETO**		
130201	COLUMNA AMARRE MURO	M	62.577
130202	COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM	M	65.199
130203	COLUMNA AMARRE MURO TIZON 25CM X 25CM	M3	1.326.183
130204	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1.540.847
130205	COLUMNA CONCRETO 3500 PSI	M3	1.511.164
130206	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	1.563.007
130207	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI CIRCULAR D=35C	M3	1.240.667
130209	COLUMNA AMARRE MURO EN " L "	M	96.129
130210	COLUMNA AMARRE MURO EN " T "	M	116.591
130212	CINTA CONFINAMIENTO MURO	M	43.138
130213	COLUMNA CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28MPA	M3	1.716.764
1304	**VIGA CONCRETO**		
130401	DESCOLGADO CONCRETO 15 CMS	M	60.251
130403	VIGA CONCR. AMARRE MURO 10-12x20CM	M	49.131
130406	DESCOLGADO CONCRETO 45 CMS	M	98.934
130408	PERGOLA CONCRETO 15CM X 40CM	M	88.581
130411	VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI	M3	1.282.614
130413	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	1.222.665
130417	VIGA CONCR. AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM	M	50.169
130418	VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM	M3	1.342.484
130419	VIGA CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI	M3	1.118.953
130421	VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI	M3	579.953
130422	VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0MPA	M3	1.305.994
1305	**LOSA PREFABRICADA**		
130501	LOSA PREFABRICADA H=10CM 492	M2	170.605
130502	PLACA EN SUPERBOARD 20MM	M2	91.891
1306	**LOSA ENTREPISO**		
130601	CASETON ESTERILLA H=30CM	M2	43.951
130602	CASETON ESTERILLA H=35CM	M2	45.447
130603	CASETON ESTERILLA H=40CM	M2	57.251
130604	CASETON ESTERILLA H=25CM	M2	43.818
130605	LOSA BLOQUE PREFAB. E=20CM	M2	152.814
130606	LOSA BLOQUE PREFAB. E=32CM	M2	175.969

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22 - 1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

130607	LOSA BLOQUE PREFAB. E=37CM	M2	202.670
130611	LOSA CASETON ESTERILLA E=31-35CM	M2	173.001
130612	LOSA CASETON ESTERILLA E=36-40CM [TORTA]	M2	228.383
130613	LOSA CASETON ESTERILLA E=36-40CM	M2	204.515
130614	LOSA CASETON ESTERILLA E=41-45CM [TORTA]	M2	234.807
130615	LOSA CASETON ESTERILLA E=41-45CM	M2	210.939
130616	LOSA BLOQUE PREFAB. E=25CM	M2	152.960
130618	LOSA CASETON ESTERILLA E=46-50CM	M2	219.573
130620	LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM [TORTA]	M2	247.727
130621	LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM	M2	223.859
130622	LOSA CASETON ESTERILLA E=26-30CM [TORTA]	M2	190.782
130623	LOSA CASETON ESTERILLA E=26-30CM	M2	156.019
130624	LOSA CASETON ESTERILLA E=21-25CM	M2	147.411
130625	LOSA CASETON ESTERILLA E=21-25CM [TORTA]	M2	177.545
130626	LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM 4000[T]	M2	250.935
130627	LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM 4000	M2	250.935
1307	**LOSA MACIZA**		
130701	LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM	M2	102.261
130702	LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM	M2	119.989
130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	136.371
130704	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	M2	166.441
130705	LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM	M2	196.051
130706	LOSA CONCRETO MACIZA E=25CM	M2	216.171
1308	**LOSA METALICA**		
130801	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KG	18.361
130804	LAMINA METALDECK 2" CAL.20 COLABORANTE"	M2	57.077
130805	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10.0-11.0C	M2	80.119
130806	LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=12.0-13.0C	M2	91.827
130807	LAMINA METLADECK 2" CAL.22 COLABORANTE"	M2	58.066
130809	LAMINA METALDECK 2" CAL.18 COLABORANTE"	M2	92.530
130810	LAMINA METALDECK 3" CAL.22 COLABORANTE"	M2	52.271
130811	LAMINA METALDECK 3" CAL.20 COLABORANTE"	M2	61.932
130812	LAMINA METALDECK 3" CAL.18 COLABORANTE"	M2	83.788
130813	LAMINA METALDECK 3" CAL.16 COLABORANTE"	M2	100.369
130814	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=11.1-12.0C	M2	84.404
130815	LOSA CONCRETO STELL DECK 2" E=12.1-13.0C	M2	88.689
130816	LOSA CONCRETO STELL DECK 2" E=13.1-14.0C	M2	92.973
130817	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=14.1-15.0C	M2	100.426
130818	LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=13.1-14.0C	M2	96.487
130819	LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=14.1-15.0C	M2	98.617
1309	**PANTALLAS CONCRETO**		
130901	PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS	M3	1.001.901
130905	PANTALLA EN CONCRETO 3500 PSI E=10-30CMS	M3	1.038.267
130912	PANTALLA EN CONCRETO 4000 PSI E=10-30CMS	M3	997.498

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 Del 14 De Agosto de 2024

1310	**PERFORACIONES**		
131001	PERFORACION 1" 21-30CM"	UND	12.489
131002	PERFORACION ,1/2" 21-30CM"	UND	11.861
131003	PERFORACION ,5/8" 21-30CM"	UND	12.766
131005	PERFORACION ,5/8" 31-40CM"	UND	16.554
131008	PERFORACION ,3/4" 21-30CM"	UND	12.142
131010	PERFORACION ,7/8" 31-40CM"	UND	17.863
131015	PERFORACION ,5/8" 16-20CM"	UND	10.226
131016	PERFORACION 1" 31-40CM"	UND	16.167
131024	PERFORACION ,7/8" 21-30CM"	UND	13.149
131025	PERFORACION ,3/4" 31-40CM"	UND	15.670
131026	PERFORACION ,1/2" 31-40CM"	UND	15.270
131028	PERFORACION CONCRETO 7	UND	472.259
1311	**ANCLAJES**		
131114	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C	PUNTO	22.979
131115	ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERFORACION ,7/8" 16-20C	PUNTO	46.291
131116	ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERFORACION ,3/4" 10-15C	PUNTO	33.324
131117	ANCLAJE HIERRO ,7/8"-PERFORACION 1" 21-25C	PUNTO	76.902
131118	ANCLAJE HIERRO 1" -PERFORACION 1,1/4" 21-25C	PUNTO	116.779
131119	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 10-15C	PUNTO	28.449
131125	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,3/4" 21-25C	PUNTO	33.843
1312	**FORMALETA - VARIOS**		
131201	ALZAPRIMADO LOSA (TABLERO-TACO METAL)	DÍA	415.778
131203	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3	64.673
131206	ESCALERA CONCRETO 3000 PSI	M3	1.318.729
131207	MATERA CONCRETO [U]	M	506.221
131209	FORMALETA COLUMNA CIRCULAR D=35 CM	M	125.375
131210	FORMALETA LOSAS DE AJEDREZ E=.10 4 CARAS	M2	18.929
131212	FORMALETA ENTREPISO /MES	M2	44.843
131213	ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=2CM	M	4.099
131214	CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA	M3	526.724
131215	CONCRETO MURO-DOVELAS 1500PSI-10.0MPA	M3	423.165
131216	CONCRETO.PREMEZCLADO 3100PSI-22.0MPA	M3	479.455
131217	ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=4-5CM	M	9.129
131218	FORMALETA GRADERIA A=50-60CM H=30-40CM	M2	151.160
131219	GRADERIA CONCRETO 3000PSI (VACIADO)	M3	572.958
1313	**TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA**		
131301	TANQUE ELEVADO 3100 PSI	M3	1.512.248
131302	TANQUE ENTERRADO CONCRETO 3000 PSI	M3	1.273.903
131303	MURO CONCRETO TANQUE ELEVADO 3000PSI	M3	1.098.077
131304	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	1.169.276
131306	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	691.302
1314	**PERFIL ESTRUCTURAL METALICO**		

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

131405	PERFIL IPE-360	M	638.635
131406	PERFIL IPE-300	M	477.390
131407	PERFIL IPE-240	M	303.768
131408	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE	KG	15.410
1315	**TUBO ESTRUCTURAL METALICO**		
131501	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	M	81.662
131502	TUBO ESTRUCTURAL 100x100x6.3MM	M	198.805
131503	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 141X3.4MM	M	98.704
131504	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 127X2.3MM	M	80.822
131505	TUBO ESTRUCTURAL 76X38X1.0MM	M	42.504
14	**MAMPOSTERIA**		
1401	**BLOQUE CONCRETO**		
140101	BLOQUE VIGA A= 12 CM	M	25.823
140102	BLOQUE VIGA A= 14 CM	M	36.112
140103	MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N	M2	95.611
140104	MURO BLOQUE SPLIT/PIEDRA EST.FACH LN14N	M2	87.557
140105	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M2	63.360
140106	MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM	M2	70.357
140107	MURO BLOQUE CONCRETO 14x19x39CM	M2	77.974
140108	MURO BLOQUE CONCRETO 19x19x39CM	M2	97.218
140109	MURO CALADO CEMENTO	M2	105.012
140110	MURO CULATA BLOQUE CEMENTO 12x19x39C	M2	80.672
140111	MURO CULATA BLOQUE CEMENTO 14x19x39C	M2	89.208
140112	MURO CULATA BLOQUE CEMENTO 19x19x39C	M2	109.202
140114	MURO CONTENCION KEYSTONE TAPA	UND	21.608
140115	MURO CONTENCION MALLA FIBRA TT-060	M2	23.141
140116	MURO CONTENCION MALLA FIBRA TT-090	M2	32.478
140117	MURO LADRILLO CONCRETO #12 12.0x 7.5x19	M2	197.562
140118	MURO LADRILLO CONCRETO #10 9.7x 6 x20	M2	150.310
1402	**GRESS**		
140201	ANTEPECHO CIRCULAR LADRILLO COMUN	M2	81.728
140202	ARCO MURO LAD.SOGA (6X11X24) R=1.0 MT	UND	183.135
140203	LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO	UND	521.353
140204	MACHON LADRILLO LIMPIO E=.20 CM	M	64.499
140205	MACHON LADRILLO LIMPIO E=.12 CM	M	40.142
140206	MACHON LADRILLO COMUN SOGA	M	31.057
140207	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 12X20X30	M2	94.686
140208	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	88.448
140209	MURO CALADO GRESS	M2	111.603
140210	MURO CALADO LADRILLO LIMPIO	M2	102.057
140211	MURO CULATA LADRILLO SOGA SUCIO	M2	89.137
		M2	94.053
140212	MURO CULATA LADRILLO TIZON SUCIO REVITADO	M2	171.905
140214	MURO CULATA LADRILLO TIZON SUCIO [2C]	M2	174.302

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE Agosto de 2024

140215	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO	M	46.817
140216	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 1C	M2	97.509
140217	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C	M2	100.170
140218	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO REVITADO [1C]	M2	100.871
140219	MURO LADRILLO SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	101.961
140220	MURO LADRILLO SOGA SUCIO	M2	74.801
140221	MURO LADRILLO SOGA SUCIO (8x11x20)	M	37.930
140222	MURO LADRILLO SOGA SUCIO REVITADO [1C]	M2	80.678
140223	MURO LADRILLO SOGA SUCIO [2C]	M2	82.511
140224	MURO LADRILLO TIZON LIMPIO	M	89.370
140225	MURO LADRILLO TIZON LIMPIO [1C]	M2	178.997
140226	MURO LADRILLO TIZON LIMPIO [2C]	M2	183.446
140227	MURO LADRILLO TIZON LIMPIO REVITADO (2C)	M2	183.446
140228	MURO LADRILLO TIZON LIMPIO REVITADO [1C]	M2	182.373
140229	MURO LADRILLO TIZON SUCIO	M2	131.130
140230	MURO LADRILLO TIZON SUCIO	M	69.143
140231	MURO LADRILLO TIZON SUCIO REVITADO [1C]	M2	134.014
140232	MURO LADRILLO TIZON SUCIO REVITADO [2C]	M2	134.785
140233	MURO CULATA LADRILLO SOGA LIMPIO 2C	M2	145.850
140234	MURO LADRILLO SOGA SUCIO (8x12x24)	M2	52.843
140236	MURO CULATA LADRILLO SOGA LIMPIO-REVITADO 2C	M2	114.272
140237	MURO LADRILLO SOGA SUCIO (7x13x26)PRE.REV-2C	M2	63.183
140238	MURO CULATA BLOQUE ESTR.CERAM. 10x12x29C	M2	97.329
140239	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 12X20X30	M	47.071
1403	**ALFAGIAS-REMATES CONCRETO-VAR.**		
140301	ALFAGIA BLOQUE CONCRETO 10x19x39 CM	M	46.539
140302	ALFAGIA BLOQUE LADRILLO LIMPIO	M	42.495
140303	ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM	M	74.881
140304	ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM	M	84.802
140305	ALFAGIA CONCRETO A=31-40CM	M	99.047
		M	
140307	ALFAGIA CONCRETO A=41-50CM	M	106.706
140308	ALFAGIA LADRILLO COMUN	M	40.257
140309	ALFAGIA LADRILLO LIMPIO	M	50.270
140310	ALFAGIA LADRILLO PINA	M	50.692
140312	ALFAGIA TABLON LISO 25CM	M	34.080
140315	REMATE LAD.LIMPIO CANTO	M	43.023
140316	REMATE LAD.LIMPIO TIZON	M	59.888
140317	REMATE LAD.ROMPEOLA 07x23x14	M	66.261
140318	REMATE LAD.SUCIO CANTO	M	33.584
140319	ALFAGIA CONCRETO A= 8-10CM	M	42.827
140320	ALFAGIA PIEDRA MUÑECA+GOTERO ANCHO =30-40CM	M	91.504
1404	**TAPAS-MESONES-PREFABRICADOS**		
	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	M	126.663
140403	MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM	M2	185.101
140405	PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM	UND	61.737

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

140407	PLAQUETA CONCRETO L=120-130 A=25-30 E=5C	UND	73.192
1406	**TERRERA**		
140602	MURO DE BAHAREQUE	M2	167.362
15	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
1501	**TUBERIAS**		
150101	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	M	10.249
150102	TUBERIA PVC 1 1/2" SANITARIA (LOSA)	M	22.763
150103	TUBERIA PVC 1,1/2 VENTILACION	M	13.326
150104	TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	M	27.033
150105	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	M	17.554
150106	TUBERIA PVC 2 VENTILACION(LOSA)	M	21.718
150107	TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)	M	35.360
150108	TUBERIA PVC 3 VENTILACION	M	21.179
150110	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	M	45.692
150111	TUBERIA PVC 4 VENTILACION	M	34.520
1502	**BAJANTES**		
150201	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M	21.179
150202	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	M	36.632
150203	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3"	M	30.727
150204	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 4"	M	35.214
150205	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6	M	84.862
1503	**ACCESORIOS**		
150301	ABRAZADERA SANITARIA 3"	UND	19.724
150302	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	24.359
150303	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 2"	UND	13.361
150304	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 3"	UND	22.923
150305	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"	UND	32.328
150306	ARREGLO PUNTO SANITARIO	PUNTO	51.296
150307	CINTA PVC JUNTA DILATACION	M	36.855
150308	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	9.688
150309	CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"	UND	15.509
150310	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	23.661
150311	CODO SANITARIO PVC 45 CE-3"	UND	15.509
150312	CODO SANITARIO PVC 90 CC-2	UND	8.879
150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	21.598
150314	CODO SANITARIO PVC 90 CE-4"	UND	25.438
150315	JUNTA EXPANSION SANITARIA 3"	UND	47.242
150316	LIMPIADOR 760 GR (1/4)	UND	57.378
150319	REDUCCION SANITARIA PVC 2X1,1/2	UND	7.967
150320	REDUCCION SANITARIA PVC 3X2"	UND	11.873
150321	REDUCCION SANITARIA PVC 6X4"	UND	57.851
150322	REDUCCION SANITARIA PVC 4X3"	UND	17.810
150323	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	15.831

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1. 22 - 1441 DEL 19 DE AGOSTO de 2024

150324	SIFON SANITARIO PVC 3"	UND	18.654
150325	SIFON SANITARIO PVC 4"	UND	34.984
150326	SOLDADURA PVC 900 GR (1/4)	UND	111.304
150327	TEE SANITARIA PVC 2" DOBLE"	UND	20.460
150328	TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE"	UND	61.068
150329	TRAMPA GRASAS MATERIAL	UND	329.079
150330	UNION SANITARIA PVC 2"	UND	8.018
150331	UNION SANITARIA PVC 3"	UND	9.618
150332	UNION SANITARIA PVC 4"	UND	14.514
150333	UNION SANITARIA PVC 6"	UND	46.975
150334	YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2	UND	35.435
150335	YEE SANITARIA DOBLE RED 3X4X3	UND	52.576
150336	YEE SANITARIA DOBLE PVC 4	UND	64.539
150340	YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND	39.064
150341	SUMINISTRO DE YEE SANITARIA SENCILLA 6"	UND	156.357
150342	YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2"	UND	17.924
150343	SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4"	UND	28.365
150345	SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 6"	UND	148.925
150346	CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6"	UND	143.265
150347	YEE SANITARIA PVC 6"	UND	163.688
150348	CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"	UND	14.455
150349	ABRAZADERA SANITARIA 2	UND	5.911
150350	SUMINISTRO DE CODO SANITARIO PVC 45 CAMPANA X CAMPANA 6"	UND	67.674
150351	SUMINISTRO DE CODO SANITARIO PVC 45 CAMPANA X ESPIGO 6"	UND	67.674
150352	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	23.739
150353	CODO SANITARIO PVC 90 CE-3"	UND	16.033
150354	SUMINISTRO DE CODO SANITARIO PVC 90 CAMPANA X ESPIGO 2"	UND	5.063
150355	REDUCCION SANITARIA PVC 4X2	UND	17.141
150356	SIFON SANITARIO 6	UND	279.709
1504	**INSTALACION - VARIOS**		
150401	CANCELACION PTO.SANITARIO	PUNTO	39.434
150402	INSTALACION ACC.PVC SANITARIA R= <4"	UND	4.178
150403	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2"	M	5.915
150404	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 3"	M	6.847
150405	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	M	8.199
150406	PASE PVC SANITARIO 2"	UND	55.531
150407	PASE PVC SANITARIO 3"	UND	82.900
150408	PASE PVC SANITARIO 4"	UND	105.850
150409	PASE PVC SANITARIO 6"	UND	149.598
150410	PASE PVC SANITARIO 8"	UND	204.075
150411	TANQUE SEDIMENTACION PARA POZO SEPTICO	UND	1.430.494
150412	POZO SEPTICO ETERNIT	UND	807.047
150414	REUBICACION BAJANTE	M	78.868

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 Del 14 De AGOSTO de 2024

150415	REUBICACION PUNTO SANITARIO	PUNTO	157.737
150416	INSTALACION ACC.PVC SANITARIO R=>4"<=6"	UND	8.199
1505	**PUNTOS SANITARIOS**		
150501	PUNTO SANITARIO PVC 1,1/2 [V]	PUNTO	37.487
150502	PUNTO SANITARIO PVC 2	PUNTO	47.894
150503	PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]"	PUNTO	52.411
150504	PUNTO SANITARIO PVC 3	PUNTO	66.822
150505	PUNTO SANITARIO PVC 3" [L]"	PUNTO	77.562
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PUNTO	93.410
150507	PUNTO SANITARIO PVC 4 [L]	PUNTO	104.781
150508	PUNTO SANITARIO PVC 6" [CODO]	PUNTO	277.014
150509	PUNTO SANITARIO PVC 6" (L) [CODO]	PUNTO	292.968
150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PUNTO	98.294
150511	PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]	PUNTO	78.337
1506	**TANQUES SEPTICOS - ACCESORIOS**		
150601	TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE I	UND	1.319.559
150603	TRAMPA GRASAS TANQUE 250 LT PLASTICO	UND	418.932
150604	TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE II	UND	1.658.471
150605	SISTEMA SEPTICO CILINDRICO 4.000 LT	UND	4.135.972
150607	TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI	M3	890.765
150608	TRAMPA GRASAS 125 LITROS	UND	368.830
16	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**		
1601	**ACCESORIOS PVC**		
160101	CODO 45 PRESION PVC , 1/2"	UND	1.903
160102	CODO 45 PRESION PVC ,3/4"	UND	2.692
160103	CODO 45 PRESION PVC 1"	UND	6.031
160104	CODO 45 PRESION PVC 1,1/2"	UND	11.783
160105	CODO 45 PRESION PVC 1,1/4"	UND	9.433
160106	CODO 45 PRESION PVC 2"	UND	19.402
160107	CODO 45 PRESION PVC 2,1/2"	UND	52.995
160108	CODO 45 PRESION PVC 3"	UND	56.256
160109	CODO 45 PRESION PVC 4"	UND	117.530
160110	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	1.372
160111	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	1.853
160112	CODO 90 PRESION PVC 1 1/4"	UND	6.785
160113	CODO 90 PRESION PVC 1"	UND	4.494
160115	CODO 90 PRESION PVC 1,1/2"	UND	12.394
160116	CODO 90 PRESION PVC 2 1/2"	UND	48.701
160117	CODO 90 PRESION PVC 2"	UND	18.644
160118	CODO 90 PRESION PVC 3"	UND	58.982
160119	CODO 90 PRESION PVC 4"	UND	125.517
160120	PASE PVC 2"	UND	82.387
160121	PASE PVC 4"	UND	152.480

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

160122	PASE PVC 1"	UND	61.063
160123	PASE PVC 3"	UND	113.554
160124	REDUCCION.PVC 2X 1, 1/2 RD-21	UND	30.710
160125	REDUCCION.PVC 3"X2" RD 21"	UND	108.489
160126	TEE PRESION PVC 1,1/2"	UND	13.174
160127	TEE PRESION PVC 1,1/4"	UND	10.414
160128	TEE PRESION PVC 1"	UND	4.834
160129	TEE PRESION PVC , 1/2"	UND	1.621
160130	TEE PRESION PVC 2"	UND	21.028
160131	TEE PRESION PVC 3"	UND	73.551
160132	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	2.749
160133	TEE PRESION PVC 4"	UND	156.216
160134	TEE PRESION PVC REDUC ,3/4X , 1/2"	UND	3.998
160135	TEE PRESION PVC REDUC 1 X , 1/2"	UND	6.676
160136	TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,3/4"	UND	6.676
160137	TEE PVC 3" RD 21 UZ"	UND	73.551
160138	UNION PRESION PVC 1,1/2"	UND	4.415
160139	UNION PRESION PVC 1 1/4"	UND	3.470
160140	UNION PRESION PVC 1"	UND	1.880
160141	UNION PRESION PVC ,1/2"	UND	1.090
160142	UNION PRESION PVC 2 1/2"	UND	44.926
160143	UNION PRESION PVC 2"	UND	37.258
160144	UNION PRESION PVC 3"	UND	30.012
160145	UNION PRESION PVC ,3/4"	UND	1.379
160146	UNION PRESION PVC 4"	UND	61.933
160147	TAPON SOLDADO 2	UND	9.636
160148	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION ,1/2"	UND	1.110
160149	REDUCCION PVC 2X1 RD-21	UND	8.109
160150	REDUCCION PVC 1X , 1/2RD-21"	UND	2.688
160151	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1"	UND	2.813
160152	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2	UND	9.331
	UNION UNIVERSAL PVC PRESION 2"	UND	45.441
160155	TAPON ROSCADO PVC 1/2"	UND	1.544
160156	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 4	UND	85.197
160157	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3	UND	53.060
160158	REDUCCION PVC PRESION 4" X 3"	UND	46.128
160159	TEE PVC 2 1/2"	UND	52.625
160160	UNIVERSAL PVC 2"	UND	77.272
160161	COLLAR DERIVACION PVC 2" X 3/4"	UND	35.605
160162	COLLAR DERIVACION PVC 3" X 3/4"	UND	52.289
160163	COLLAR DERIVACION PVC 2 1/2" X 3/4"	UND	35.838
160164	COLLAR DERIVACION PVC 4" X 3/4"	UND	64.657
160165	BRIDA LOCA PVC 2 1/2"	UND	150.458
160166	BRIDA LOCA PVC 3"	UND	185.946
160167	BRIDA LOCA PVC 4"	UND	246.057
1604	**RED CONTRA INCENDIOS**		
160413	ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1 1/2"X1/8"	UND	46.589

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1,22-1941 DEL 19 DE AGOSTO de 2024

160414	SENSOR DE FLUJO AGUA	UND	949.189
160415	SIAMESA 4x2,1/2x2,1/2	UND	1.304.509
160418	SISTEMA DRENAJE TUBERIA SENSORES	UND	2.808.970
1605	**TUBERIA PVC**		
160505	TUBERIA PVC ,1/2"	M	7.066
160506	TUBERIA PVC ,3/4"	M	8.866
160507	TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI	M	11.053
160508	TUBERIA PVC 1,1/2"	M	17.306
160509	TUBERIA PVC 1,1/4"	M	13.951
160510	TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI	M	27.364
160511	TUBERIA PVC 2,1/2"	M	39.841
160512	TUBERIA PVC 3"	M	55.136
160515	TUBERIA PVC 2 1/2" RDE 21 UZ	M	23.395
160516	TUBERIA PVC 1 1/2" RDE 21 UZ	M	18.339
160517	TUBERIA PVC 3" RDE 21 UZ	M	41.050
160518	TUBERIA PVC 4" RDE 21 UZ	M	53.665
160519	TUBERIA PVC 4" RDE 21 - 200 PSI	M	88.363
160521	TUBERIA CPVC 1/2"	M	10.379
160522	TUBERIA CPVC 3/4"	M	15.824
1606	**LLAVES PASO-CHEQUES-VALVULAS**		
160601	VALVULA CHEQUE VERTICAL 3 - 125 PSI	UND	1.999.580
160602	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 3 - 125 PSI	UND	761.157
160603	VALV ULAALIVIO 1/2"	UND	302.474
160604	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL .1/2-125 PSI	UND	95.958
160605	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 1.1/2-125 PSI	UND	351.621
160606	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 2 - 125 PSI	UND	770.186
160607	VALVULA CIERRE ELASTICO 1"	UND	64.419
160611	VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2"	UND	38.767
160612	VALVULA CIERRE ELASTICO 2"	UND	510.576
160613	VALVULA CIERRE ELASTICO 3/4"	UND	150.553
160618	VALVULA CIERRE METALICO 1/2"	UND	38.767
160619	VALVULA CIERRE METALICO 2"	UND	467.916
160621	VALVULA CIERRE METALICO 3"	UND	1.176.693
160622	VALVULA CIERRE METALICO 3/4"	UND	40.077
160623	VALVULA CIERRE METALICO 4"	UND	2.715.350
160625	VALVULA CIERRE RAPIDO 1"	UND	66.347
160629	VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2"	UND	44.688
160630	VALVULA CIERRE RAPIDO 2"	UND	166.549
160631	VALVULA CIERRE RAPIDO 3/4"	UND	53.111
160632	VALVULA FLOTADOR 2"	UND	413.339
160634	VALVULA PIE BRONCE [AA] D=2"	UND	244.181
160635	VALVULA REGULACION 1/2	UND	33.821
160636	VALVULA PASO 4" RXR BRONCE"	UND	1.880.650
160638	VALVULA ANGULAR 2 1/2	UND	816.616
160639	VALVULA ALIVIO 1 1/2"	UND	777.851

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1,22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

160640	VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO"	UND	537.129
160641	VALVULA D=2" HF E.L PVC SELLO EL."	UND	440.975
160642	VALVULA D=3" HF E.L PVC SELLO EL."	M	585.292
160643	VALVULA D=4" HF E.L PVC SELLO EL."	M	853.600
160644	VALVULA D=2" COMPUERTA BRONCE"	UND	266.874
160645	VALVULA CORTINA 1/2 -250PSI RED WHITE	UND	107.884
160646	VALVULA CORTINA 3/4 -250PSI RED WHITE	UND	114.999
160647	ELECTROVALVULA 3 -220V	UND	834.735
160652	VALVULA CHEQUE 4"	UND	1.395.992
160653	VALVULA CIERRE METALICO 2 1/2"	UND	848.123
160654	FILTRO BRONCE EN Y 4"	UND	1.679.902
160655	VALVULA CIERRE METALICO 1 1/4"	UND	297.223
160656	VALVULA CIERRE METALICO 1 1/2"	UND	378.348
1607	**INSTALACION - VARIOS**		
160701	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PUNTO	20.950
160702	FLOTADOR MECANICO	UND	290.951
160703	FLOTADOR MECANICO DE 1 1/2"	UND	176.293
160704	INSTALACION ACCESORIO PVC PRESION	UND	5.330
160705	INSTALACION TANQUE AGUA	UND	118.599
160706	INSTALACION TUBERIA PRESION 1/2"	M	3.403
160707	INSTALACION TUBERIA PRESION 3/4"	M	4.100
160708	INSTALACION TUBERIA PRESION 1"	M	5.330
160709	INSTALACION TUBERIA PRESION 1 1/4"	M	6.904
160710	LIMPIADOR 760 GR (1/4)	UND	57.378
160711	SUMINISTRO DE MANGUERA PLASTICA 3/4"ACUEDUCTO	M	3.989
160712	MANIJA LLAVE DE PASO	UND	31.078
160713	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2"U-15"	UND	188.968
160716	REUBICACION PUNTO.HIDRAULICO	PUNTO	59.188
160717	SOLDADURA PVC 900 GR (1/4)	UND	111.304
160718	DERECHOS DE CONEXION Y CONTADOR (MEDIDOR DE AGUA 1 /2")	UND	301.004
160719	CINTA TEFLON	UND	7.817
160720	MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO JSM 1/2"	UND	230.151
160721	CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL	UND	164.412
160722	INSTALACION MEDIDOR AGUA	UND	167.032
160723	MANGUERA PF+UAD , 1/2"	M	7.165
160725	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO	UND	193.005
160726	DERECHOS DE CONEXION MEDIDOR DE AGUA 3/4"	UND	472.637
160727	ABRAZADERA GALVANIZADA 1/2"	UND	4.068
160728	ABRAZADERA GALVANIZADA 3/4"	UND	4.223
160729	ABRAZADERA GALVANIZADA 1"	UND	4.508
160730	ABRAZADERA GALVANIZADA 1 1/4"	UND	5.344
160731	ABRAZADERA GALVANIZADA 1 1/2"	UND	5.439
160732	ABRAZADERA GALVANIZADA 2"	UND	6.092
160733	ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA ANG. 1 1/2"X1/8"	UND	46.589
160735	INSTALACION TUBERIA PVC PRESION DIAM 2-4"	M	6.684

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1,2.2 - 1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

160736	INSTALACION ACCESORIO PVC DIAM 2 -4"	UND	6.267
1608	**PUNTOS HIDRAULICOS**		
160801	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	PUNTO	59.100
160802	PUNTO AGUA FRIA 3/4"	PUNTO	65.200
160803	PUNTO AGUA FRIA 1"	PUNTO	67.223
160804	PUNTO AGUA FRIA GALVANIZADA. 3/4"	PUNTO	87.326
160805	PUNTO COBRE 1/2"	PUNTO	91.155
160806	PUNTO AGUA CALIENTE 1/2"	PUNTO	78.810
160807	PUNTO HIDRAULICO PVC 1 1/2"	PUNTO	167.546
160808	PUNTO HIDRAULICO 1 1/2" FLUXOMETRO	PUNTO	138.485
1609	**ACESORIOS ACERO INOXIDABLE**		
160901	PASE A.INOX SH4O 1 1/2" DR	UND	272.245
160902	PASE A.INOX SH4O 2 1/2" DR	UND	381.446
160903	PASE A.INOX SH4O 4" DR	UND	829.183
1610	**TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA**		
161003	TANQUE AGUA 500 LTS EN PLASTICO	UND	1.223.688
161005	TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-COMPLETO	UND	1.640.503
161007	TANQUE AGUA 2000 LTS EN PLASTICO	UND	2.409.929
161008	SUMINISTRO DE TANQUE AGUA 5000 LTS EN PLASTICO	UND	4.159.113
161009	SUMINISTRO DE TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO	UND	703.130
161010	TANQUE AGUA 10.000 LTS PLASTICO	UND	10.712.012
1620	**TUBERIA GALVANIZADA**		
162001	SUMINSTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1/2"	M	10.797
162002	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1/4"	M	8.947
162003	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 3/4"	M	14.199
162004	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1"	M	22.173
162005	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2"	M	34.989
162006	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/4"	M	28.531
162007	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 2 1/2"	M	66.666
162008	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 2 1/4"	M	54.471
162009	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 2 3/4"	M	69.535
162010	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 3"	M	81.996
162011	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 3 1/2"	M	108.441
162012	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 4"	M	116.859
162013	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 6"	M	251.794
162014	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 8"	M	317.028
162015	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 2"	M	48.192
1621	**TEE GALVANIZADA**		
162101	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1/2"	UND	4.882
162102	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1/4"	UND	4.600
162103	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 3/4"	UND	7.611
162104	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1"	UND	10.620
162105	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1 1/2"	UND	19.100

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEC 14 DE AGOSTO de 2024

162106	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1 1/4"	UND	16.100
162107	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1 X3/4"	UND	19.354
162108	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 2"	UND	24.935
162109	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 2 1/2"	UND	54.264
162110	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 2 1/4"	UND	57.196
162111	SUMINISTRO TEE GALVANIZADA 3"	UND	72.325
162112	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 3" X2"	UND	140.886
162113	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 4"	UND	132.090
162114	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 4" X3"	UND	147.196
162115	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 6"	UND	525.980
1622	**NIPLE GALVANIZADO**		
162201	SUMINISTRO DE NIPLE GALVANIZADO 1 1/2" X1- 5CM (2 ROSCAS)	UND	34.500
162202	SUMINISTRO DE NIPLE GALVANIZADO 2 1/2" X1- 5CM (2 ROSCAS)	UND	31.367
162203	SUMINISTRO DE NIPLE GALVANIZADO 1/2" X1- 5CM (2 RO SCAS)	UND	2.914
1623	**BUSHING - REDUCCION GALVANIZAD**		
162301	BUSHING GALVANIZADO 1 1/2" X 1/2"	UND	10.368
162302	BUSHING GALVANIZADO 2 1/2" X 2"	UND	23.745
162303	BUSHING GALVANIZADO 4" X2"	UND	60.021
162304	BUSHING GALVANIZADO 3" X2"	UND	32.789
1624	**UNION GALVANIZADA**		
162401	SUMINISTRO DE UNION DRESSER 2"	UND	84.133
162402	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 3/4"	UND	4.911
162403	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 1"	UND	8.236
162404	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 1 1/2"	UND	7.723
162405	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 1 1/4"	UND	6.047
162406	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 2"	UND	12.971
162407	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 2 1/2"	UND	26.418
162408	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 3"	UND	37.366
162409	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 4"	UND	63.308
162410	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 6"	UND	204.680
162411	SUMINISTRO DE UNION GALVANIZADA 1/2"	UND	11.767
162412	UNIVERSAL GALVANIZADA 1/2"	UND	19.888
162413	UNIVERSAL GALVANIZADA 1"	UND	27.596
162414	UNIVERSAL GALVANIZADA 1 1/2"	UND	47.917
162415	UNIVERSAL GALVANIZADA 2 1/2"	UND	157.867
162416	UNIVERSAL GALVANIZADA 4"	UND	485.973
162417	UNIVERSAL GALVANIZADA 3/4"	UND	20.739
162418	UNIVERSAL GALVANIZADA 3"	UND	245.867
162419	UNIVERSAL GALVANIZADA 2"	UND	82.867
1625	**TAPON GALVANIZADO**		
162501	SUMINISTRO DE TAPON GALVANIZADO MACHO 4"	UND	78.900

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

162502	TAPON GALV MACHO 1"	UND	9.381
162503	TAPON GALV MACHO 1/2"	UND	7.091
162504	TAPON GALV MACHO 2 1/2"	UND	31.500
162505	TAPON GALV MACHO 3"	UND	50.713
162506	TAPON GALV MACHO 1 1/2"	UND	12.661
162507	TAPON GALV MACHO 2"	UND	18.661
162508	TAPON GALV MACHO 3/4"	UND	8.127
162509	TAPON GALV MACHO 1 1/4"	UND	11.261
1627	**CODO GALVANIZADO**		
162701	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 1/2 X 90°	UND	2.106
162702	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 3/4" X 90°	UND	3.189
162703	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 1" X 45°	UND	5.569
162704	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 1 1/2" X 90°	UND	10.948
162705	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 1 1/4" X 90°	UND	8.187
162706	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 2" X 90°	UND	19.516
162707	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 2 1/2" X 90°	UND	35.581
162709	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 3" X90°	UND	51.951
162710	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 4 X 90°	UND	93.772
162711	SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 6" X 90°	UND	431.970
162712	CODO GALVANIZADO 1" X90°	UND	9.178
1629	**INSTALACIONES-VARIOS GALVANIZADA**		
162901	INSTALACION TUB GALVANIZADA 1/2	M	9.106
162902	INSTALACION TUB GALVANIZADA 3/4	M	12.302
162903	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 1"	M	16.242
162904	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 1,1/2	M	24.604
162905	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 2"	M	32.797
162906	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 2.1/2	M	40.996
162907	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 3"	M	49.244
162908	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 4	M	65.594
162909	INSTALACION AL PUNTO GALVANIZADO 3/8 <=2"	UND	12.630
162910	INSTALACION ALACION TUB.GALVANIZADA 6"	M	76.968
162911	INSTALACION AL.ACCES GALVANIZADO 2-4	UND	24.685
1630	**TUBERIA ACERO CARBON**		
163004	TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-40	M	121.396
163005	TUBERIA ACERO CARBON D=2 SCH-40	M	89.770
163006	TUBERIA ACERO CARBON D=1,1/2 SCH-40	M	75.719
1631	**TEE ACERO CARBON**		
163105	TEE 2 X 2 (A.C)	UND	73.238
1634	**UNION ACERO CARBON**		
163402	UNION DRESSER 4 - PUNTOS 4	UND	262.716
1650	**TUBERIA PVC U.M.**		
165001	TUBERIA PVC ALTA PRESION 3" RDE 9	M	107.382

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

165002	TUBERIA PVC ALTA PRESION 4" RDE 9	M	166.960
165003	TUBERIA PVC ALTA PRESION 3" RDE 11	M	89.259
165004	TUBERIA PVC ALTA PRESION 3" RDE 13.5 UM	M	83.679
165005	TUBERIA PVC ALTA PRESION 4" RDE 11	M	140.715
165006	TUBERIA PVC ALTA PRESION 4" RDE 13.5 UM	M	111.085
165007	TUBERIA PVC ALTA PRESION 6" RDE 11 EL	M	288.338
165008	TUBERIA PVC ALTA PRESION 6" RDE 13.5 UM	M	202.978
165009	TUBERIA PVC ALTA PRESION 6" RDE 9	M	341.451
165010	TUBERIA PVC ALTA PRESION 8" RDE 11 EXTREMO LISO	M	478.997
165011	TUBERIA PVC ALTA PRESION 8" RDE 9	M	568.944
165012	TUBERIA PVC UM 10" RDE 21	M	313.984
165013	TUBERIA PVC UM 10" RDE 26	M	258.572
165014	TUBERIA PVC UM 10" RDE 32.5	M	213.922
165015	TUBERIA PVC UM 10" RDE 41	M	174.605
165016	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UM 12" RDE 41	M	286.966
165017	TUBERIA PVC UM 12" RDE 26	M	359.782
165018	TUBERIA PVC UM 12" RDE 32.5	M	297.503
165019	TUBERIA PVC UM 2 1/2" RDE 21	M	38.486
165020	TUBERIA PVC UM 2 1/2" RDE 26	M	34.105
165021	TUBERIA PVC UM 2" RDE 21	M	28.929
165022	TUBERIA PVC UM 2" RDE 26	M	25.011
165023	TUBERIA PVC UM 3" RDE 21	M	52.579
165024	TUBERIA PVC UM 3" RDE 26	M	45.535
165025	TUBERIA PVC UM 3" RDE 32.5	M	38.875
165026	TUBERIA PVC UM 4" RDE 21	M	58.112
165027	TUBERIA PVC UM 4" RDE 26	M	58.186
165028	TUBERIA PVC UM 4" RDE 32.5	M	48.785
165029	TUBERIA PVC UM 4" RDE 41	M	40.553
165030	TUBERIA PVC UM 6" RDE 21	M	107.474
165031	TUBERIA PVC UM 6" RDE 26	M	105.249
165032	TUBERIA PVC UM 6" RDE 32.5	M	76.283
		M	
165033	TUBERIA PVC UM 6" RDE 41	M	63.026
165035	TU BERIA PVC UM 8" RDE 26	M	144.857
165036	TUBERIA PVC UM 8" RDE 32.5	M	121.220
165037	TUBERIA PVC UM 8" RDE 41	M	99.726
165038	TUBERIA PVC ALTA PRESION 10" RDE 13.5 UM	M	567.717
165039	TUBERIA PVC ALTA PRESION 12" RDE 13.5 UM	M	617.242
165040	TUBERIA PVC ALTA PRESION 8" RDE 13.5 UM	M	396.587
1651	**TEE PVC U.M.**		
165101	TEE PVC UM 2 1/2"x2" x2 1/2"	UND	87.551
165102	TEE PVC UM 3" x2 1/2"x2 1/2"	UND	111.691
165103	TEE PVC UM 2 1/2"x2 1/2"x2"	UND	73.541
165104	TEE PVC UM 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2"	UND	90.781
165105	TEE PVC UM 2 1/2"x2" x2"	UND	88.501
165106	TEE PVC UM 2" x2" x2"	UND	89.567
165107	TEE PVC UM 3" x2 1/2"x3"	UND	131.270

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE Agosto de 2024

165108	SUMINISTRO DE TEE PVC UM 3" X2" X2"	UND	100.878
165109	TEE PVC UM 3" x2" x2 1/2"	UND	106.190
165110	TEE PVC UM 3" x2" x3"	UND	124.447
165111	TEE PVC UM 3" x3" x2"	UND	122.152
165112	TEE PVC UM 4" X4" X2 1/2"	UND	189.119
165113	TEE PVC UM 4" x2 1/2"x4"	UND	202.271
165114	TEE PVC UM 4" x2" x3"	UND	167.591
165115	SUMINISTRO DE TEE PVC UM 4" X2" X4"	UND	169.145
165116	TEE PVC UM 4" x3" x2"	UND	164.501
165117	TEE PVC UM 4" x3" x2 1/2"	UND	169.901
165118	TEE PVC UM 4" x3" x3"	UND	184.601
165119	TEE PVC UM 4" x3" x4"	UND	198.537
165120	TEE PVC UM 4" x4" x2"	UND	179.117
165122	TEE PVC UM 4" x4" x3"	UND	198.497
165123	TEE PVC UM 4" x4" x4"	UND	229.805
165124	SUMINISTRO DE TEE PVC UM 3" X3" X2 1/2"	UND	111.180
1653	**REDUCCIONES - BUJES PVC U.M.**		
165301	REDUCC PVC UM 2 1/2"x2"	UND	87.272
165302	REDUCC PVC UM 3" x2"	UND	109.475
165303	REDUCC PVC UM 3" x2 1/2"	UND	103.871
165304	REDUCC PVC UM 4" x2"	UND	151.413
165305	REDUCC PVC UM 4" x2 1/2"	UND	137.101
165306	REDUCC PVC UM 4" x3"	UND	139.980
1654	**UNION PVC U.M**		
165401	UNION REP PVC 2 1/2" UM	UND	50.951
165402	UNION REP PVC 3" UM	UND	478.990
165403	UNION REP PVC 3" RDE 13 5	UND	69.165
165404	UNION REP PVC 4" RDE 13 5	UND	94.241
165405	UNION REP PVC 6" RDE 13 5	UND	231.813
165407	UNION REP PVC 8" RDE 13 5	UND	424.651
165408	UNION REP PVC 6" RDE 21	UND	231.318
165409	UNION REP PVC 8" RDE 21	UND	418.124
1656	**ADAPTADOR PVC U.M.**		
165602	ADAP UM PVC-AC 2"	UND	10.652
165603	ADAP UM PVC-AC 3"	UND	33.757
165604	ADAP UM PVC-AC 4"	UND	58.234
165606	ADAP UM PVC-AC 6"	UND	306.991
165608	ADAP UM PVC-AC 8"	UND	589.476
1657	**CODO PVC U.M.**		
165701	CODO PVC UM 2"	UND	43.993
165702	CODO PVC UM 2" X 22.5°	UND	38.681
165704	CODO PVC UM 2" X 90°	UND	77.044

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 Del 14 De Agosto de 2024

165705	CODO PVC UM 3" X 11.25°	UND	67.361
165706	CODO PVC UM 3" X 22.5°	UND	73.225
165707	CODO PVC UM 3" X 45°	UND	111.191
165708	CODO PVC UM 3" X 90°	UND	115.988
165709	CODO PVC UM 6" x 11,1/4	UND	248.657
165710	CODO PVC UM 6" x 22,1/2	UND	276.970
165712	CODO PVC UM 6" x 90	UND	306.242
165713	CODO PVC UM 8" x 22,1/2	UND	578.224
165714	CODO PVC UM 10" x 45	UND	1.569.502
165715	CODO PVC UM 1 0" X 90°	UND	2.394.470
165716	CODO PVC UM 3" x 11.25 RDE-13.5	UND	65.371
165718	CODO PVC UM 3" x 45 RDE-13.5	UND	109.640
165719	CODO PVC UM 3" x 90 RDE-13.5	UND	115.258
165720	CODO PVC UM 4" x 11.25 RDE-13.5	UND	111.026
165721	CODO PVC UM 4" x 22.5 RDE-13.5	UND	116.457
165722	CODO PVC UM 4" x 45 RDE-13.5	UND	145.747
165723	CODO PVC UM 4" x 90 RDE-13.5	UND	153.713
165725	CODO PVC UM 6" x 11.25 RDE-13.5	UND	141.401
165726	CODO PVC UM 6" x 22.5 RDE-13.5	UND	277.271
165726	CODO PVC UM 6" x 45 RDE-13.5	UND	197.617
165727	CODO PVC UM 6" x 90 RDE-13.5	UND	129.366
165728	CODO PVC-UM 4" x 11.25	UND	110.726
165729	CODO PVC-UM 4" x 22.5	UND	116.157
165731	CODO PVC-UM 4" x 90	UND	159.729
165732	CODO PVC-UM 8" x 11.25	UND	508.003
165733	CODO PVC-UM 8" x 45	UND	753.074
165734	SUMINISTRO DE CODO PVC UM 8" X 90°	UND	1.207.068
1659	**INSTALACIONES -VARIOS U.M.**		
165901	INST.TUB.PVC UM 2"	M	4.679
165902	INST.TUB.PVC UM 2.1/2"	M	4.679
165903	INST.TUB.PVC UM 3"	M	4.989
165904	INST.TUB.PVC UM 4"	M	7.651
165905	INST.TUB.PVC UM 6"	M	7.952
165906	INST.TUB.PVC UM 8"	M	9.977
1660	**TUBERIA COBRE**		
166001	TUBERIA COBRE 1/2" TIPO-M"	M	18.798
166002	TUBERIA COBRE 1/4" TIPO-FLEXIBLE"	M	9.864
166003	TUBERIA COBRE 3/4" TIPO-M"	M	34.615
166004	TUBERIA COBRE 3/8" TIPO-FLEXIBLE"	M	32.270
166005	TUBERIA COBRE 1/2" FLEXIBLE"	M	18.798
166006	TUBERIA COBRE 1/2" TIPO-K"	M	38.194
166007	TUBERIA COBRE 1/2 TIPO-L	M	26.028
1661	**TEE COBRE**		
166101	TEE COBRE 1/2"	UND	3.201
166102	TEE COBRE 3/4"	UND	6.184

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 Del 14 De Agosto de 2024

166103	TEE COBRE 1"	UND	14.571
1664	**UNION COBRE**		
166401	UNION COBRE 1/2"	UND	3.321
166402	UNION COBRE 3/4"	UND	4.921
166403	UNION COBRE 1"	UND	5.871
1665	**TAPON COBRE**		
166501	TAPON COBRE 1/2"	UND	2.326
166502	TAPON COBRE 3/4"	UND	4.309
166503	TAPON COBRE 1"	UND	7.240
1667	**CODO COBRE**		
166701	CODO COBRE 1/2 X 90°	UND	2.821
166702	CODO COBRE 3/4" X 90°	UND	4.871
166703	CODO COBRE 1" X 90°	UND	7.821
1669	**INSTALACION-VARIOS**		
166901	INSTALACION ACCESORIO COBRE	UND	6.843
1670	**TUBERIA POLIETILENO RIG-FLE**		
167001	TUB 2" 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	M	29.367
167002	TUB 2 1/2" PE ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	M	43.412
167003	TUB 3" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	M	56.888
167004	TUB 4" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	M	94.582
167005	TUB 6" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	M	191.358
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
1701	**CABLES Y ALAMBRES**		
170129	CABLE COBRE HF-ZH# 2	M	29.835
170130	CABLE COBRE HF-ZH# 4	M	24.161
170131	CABLE COBRE HF-ZH# 6	M	13.008
170132	CABLE COBRE HF-ZH# 8	M	9.408
170133	CABLE COBRE HF-ZH# 10	M	6.123
170134	CABLE COBRE HF-ZH# 12	M	4.459
170135	CABLE COBRE HF-ZH# 14	M	3.571
170137	CABLE COBRE HF-ZH# 1/0	M	48.092
170138	CABLE COBRE HF-ZH# 2/0	M	56.421
170139	CABLE COBRE HF-ZH# 3/0	M	71.060
170140	CABLE COBRE HLFR# 4/0	M	89.449
170141	CABLE COBRE THWN# 250 MCM	M	96.138
170142	CABLE COBRE THWN #300 MCM	M	115.100
170143	CABLE COBRE THWN #350 MCM	M	107.532
170144	CABLE COBRE THWN #400 MCM	M	195.031
		M	
170145	CABLE COBRE THWN#500 MCM	M	169.372
170150	CABLE COBRE XLPE #2 15 KV	M	74.994
170151	CABLE COBRE XLPE #1/0 15 KV	M	119.791

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

1703	**ACOMETIDAS ELECTRICAS**		
170301	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 4) 1"	M	66.815
170302	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 6) 1"	M	46.076
170303	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 8) 3/4"	M	24.584
170304	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 10) 3/4"	M	22.531
170305	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 12) 3/4"	M	19.204
170306	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 4+1# 8) 1"	M	65.196
170307	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 6+1# 8) 1"	M	40.863
170308	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 8+1#10) 1"	M	31.911
170309	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 10+1#10) 3/4"	M	27.073
170310	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) 3/4"	M	20.135
170311	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 2+1# 6) 2"	M	123.544
170312	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 4+1# 8) 2"	M	102.921
170313	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 6+1# 8) 2"	M	70.463
170314	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 10+1#10) 1"	M	36.864
170315	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 12+1#12) 1"	M	25.288
170316	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#1/0+1#1/0)3"	M	256.318
170317	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#2/0+1#2/0)3"	M	289.636
170319	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#4/0+1#4/0)3"	M	421.747
170320	ACOMETIDA ELECTRICA.E.2FASES (2# 12+1#12) 3/4"	M	22.083
170321	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(XLP 3#2) 4"	M	256.577
170322	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(XLP 3#1/0) 4"	M	391.712
170323	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#8 +1# 8) 2"	M	63.666
1704	**SALIDAS ALUMBRADO**		
170404	SAL LAMP PVC	UND	132.768
170408	SAL LAMP EMT	UND	203.009
1705	**SALIDAS SWITCHES**		
170532	SALIDA S1 PVC	UND	167.010
170533	SALIDA S2 PVC	UND	185.770
170534	SALIDA S3 PVC	UND	176.932
170535	SALIDA S1C PVC	UND	149.918
170536	SALIDA SC1 PVC	UND	156.994
170537	SALIDA ST PVC	UND	150.562
170538	SALIDA S1 EMT	UND	201.016
170539	SALIDA S2 EMT	UND	275.307
170540	SALIDA S3 EMT	UND	216.350
170541	SALIDA SC1 EMT	UND	209.719
170542	SALIDA SC2 EMT	UND	216.733
170543	SALIDA ST EMT	UND	212.183
1706	**LAMPARAS**		
170655	BALA PANEL LED 12W	UND	38.395
170656	BALA PANEL LED 18W	UND	42.352
170659	BALA PANEL LED 24W	UND	50.946

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 del 14 DE AGOSTO de 2024

1707	**SALIDAS TOMAS**		
170720	SAL TOMA 220 PVC	UND	111.807
170722	SAL TOMA 120 PVC	UND	138.943
170723	SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA	UND	205.915
170724	SAL TOMA 120 EMT	UND	200.627
170725	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND	267.625
170726	SAL TOMA 220 EMT	UND	147.997
1708	**BREAKERS - CUCHILLAS**		
170802	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	130.930
170809	BREAKER 2F DESDE 70 HASTA 100 AMP	UND	258.114
170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	71.669
170824	BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP	UND	240.640
170832	BREAKER 3F DESDE 60 HASTA 100 AMP	UND	483.221
1709	**TABLEROS**		
170903	TABLERO 1F 2 CTOS VTQ-SQ	UND	90.088
170904	TABLERO 1F 4 CTOS VTQ-SQ	UND	118.811
170905	TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ	UND	121.705
170906	TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ	UND	152.994
170907	TABLERO 1F 10 CTOS VTQ-SQ	UND	161.892
170908	TABLERO 1F 12 CTOS VTQ-SQ	UND	182.041
170910	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	233.251
170911	TABLERO 2F 8 CTOS TQSP	UND	303.781
170912	TABLERO 2F 12CTOS TQCP	UND	325.919
170913	TABLERO 2F 18 CTOS TQCP	UND	391.330
170914	TABLERO 2F 24 CTOS TQCP	UND	438.903
170915	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ	UND	457.106
170916	TABLERO 3F 18 CTOS NTQ	UND	464.859
170917	TABLERO 3F 24 CTOS NTQ	UND	520.301
170919	TABLERO 3F 36 CTOS NTQ	UND	715.851
170920	TABLERO 3F 42 CTOS NTQ	UND	845.574
1712	**MALLAS DE TIERRA**		
171203	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	294.631
171204	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	M	51.060
171205	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	M	58.718
171206	CABLE COBRE DESNUDO #4/0	M	87.540
171208	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	284.855
171209	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	101.187
171210	TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20CM.	UND	107.999
171212	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40 M.	UND	395.135
171229	PARARRAYOS FRANKLIN BLUNT 5 PUNTAS	UND	411.805
1724	**RETIROS**		
172401	RETIRO BANDEJA	UND	17.572

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.72-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

172402	RETIRO BREAKER	UND	15.060
172410	RETIRO DE CABLE # 8 A # 2	M	1.580
172411	RETIRO DE CABLE #16 A #10	M	1.580
172412	RETIRO DE CABLE MCM	M	5.218
172413	RETIRO DE CABLES 1/0 A 4/0	M	4.174
172414	RETIRO LAMPARA	UND	15.060
172415	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	20.076
172417	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	5.218
172418	RETIRO TABLEROS	UND	50.189
172424	RETIRO TUBERIA GALVANIZADA 2 A 4" H=8MT"	M	15.359
172425	RETIRO CABLE # 1/0 A 4/0POR TUBO METALIC	M	2.659
172426	RETIRO DE GABINETE METALICO CON TOTALIZA	UND	102.366
172427	RETIRO LAMPARA 4X32W	UND	27.666
172428	RETIRO CABLE XLPE	M	14.282
1726	**ACOMETIDAS ELECTRICAS EMT**		
172601	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 4) 1" EMT	M	79.251
172602	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 6) 1" EMT	M	56.945
172603	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 8) ,3/4" EMT	M	43.303
172604	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 10) ,3/4" EMT	M	38.134
172605	ACOMETIDA ELECTRICA 1 F(2# 12) ,3/4" EMT	M	34.808
172606	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 4+1# 8) 1" EMT	M	85.106
172607	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 6+1# 8) 1" EMT	M	62.800
172608	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 8+1#10) 1" EMT	M	53.343
172609	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT	M	42.677
172610	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT	M	37.687
172611	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 2+1# 6) 2" EMT	M	162.401
172612	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 4+1# 8) 2" EMT	M	141.777
172613	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 6+1# 8) 2" EMT	M	108.318
172614	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 10+1#10) 1" EMT	M	54.316
172615	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3# 12+1#12) 1" EMT	M	47.663
172616	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#1/0+1#1/0)3" EMT	M	351.255
172617	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#2/0+1#2/0)3" EMT	M	394.574
172618	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#3/0+1#1/0)3" EMT	M	463.198
172619	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#4/0+1#4/0)3" EMT	M	536.753
172620	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) 3/4" EMT	M	38.343
172621	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(XLP 3#2) 4" GALV.	M	362.909
172622	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(XLP 3#1/0) 4" GALV.	M	485.816
172623	ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#8 +1# 8) 2" EMT	M	99.450
1727	**ENERGIA SOLAR**		
172701	PANEL SOLAR MONOCROMATICO 250-300W 24VDC	UND	1.084.315
172702	INVERSOR DC -AC	UND	4.349.489
172703	REGULADOR MPPT 100/30	UND	2.242.032
172704	BATERIA 12VDC 200 AH	UND	2.351.653
172706	ESTRUCTURA PISO MONTAJE PANEL SOLAR	UND	1.427.536
172707	REGULADOR 150 VOLTIOS-60 AMPERIOS	UND	5.669.009

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

1730	**TUBERIA ACCESORIOS EMT**		
173001	TUBERIA EMT 2"	M	67.947
173002	TUBERIA EMT 1 1/4"	M	35.342
173003	TUBERIA EMT 3/4"	M	30.218
173004	UNION EMT 2"	UND	6.811
173005	UNION EMT 1 1/4"	UND	3.878
173006	UNION EMT 3/4	UND	2.312
173007	CURVA EMT 2"	UND	31.067
173008	CURVA EMT 1 1/4"	UND	21.420
173009	CURVA EMT 3/4"	UND	15.217
173010	ADAPTADOR EMT 2"	UND	9.704
173011	ADAPTADOR EMT 1 1/4"	UND	7.557
173012	ADAPTADOR EMT 3/4"	UND	3.270
173013	TUBERIA EMT 3"	M	85.494
1731	**TUBERIA ACCESORIOS IMC**		
173101	TUBERIA IMC 3/4 GALV.	M	40.785
173102	TUBERIA IMC 1" GALV.	M	42.320
173103	CURVA IMC 3/4" GALV.	UND	22.470
173104	CURVA IMC 1 GALV.	M	22.091
1732	**TUBERIA ACCESORIOS GALVANIZADO**		
173201	TUBO GALV 1" X 3M.	UND	112.068
173202	TUBO GALV 1, 1/4"X3 M.	UND	114.102
173203	TUBO GALV 2" X3 M.	UND	136.882
173204	TUBO GALV 3" X3 M.	UND	239.158
173205	TUBO GALV 4" X3 M.	UND	306.798
173206	CAPACETE GALV 1"	UND	35.201
173207	CAPACETE GALV 1 1/2"	UND	45.691
173208	CAPACETE GALV 1 1/4"	UND	41.284
173209	CAPACETE GALV 2"	UND	58.271
173210	CAPACETE GALV 2 1/2"	UND	107.263
173211	CAPACETE GALV 3"	UND	126.828
173212	CAPACETE GALV 4"	UND	147.370
173213	CURVA GALV 1"	UND	27.312
173214	CURVA GALV 1 1/2"	UND	45.583
173215	CURVA GALV 1 1/4"	UND	40.981
173217	CURVA GALV 3"	UND	133.190
173218	CURVA GALV 4"	UND	290.195
1733	**TUBERIA ACCESORIOS PVC**		
173301	TUBO PVC 1/2"	M	27.777
173302	TUBO PVC 3/4	M	28.403
173303	TUBO PVC 1"	M	28.729
		M	
173304	TUBO PVC 1-1/4"	M	37.265
173306	TUBO PVC 2"	M	42.512

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1491 DEC 14 DE AGOSTO de 2024

173307	TUBO PVC 3"	M	50.401
173308	TUBO PVC 4"	M	58.577
173309	CURVA PVC 1/2"	UND	10.884
173310	CURVA PVC 3/4"	M	11.973
173311	CURVA PVC 1"	UND	14.706
173312	CURVA PVC 1-1/2V	M	20.398
173313	CURVA PVC 1-1/4"	M	18.446
173314	CURVA PVC 2"	M	27.352
173315	CURVA PVC 3"	M	40.600
173316	CURVA PVC 4"	M	78.135
173317	TERMINAL PVC 2"	M	8.390
173318	TERMINAL PVC 3"	M	24.005
18	**CUBIERTA**		
1801	**ESTRUCTURA METALICA**		
180101	ESTRUCTURA METALICA	KG	16.875
180130	CORREA MET. TRIANGULAR L=3.00-4.00 M.	M	39.045
180132	CORREA MET. TRIANGULAR L=4.10-5.00 M.	M	59.165
180141	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 3/8"	M	14.862
180144	CORREA MET. TRIANGULAR L=5.10-6.00 M.	M	64.149
180148	CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 M.	M	133.245
180149	CORREA MET. TRIANGULAR L=6.10-7.00 M.	M	83.333
180155	PLATINA LAMINA HR 35-40X35-40 CAL.1/4	UND	41.962
180156	VARILLA ROSCA.GALV.5/8" L=30-33CM+TUERCA	UND	26.877
180157	PLATINA LAMINA HR 05-10X05-10 CAL.1/ 8	UND	25.259
180158	PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL.3/16"	UND	45.121
180159	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2"	M	14.110
180160	PLATINA LAM HR 0.11-0.15X0.11-0.15 X 1/8"	UND	37.648
180163	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 5/8"	M	16.461
180164	VARILLA ROSCA.GALV.1/2" L=80-100C+TUERCA	UND	16.547
1802	**ESTRUCT.ENTRAMADO MADERA-METAL**		
180202	ENTRAMADO TEJA FIBRO CEMENTO	M2	51.717
180203	ENTRAMADO TEJA BARRO LISTON 2X2 C-50/60C	M2	40.753
180204	ENTRAMADO TEJA BARRO CANABRAVA	M2	25.619
180205	ENTRAMADO LISTON 2X2 AMARILLO C.FALSO	M2	31.204
180207	ENTRAMADO BASE CIELO ESTERILLA-MADERA	M2	66.705
180209	ENTRAMADO TEJA ZINC	M2	89.838
180210	ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP.	M2	98.487
180211	ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2	M2	80.041
180212	ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1"	M2	67.879
180213	ESTRUCTURA ENTRAMADO MADERA-SACOS BUNKER	M2	300.878
180214	SOPORTE BAJO TEJA CHANUL 3"X3"	M2	46.647
180215	REPOSICION PIEZA MADERA ROLLIZA 4" -5"	M	25.434
180216	REPOSICION PIEZA MADERA ROLLIZA 5-1/4-6"	M	26.261
180217	PILAR-MONTERA MADERA CHANUL 6"X6" ACABAD	M	74.641
180218	SOLERA MADERA CHANUL 6"X6"	M	44.967

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEC 14 DE Agosto de 2024

180219	REPOSICION PIEZA MADERA ROLL.MANGLE 4"	M	26.730
1803	**PROTECCIONES TERMICAS-HUMEDAD**		
180301	IMPERM.ALQUITRAN LIQUIDO	M2	26.601
180303	IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM	M2	56.370
180304	REPARACION MANTO PVC-IMPERM,DESAGUE	PUNTO	66.897
180307	IMPERM. MANTO P3 PRO 3 MM	M2	65.620
180308	IMPERM. MANTO P4 PRO 4 MM	M2	73.827
180309	IMPERM.MANTO EDIL 3MM FOIL ALUM	M2	27.118
180310	IMPERM.MANTO METAL PRO 3MM T=10CM - 10M2	M2	44.043
180311	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	56.285
180312	IMPERM.MANTO TECHOFIELT 3000 E=3MM	M2	45.486
180314	POLIETILENO CAL. 7	M2	4.701
180315	POLIETILENO CAL. 4	M2	2.795
180316	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	M	16.678
180317	POLIETILENO CAL.6	M2	3.462
180318	BAJO TEJA BT-235 ONDULINE	M2	58.906
180319	MEMBRANA PLASTIFICADA REVESTIMIENTO 12NT	M2	155.959
180320	PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO	M2	51.657
180321	MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1.5MM	M2	195.040
180322	MEMBRANA-PERFIL FIJADOR PERIMETRAL PVC	M	11.391
1804	**CIELOS FALSOS**		
180401	CIELO FALSO LAMINA ACRILICO 0.61X1.22M.	M2	108.026
180404	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH	M2	79.934
180405	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2	65.529
180406	CIELO FALSO PANEL YESO 3/8 S.JUNTA+VINILO	M2	72.348
180407	CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PERLITA	M2	58.459
180410	CIELO FALSO PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO	M2	75.283
180412	CIELO FALSO MADERA LISTON MACH.PINO CIPREX-MADER	M2	127.838
180413	CIELO FALSO MADERA LISTON MACH.PINO PATULA	M2	45.574
		M2	
180414	CIELO FALSO MALLA ESTRUCIELO	M2	29.826
180418	CIELO FALSO [FV] DURACUSTIC 5/8 [LAMINA]	M2	108.947
180419	CIELO FALSO [FV] DURACUSTIC 5/8"	M2	131.237
180421	CIELO FALSO [FV] SONOCOR	M2	51.437
180431	CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO 1CM [LAMINA]	M2	12.614
180432	CIELO FALSO ESQUELETO ALUMINIO ,7/8"	M2	35.044
180433	CIELO FALSO MADERA MACHIMBRE PINO CIPREX-S/METAL	M2	129.713
180434	CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PVC	M2	74.207
180435	CIELO FALSO LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO	M2	65.145
180436	CIELO FALSO LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM	M	67.988
180437	CIELO FALSO LAMINA BOARD 1214x605x6MM P.ALUMINIO	M2	76.612
180438	CIELO FALSO LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	M2	55.539
180439	CIELO FALSO LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) 120X60C	M2	52.829
180440	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM	M2	91.670
180441	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	116.193
180442	TAPA REGISTRO 60X60CM METAL-PALANCA	UND	166.446
180443	CIELO FALSO PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINILO	M2	74.773

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1,22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

180444	TAPA INSPECCION PANEL 40X40CM	UND	135.871
180445	TAPA INSPECCION PANEL 60X60CM	UND	172.471
180446	TAPA REGISTRO 40X40CM METAL-PALANCA	UND	105.064
1805	**CIELOS RASOS**		
180501	CANECILLO HIERRO-ANGULO	M	35.655
180502	CANECILLO HIERRO-MALLA VENADA	M	41.233
180503	CANECILLO HIERRO-MALLA VENADA	M2	62.300
180504	CANECILLO ESTRUC.METALICA LAM BOARD 8MM	M2	145.597
180505	CANECILLO MADERA-MALLA VENADA	M	55.386
180507	CARGUE CIELO EN BARRO Y CISCO	M2	33.097
180508	PANETE CIELO: BARRO - BONIGA - SISGO.	M2	35.816
180509	CIELO FALSO CAÑA BRAVA Y BAHAREQUE	M2	93.117
180510	CANECILLO CANA BRAVA-BAHAREQUE	M	128.127
1807	**TEJA GRESS**		
180701	CABALLETE TEJA BARRO NORMAL	M	22.398
180702	CABALLETE TEJA BARRO PRENSADA	M	23.363
180703	LIMATESA TEJA BARRO NORMAL	M	22.512
180704	LIMATESA TEJA BARRO PRENSADA	M	23.256
180706	TEJA BARRO NORMAL	M2	56.442
180707	TEJA BARRO PRENSADA	M2	58.378
180708	TEJA BARRO PRENSADA SOBRE FIBRO CEMENTO	M2	47.842
180709	TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)	UND	1.373
180710	TEJA BARRO ANTIGUA-RESTAURACION	M2	57.214
180711	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	12.223
1808	**TEJA METALICA**		
180801	CABALLETE TEJA ALUMINIO COLOR	M	42.722
180802	CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL	M	52.552
180803	CABALLETE TEJA AJOVER	M	61.921
180806	REMATE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER	M	108.963
180807	TEJA AJOVER ONDULADA COLOR .27MM	M2	72.296
180808	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM	M2	65.623
180813	TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.26	M2	51.647
180815	TEJA CUBIERTA CINDUTEC	M2	50.510
180816	TEJA ZINC	M2	39.909
180817	LIMATESA TEJA AJOVER	M	41.509
180818	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER .35MM	M2	109.113
180819	TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR .35MM	M2	121.843
180820	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	194.072
180822	CABALLETE TEJA ALUM-POLIURETANO	M	48.852
1809	**TEJA ACRILICA-PVC-POLICARBONAT**		
180901	DOMO ACRILICO CIRCULAR-RECTANG. 65X65CM	UND	132.857
180908	CONECTOR BASE+TAPA LAMINA POLICARBONATO	M	46.220
180909	TEJA PLASTICA ONDULADA	M2	51.127
180910	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	M2	92.205

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1,2,7,- 1941 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

180911	TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM	M2	76.038
180913	TEJA PLASTICA TRASLUCIDA	M2	57.593
180914	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2	135.201
180917	CONECTOR TAPA LAMINA POLICARBONATO	M	63.484
180918	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	154.359
180919	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	M2	174.733
180920	CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=8-10MM	M	24.143
180921	CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=4- 6MM	M	24.143
180922	TEJA UPVC	M2	55.107
180923	CABALLETE UPVC	M	61.566
1810	**CANAL-BAJANTES-ACCES. PVC**		
181001	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	M	52.154
181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	M	63.245
181003	CANAL RAINGO PVC AGUAS LLUVIAS	M	40.378
181004	CODO BAJANTE 45 CANAL PVC	UND	13.321
181005	CODO BAJANTE 90 CANAL PVC	UND	15.480
181006	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	6.700
181007	SOPORTE CANAL RAINGO PVC	UND	5.292
181008	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	10.048
181009	TAPA EXTERNA CANAL RAINGO PVC	UND	11.957
181010	TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	10.048
181011	TAPA INTERNA CANAL RAINGO PVC	UND	9.806
181012	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	34.641
181013	UNION BAJANTE CANAL RAINGO PVC	UND	14.223
181014	UNION CANAL AMAZONAS PVC	UND	19.132
181015	UNION CANAL RAINGO PVC	UND	13.720
181016	UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC	UND	40.738
181017	UNION ESQUINA CANAL RAINGO PVC	UND	21.324
181018	UNION BAJANTE CUADRADO-TUBO 3" PVC"	UND	12.322
1811	**CANAL-BAJANTES-ACCES. LAMINA**		
181101	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA	M	108.967
181102	CANAL LAMINA ALUMINIO	M	107.505
181103	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26	M	98.593
181104	CANAL LAMINA LIMAHOYA	M	89.005
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	M	114.095
181106	REPARACION CANAL LAMINA DLLO. 51-100CM	M	28.981
1812	**ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO**		
181201	ACCESORIO ESPIGO-ARANDELA ALUMINIO	UND	3.123
181203	FLANCHE ALUMINIO DINTEL-CANECILLO	M	59.689
181204	FLANCHE LAMINA ALUMINIO .7MM	M	67.732
181205	INSTALACION CERCHA METALICA L= 6.00-11 M	M	76.871
181206	INSTALACION CERCHA METALICA L=11.01-16 M	M	66.823
181207	INSTALACION CIELO FALSO EXISTENTE	M2	12.022
181208	INSTALACION ESTRUCTURA METALICA	M2	17.497
181209	INSTALACION TEJA ALUMINIO	M2	11.397

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1-22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

181210	INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	17.558
181211	INSTALACION TEJA BARRO	M2	23.367
181212	SOLAPA LAMINA ALUMINIO COLOR .7MM	M	35.098
181213	SOLAPA LAMINA ALUMINIO NATURAL 7MM.	M	35.798
181214	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	M	39.330
181216	INSTALACION CORREA METALICA EXISTENTE	M	9.845
181217	RECALCE-RESANE ONDULACION TEJA	M	29.974
181219	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	1.686
181220	INSTALACION TEJA BARRO ANITGUA-RESTAURAC	M2	29.464
181221	ALZAPRIMADA PROVISIONAL EN MADERA	M2	77.421
1820	**PERFIL C METAL GALVANIZADO**		
182004	PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.2MM C.18	M	47.355
182005	PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.5MM C.16	M	53.642
182006	PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.9MM C.14	M	62.352
182007	PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -1.2MM C.18	M	58.243
182008	PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -1.5MM C.16	M	55.007
182009	PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -1.9MM C.14	M	69.291
182010	PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm -1.2MM C.18	M	66.039
182011	PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm -1.5MM C.16	M	74.256
182012	PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm -1.9MM C.14	M	85.721
182013	PERFIL ABIERTO AG C305x 80mm -1.5MM C.16	M	86.965
182014	PERFIL ABIERTO AG C305x 80mm -1.9MM C.14	M	106.622
182019	PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.2MM C.18	M	98.825
182020	PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.5MM C.16	M	121.583
182021	PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.9MM C.14	M	139.055
182022	PERFIL CAJON AG C160x 60mm -1.2MM C.18	M	107.710
182023	PERFIL CAJON AG C160x 60mm -1.5MM C.16	M	113.676
182024	PERFIL CAJON AG C160x 60mm -1.9MM C.14	M	152.390
182025	PERFIL CAJON AG C220x 80mm -1.2MM C.18	M	122.562
182026	PERFIL CAJON AG C220x 80mm -1.5MM C.16	M	149.880
182027	PERFIL CAJON AG C220x 80mm -1.9MM C.14	M	183.733
182029	PERFIL CAJON AG C305x 80mm -1.9MM C.14	M	228.602
182030	PERFIL CAJON AG C355x110mm -1.9MM C.14	M	235.314
1821	**PERFIL C METAL NEGRO**		
182107	PERFIL ABIERTO HR C120x 60mm -1.5MM C.16	M	43.244
182108	PERFIL ABIERTO HR C120x 60mm -2.0MM C.14	M	49.056
182111	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -1.2MM C.18	M	44.782
182112	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -1.5MM C.16	M	52.446
182113	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.0MM C.14	M	56.594
182114	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.5MM C.12	M	68.151
182115	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -3.0MM C.11	M	69.632
182116	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -1.2MM C.18	M	50.719
182117	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -1.5MM C.16	M	62.175
182118	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.0MM C.14	M	67.348
182119	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.5MM C.12	M	75.826
182120	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -3.0MM C.11	M	84.890

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1491 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

182122	PERFIL ABIERTO HR C305x 80mm -2.0MM C.14	M	81.506
182124	PERFIL ABIERTO HR C305x 80mm -3.0MM C.11	M	98.847
182125	PERFIL ABIERTO HR C355x110mm -2.0MM C.14	M	87.809
182127	PERFIL ABIERTO HR C355x110mm -3.0MM C.11	M	114.961
182128	PERFIL CAJON HR C 60x 40mm -1.2MM C.18	M	97.199
182134	PERFIL CAJON HR C120x 60mm -1.5MM C.16	M	104.676
182135	PERFIL CAJON HR C120X 60mm -2.0MM C.14	M	115.289
182138	PERFIL CAJON HR C160x 60mm -1.2MM C.18	M	91.971
182139	PERFIL CAJON HR C220MMX 80MM-1.5 CAL.16	M	129.819
182140	PERFIL CAJON HR C160x 60mm -1.9MM C.14	M	121.408
182142	PERFIL CAJON HR C160x 60mm -3.0MM C.11	M	136.927
182143	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -1.2MM C.18	M	104.402
182144	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -1.5MM C.16	M	130.159
182145	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -1.9MM C.14	M	141.666
182146	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -2.5MM C.12	M	161.182
182147	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -3.0MM C.11	M	197.691
182149	PERFIL CAJON HR C305x 80mm -1.9MM C.14	M	172.148
182150	PERFIL CAJON HR C305x 80mm -2.5MM C.12	M	185.984
182152	PERFIL CAJON HR C355x110mm -1.9MM C.14	M	162.181
182158	PERFIL CAJON HR C 5x2" -2.0MM.	M	110.004
182159	PERFIL ABIERTO HR C 6x2" -1.5MM.	M	51.063
182162	PERFIL CAJON HR C 6x2" -1.5MM.	M	106.644
182163	PERFIL CAJON HR C 6x2" -2.0MM.	M	116.192
182164	PERFIL CAJON HR C 6x2" -2.5MM.	M	124.979
182167	PERFIL CAJON HR C 6x2.5/8"-2.5MM.	M	132.384
182168	PERFIL CAJON HR C 6x2.5/8"-2.0MM.	M	98.864
182171	PERFIL CAJON HR C 7x2.5/8"-2.0MM.	M	115.524
182172	PERFIL CAJON HR C 7x2.5/8"-2.5MM.	M	137.123
182176	PERFIL CAJON HR C 8x2.5/8"-1.5MM.	M	113.606
182177	PERFIL CAJON HR C 8x2.5/8"-2.0MM.	M	155.601
182178	PERFIL CAJON HR C 8x3" -2.5MM.	M	121.153
182183	PERFIL CAJON HR C 10x2.5/8"-2.0MM.	M	141.461
182184	PERFIL CAJON HR C 10x2.5/8"-2.5MM.	M	168.621
1822	**PERFIL Z METAL GALVANIZADO**		
182203	PERFIL ABIERTO AG Z160x 60mm -1.9MM C.14	M	76.619
182206	PERFIL ABIERTO AG Z220x 80mm -1.9MM C.14	M	92.002
182208	PERFIL ABIERTO AG Z305x 80mm -1.9MM C.14	M	101.901
1823	**PERFIL Z METAL NEGRO**		
182301	PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -1.2MM C.18	M	40.057
182302	PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -1.5MM C.16	M	47.744
182303	PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -2.0MM C.13	M	54.788
182304	PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -2.5MM C.12	M	62.588
182305	PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -3.0MM C.11	M	70.323
182307	PERFIL ABIERTO HR Z220x 80mm -2.0MM C.13	M	58.554
182309	PERFIL ABIERTO HR Z220x 80mm -3.0MM C.11	M	88.700
182310	PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -1.5MM C.16	M	66.018

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

182311	PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -2.0MM C.13	M	77.622
182312	PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -2.5MM C.12	M	78.364
182313	PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -3.0MM C.11	M	103.041
19	**REVESTIMIENTOS**		
1901	**REPELLO MUROS**		
190102	REPELLO COLUMNA+FILO 1:3 (1C)	M	16.426
190103	REPELLO MALLA VENADA 1:3	M	20.912
190104	REPELLO MALLA VENADA 1:2	M2	38.306
190105	REPELLO MEDIA CANA	M	15.858
190106	REPELLO MURO 1:2	M2	30.410
190107	REPELLO MURO 1:2	M	20.797
190108	REPELLO MURO 1:3	M	20.183
190109	REPELLO MURO 1:3	M2	29.488
190110	REPELLO MURO 1:4	M2	27.792
190111	REPELLO MURO CARGUE 1:3	M2	25.062
190112	REPELLO MURO CULATAS 1:3	M2	32.643
190113	REPELLO MURO RUSTICO 1:2	M2	35.100
190114	REPELLO MURO RUSTICO 1:3	M2	34.024
190115	REPELLO VIGA + FILO [1C]	M	25.388
190116	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	44.354
190117	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M	27.769
190118	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	43.432
190119	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M	27.155
190120	REPELLO CARTERA + FILOS 1:3	M	18.221
190121	REPELLO MALLA GALLINERO	M2	32.015
1902	**REPELLO CIELO**		
190201	CARGUE REPELLO CIELO MORTERO 1:3	M2	38.190
190202	GOTERO	M	15.882
190203	REPELLO CIELO ESTERILLA 1:3	M2	47.055
190204	REPELLO CIELO MALLA 1:2	M2	39.883
190205	REPELLO CIELO MALLA 1:3	M2	38.807
190206	REPELLO CANECILLO 1:2 [2C]	M	38.941
190207	REPELLO CIELO 1:2	M2	36.756
190208	REPELLO CIELO 1:2	M	22.591
190209	REPELLO CIELO 1:3	M2	32.873
190210	REPELLO CIELO 1:3	M	21.976
190211	REPELLO LOSA RUSTICO 1:3	M2	33.718
190212	REPELLO VIGA CANAL [3C]	M	45.218
1903	**REPELLO PENDIENTADO LOSA-CANAL**		
190301	PEND.IMPERMEAB.CANALES MORT 1:3	M	32.836
190302	PEND. IMPERMEAB.LOSA 6 A 10 CM MORT 1:2	M2	67.230
190303	PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:3	M2	43.687
190304	PEND.IMPERMEAB. 5 CM MORT 1:3	M2	49.682
190305	PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:2	M2	44.684

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

1905	**ENCHAPE CERAMICO**		
190501	ENCHAPE CERAMICA 20.1-25.0X40.0-45.0CM	M2	86.909
190504	CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C	M	30.163
190505	CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM	M2	87.204
190514	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	99.868
190515	ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON	M	54.870
190518	ENCHAPE CERAMICA 20x25 10.0-20.0	M	20.529
190520	ENCHAPE CERAMICA LAVADERO 1.2*.60(20X20)	UND	267.865
190522	ENCHAPE CERAMICA 20x30 21.0-40.0	M	29.325
190523	ENCHAPE CERAMICA 20x30 41.0-60.0	M	40.092
190524	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD	M2	73.541
190525	ENCHAPE CERAMICA 20x30 10.0-20.0	M	26.367
190527	ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD	M2	90.703
190528	ENCHAPE CERAMICA 25x25 10.0-20.0	M	33.743
190529	ENCHAPE CERAMICA 25x25 21.0-40.0 BANCAS	M	36.701
190530	ENCHAPE CERAMICA 25x25 41.0-60.0 MESON	M	65.799
190532	ENCHAPE CERAMICA 25x35 41.0-60.0 MESON	M	57.967
190533	ENCHAPE CERAMICA 25x35	M2	80.258
190534	ENCHAPE CERAMICA 25x35 21.0-40.0	M	31.712
190535	ENCHAPE CERAMICA 25X35 10.-20. DE CALIDAD	M	28.754
190539	MURETE DUCHA EN CERAMICA 20X20 ML	M	86.099
190541	RESANE CERAMICA	M	34.123
190542	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	75.078
190543	ENCHAPE CERAMICA 20x20 10.0-20.0	M	19.715
190544	ENCHAPE CERAMICA 20x20 21.0-40.0	M	30.365
190545	ENCHAPE CERAMICA 20x20 41.0-60.0	M	40.517
190546	ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60	M2	154.373
1906	**ENCHAPE GRESS**		
190601	ENCHAPE FACHALETA ROJA X ML	M	48.690
190602	ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2	M2	109.688
190603	ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO POR ML	M	48.631
190606	FACHALETA ROJA	M2	90.523
1907	**ENCHAPE PIEDRA**		
190706	GRANITO PULIDO BANCA+FALDON(2)	M	130.659
190707	GRANITO PULIDO MESON+1/2 CANA+BASE+FALDO	M	217.796
190708	GRANITO PULIDO MESON+FALDON	M2	230.611
190709	ENCHAPE GRANO MARMOL	M	30.358
190710	MESON GRANO MARMOL	M2	183.973
190712	PEDESTAL GRANO LAVADO (CARA)	M	31.235
190713	ROMPEOLAS GRANITO PULIDO	M	86.618
190716	GRANITO LAVADO	M2	56.634
190717	MESON GRANITO NATURAL NACIONAL	CM2	41.970
1908	**REVESTIMIENTOS ESPECIALES**		
190809	MESON POLICUARZO A=0.50-0.60 M E=1CM	M	328.704

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

1909	**ESTRIA-FILOS-CARTERA-OTROS**		
190901	ESTRIA REPELLO	M	8.962
190902	FILOS	M	7.170
190903	RECUBRIMIENTO TUBERIA EN MALLA ML.	M	9.767
190905	RESANE MALLA VENA + REPELLO	M	15.709
190906	RESANE REPELLO CIELO 1:3	M	11.102
190907	RESANE REPELLO MURO 1:2	M	11.286
190909	RESANE REPELLO MURO 1:3	M	11.102
190910	DILATACIONES	M	8.962
190911	REPELLO 1:3 CON FIBRA NYLON	M2	21.668
1910	**RESINA SINTETICO CUARZO**		
191001	MESON QUARTZTONE+FALDON+SALPIC 12MM	M	1.222.680
191002	QUARZTONE CARTERA FALDON=12-15CM	M	263.733
191003	LAVABO-POZUELO-POCETA QUARZTONE	M	1.654.278
20	**PISOS**		
2001	**BASES-PLACAS-ANDENES**		
200101	ALISTADO PISO 4 CM	M2	30.758
200102	ALISTADO PISO 5 CM	M2	35.278
200103	ALISTADO PISO 6 CM	M2	38.450
200107	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	44.369
200108	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	M2	51.546
200109	ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI	M2	74.847
200113	BASE CONCRETO MUEBLE	M	43.157
200114	CANAL CONCRETO PISO 20x12x08 CM	M	69.876
200115	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	M	111.743
200121	CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi	M2	59.825
200122	CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi	M2	74.847
200123	CONTRAPISO CONCRETO E=15CM 2.500Psi	M2	90.876
200124	PISO CONCRETO REFORZADO E=20CM 3.100PSI	M2	144.177
200125	CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi	M2	71.944
200126	CONTRAPISO REFORZADO E= 7CM 3.000Psi	M2	67.660
200127	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	87.987
200129	CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3.000Psi	M2	106.570
200132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	78.959
200133	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	52.277
200134	LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI	M2	81.669
200135	PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI	M2	90.238
200136	ALISTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA)	M2	6.615
200137	CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM)	M	47.165
200138	CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM	M	65.873
200139	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(10-15) H=26-35CM	M	60.061
200140	ALISTADO PISO ESMALTADO 3 CM	M2	29.003
200141	SARDINEL TRAPEZOIDAL B=(10-15) H=25CM	M	50.315
200142	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=26-35CM	M	67.350

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1491 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

200143	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	M	74.233
200144	CANAL CONCRETO PISO 20x20x08 CM	M	80.864
200145	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	M	91.052
200146	CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20-25CM)	M	45.596
200147	CONTRAPISO REFORZADO E=13CM 4000 PSI	M2	121.099
2002	**PISO CERAMICO**		
200209	CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4	M2	108.307
200212	MURETE DUCHA CERAMICA [DOBLE]	M	106.475
200213	MURETE DUCHA CERAMICA [SENCILLO]	M	66.008
200215	PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM	M2	148.059
200219	CERAMICA 20.01-22.50 X 20.01-22.50 TRAF	M2	92.266
200221	CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3	M2	83.279
200222	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	86.828
200223	CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3	M2	83.408
200225	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3	M2	78.108
200226	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	69.909
200227	CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3	M	55.484
200228	CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.4	M	56.797
200235	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3	M	52.605
200236	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M	48.663
200237	CERAMICA 20.01-22.50X20.01-22.50 TRAF. 3	M	58.818
200238	CERAMICA 40.01-42.50X40.01-42.50	M	56.046
200240	PORCELANATO 80 X 80 CM	M2	119.650
2003	**PISO GRESS**		
200301	ADOQUIN GRESS [PEATONAL] H=2.5	M2	79.240
200302	ADOQUIN GRESS [VEHICULAR] H=5.0	M2	108.803
200311	TABLETA GRESS 10x10	M2	73.397
200312	TABLETA GRES S 10x20	M2	56.922
200314	TABLON GRESS 20X20	M2	80.490
200317	ZOCALO TABLETA GRESS H=20CM	M	34.857
200321	TABLON GRESS 25x25 GRAFIADO	M2	67.733
200322	TABLETA GRESS 20X20	M2	57.500
200324	TABLON GRESS 33x33 DILATAC.GRAVA 3-5CM	M2	70.336
200325	TABLON GRESS 33x33 DILATAC.MORTERO 1-2CM	M2	72.790
200327	TABLON GRESS 15x15 DILATAC.GRAVA 3-5CM	M2	64.789
200328	TABLETA GRESS 30-35X30-35 -SOBRE LOSA	M2	97.491
200329	PELDANO GRESS ESCALGRESS 20X20	M	124.109
200330	DILATACION ADOQUIN GRESS A=7-8CM	M	26.269
2004	**PISO PIEDRA-GRANOS-CEMENTO**		
200401	ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR CRUZ	M2	126.458
200403	BALDOSA CEMENTO	M2	127.456
200407	BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMO	M2	139.259
200410	BALDOSA GRANO # 4-5 30-35X30-35 ALFA D5	M2	146.613
200414	CENEFA GRANITO PULIDO	M	62.134
200421	GRANITO PULIDO [PANO]	M2	154.180

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1,22-1491 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

200423	GRAVA LAVADA	M2	70.019
200426	PELDANO GRANITO	M	134.606
200428	PELDANO GRAVILLA LAVADA	M	95.085
200435	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL CRUZ	M2	90.674
200438	ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	M2	99.119
200440	BALDOSA GRANO # 4-5 40X40	M2	143.889
200441	BALDOSA GRANO 30X30	M2	136.933
200442	BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35	M2	139.553
200444	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL GUITARRA	M2	102.105
200445	CARBONILLA	M2	10.430
200446	CENEFA GRAVA LAVADA <= 25CMS	M	18.494
200447	ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN	M2	112.641
2005	**PISO VINILICO**		
200506	BALDOSA VINILO 30X30CM 3.0 MM	M2	103.960
200507	BALDOSA VINILO 30X30CM 2.0MM	M2	66.473
200508	BALDOSA VINILO 30X30 1.6 MM	M2	54.839
200510	ROLLO VINILO 2-3MM ANCHO=2M	M2	169.033
200511	CAUCHO TIPO TOPEROL	M2	178.776
2006	**PISO EPOXICO - INDUSTRIALES**		
200601	AUTONIVELANTE	M2	399.936
200617	ALLANADO MECANICO ESMALTADO	M2	35.090
200618	ALLANADO MECANICO ESMALTADO GRIS-NEGRO	M2	34.952
200619	ALLANADO MECANICO ESMALTADO NEUTRO	M2	31.138
2007	**PISO MADERA**		
200701	ENTRAMADO LISTON 2X3 AMARILLO C/50-60CM	M2	54.271
200703	PISO MADERA MACHIMBRE CHANUL 1.5-2.0CM	M2	181.152
200706	PISO MADERA LISTON M.H. PINO ROMERON	M2	90.935
200708	PISO LAMINA TRIPLEX 18MM-ENTRAM.AMARILLO	M2	143.354
200709	PISO MADERA TABLA CHANUL 2CM	M2	116.994
200710	PISO MADERA LISTON M.H.GUAYMARO 10X2.0CM	M2	108.098
200711	PISO MADERA TABLA MACHARE 1X10 - 2CM	M2	64.724
200712	ENTRAMADO CUARTON 2X4 AMARILLO	M2	46.924
2008	**GUARDESCOBAS**		
200802	GUARDAESCOBA CEMENTO + PINTURA	M	14.202
200804	GUARDAESCOBA MORTERO 1/2 CAÑA	M	27.659
200805	GUARDAESCOBA EPOXICO 1/2C #261	M	102.613
200808	GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 10CM	M	19.688
200809	GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. BRONCE	M	76.073
200810	GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 7CM	M	21.362
200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	M	34.176
200814	GUARDAESCOBA TABLON	M	13.147
	GUARDAESCOBA VINISOL 6.8CM	M	11.587
200816	GUARDAESCOBA VINISOL 10 CM	M	13.209
200817	GUARDAESCOBA CEDRO 8CM	M	22.302
200818			

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEC 14 DE Agosto de 2024

200819	GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. PLAST.	M	48.590
200821	GUARDAESCOBA GRESS H=10CM	M	23.093
200822	GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM	M	18.008
200823	GUARDAESCOBA GRAVA LAVADA	M	21.893
200825	GUARDAESCOBA MADERA CEDRO BLANCO H= 8X1C	M	27.886
2009	**ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO**		
200905	PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO	M	7.659
200908	REJILLA ANGULO HIERRO 1,1/2" Y VAR.1/2"	M	292.262
200909	PULIDA GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 CANA (E)	M	38.338
200910	BANDA EN ELASTOMERO D=4"X ,1/2"	UND	13.917
200911	REJILLA PISO ANGULO 1,1/2"-VARILLA 3/8"	M	221.505
200912	DILATACION-JUNTA ASFALTO	M	1.330
2010	**INSTALACION - COLOCACION - VARIOS**		
201003	ESTAMPADO MOLDE+COLOR+SELLO+JUNTA	M2	65.085
21	**CARPINTERIA MADERA**		
2101	**PUERTAS**		
210101	COLOC.PUERTA MADERA	UND	85.606
210110	NAVE MADERA MACIZA 151-180 CEDRO	UND	3.733.374
210112	NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 50- 70 (1N-B) -CAN	UND	306.039
210115	NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-B]	UND	610.591
210116	NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-V)P	UND	958.836
210118	NAVE MADERA TRIPLEX 81-100 (1N-B)	UND	626.936
210119	NAVE MADERA TRIPLEX 81-100 (1N-V)P	UND	993.197
210126	NAVE MADERA TRIPLEX 100-120 (2N-B)	UND	1.078.479
210127	NAVE MADERA TRIPLEX 100-120 (2N-V)P	UND	1.645.559
210136	NAVE MADERA TRIPLEX 221-250V(2N-V)P	UND	2.415.855
210138	NAVE MACHARE 80-90 C=3X2 P=1X10 H=210C	UND	420.756
210146	NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 50-70 (1N-V)	UND	684.744
210155	NAVE MADERA TRIPLEX ENTABLERA-CEDRO(80-100)	UND	1.846.448
210158	NAVE MADERA TIPO FORTEC (60- 70)	UND	161.932
210159	NAVE MADERA TIPO FORTEC (71- 90)	UND	236.098
210160	NAVE MADERA TIPO FORTEC (91-100)	UND	253.386
210161	NAVE MADERA TIPO FORTEC (101-150)	UND	442.971
210162	NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 55- 75CM-ECONOMICA	UND	229.820
210163	NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 80-110CM-ECONOMICA	UND	262.593
210174	NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 60- 75CM-NORMAL	UND	245.191
2102	**VENTANAS**		
210201	INST.MARCO VENT.MADERA (VANO 1 M2)	M2	36.044
210202	INSTALACION VENTANA DE MADERA(VANO 1 M2)	M2	36.044
2104	**MUEBLES**		
210409	MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH	M	739.201
210412	MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 31X35CM	M	417.120

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 De Agosto de 2024

210413	MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 20X25CM	M	353.215
210414	MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 26X30CM	M	385.183
210415	TAPA-REPISA DUCTOS GASES MED.26/30	M	385.183
2105	**ACCESORIOS**		
210501	PASAMANOS MADERA CEDRO A=15CM E=2CM	M	71.520
210502	PROTECTOR MADERA CEDRO A=10CM E=2CM	M	63.687
210503	PROTECTOR MADERA CEDRO A=30CM E=2CM	M	138.174
210504	PROTECTOR MADERA CEDRO 20 CM	M	106.212
210505	PROTECTOR MADERA TRIPLEX 20 CM	M	97.932
210506	PROTECTOR MADERA TRIPLEX 30 CM	M	135.642
210507	PROTECTOR MADERA-ACRILICO 20 CMS	M	160.716
2106	**VIGAS-SOLERAS-COLUMNAS**		
210602	VIGA MADERA CHANUL 3x6x4MTS CEPILL-CANT.	M	61.657
210603	PUNTA DE CAN (BORDE REDONDEADO-CEPILLADO	UND	33.792
210604	VIGA MADERA CHANUL 3x6x6MTS CEPILL-CANT.	M	58.818
210605	VIGA MADERA CHANUL 2X5X3MTS CEPILL-CANT.	M	35.070
2108	**ENCHAPES**		
210804	ENCHAPE LISTON MACH.PINO PATULA	M2	45.574
2109	**MARCOS**		
210901	MARCO MADERA AMARILLO-NOGAL 80-100 H=210CM	UND	229.025
210902	MARCO PINO CEPILLADO MSD 80-100CM A=4-6"	UND	186.236
210903	MARCO MACHARE 80-90 H=210C	UND	199.074
2110	**REPARACION HERRAJES MANIJAS RIELES**		
211001	CAMBIO RIEL CAJON-SIMILAR-GUIA EXTENSION	UND	116.483
22	**CARPINTERIA METALICA**		
2201	**NAVE VENTANA-LUCETA METALICA**		
220101	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL.20	M2	286.789
220102	VENTANA LAMINA VIDRIO SENCILLA CAL.20 COR.	M2	303.932
220103	VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA C.20 BASCUL.	M2	322.997
220104	VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA CAL.20 BAT.	M2	355.107
220105	VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR.	M2	393.551
220106	VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA CAL.20 FIJA	M2	256.448
220107	LUCETA LAMINA CORR H	M	189.080
220108	LUCETA LAMINA FIJA H	M	92.956
2202	**MARCO VENTANA METALICA**		
220201	MARCO VENTANA LAMINA CEL.H	M	92.554
220202	MARCO VENTANA LAMINA CEL.H >0.51 M CAL.20	M2	151.122
2203	**NAVE PUERTA METALICA**		
220301	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 BAT.	M2	292.434

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 Del 14 DE Agosto de 2024

220302	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 COR.	M2	321.704
220303	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 VAI.	M2	340.627
220304	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CORREDIZA-FUELLE CAL.20	M2	370.325
220305	NAVE LAMINA ENTAMBORADA VIDRIO CAL.20 BAT.	M2	238.342
220306	NAVE LAMINA ENTAMBORADA VIDRIO CAL.20 COR.	M2	348.896
220307	NAVE LAMINA ENTAMBORADA VIDRIO CAL.20 VAI.	M2	236.306
220308	NAVE LAMINA ENTAMBORADA VIDRIO-REJA CAL.20 BAT.	M2	241.850
220309	NAVE LAMINA ENTAMBORADA VIDRIO-REJA CAL.20 COR.	M2	261.063
220310	NAVE LAMINA ENTAMBORADA VIDRIO-REJA CAL.20 VAI.	M2	318.819
220311	NAVE LAMINA LLENA GALVANIZADA CAL.20 BAT.	M2	402.081
220312	NAVE LAMINA LLENA CAL.20 BAT.	M2	403.273
220313	NAVE LAMINA LLENA CAL.20 COR.	M2	372.032
220314	NAVE LAMINA LLENA CAL.20 VAI.	M2	249.012
220315	NAVE LAMINA LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20	UND	577.298
220319	ARREGLO NAVE LAMINA	M2	144.402
2204	**MARCO PUERTA METALICA**		
220401	MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	131.600
220402	MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE	UND	171.458
220403	MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	131.394
220404	MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	121.124
220405	MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	135.450
220406	MARCO LAMINA 1.51-2.0 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	151.532
220407	MARCO LAMINA 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	168.960
220408	MARCO LAMINA GALV.0.70-1.0 CAL.20 PEST C/LU	UND	165.572
220409	ARREGLO MARCO LAMINA	UND	134.336
2206	**PASAMANOS - BARANDAS**		
220601	BARANDA-PASAM.LAMINA TUBO 1,1/2x1,1/2" C.20	M2	388.396
220602	BARANDA-PASAM.LAMINA TUBO 2 x2 C.20	M2	240.844
220603	BARANDA-PASAM.LAMINA TUBO 3 x1/1x1 C.20	M2	193.939
220605	BARANDA INDIV.TUBO GALV. 1,1/2" C/SOPORT	M	90.201
220606	BARANDA INDIV.TUBO GALV. 2" C/SOPORT	M	99.299
220607	BARANDA-PASAM.LAMINA GALV 2,1/2x1,1/2x1,1/2	M	325.684
220612	PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES"	M2	308.280
220613	PASAMANOS TUBO GALV. 2" S/BARROTES"	M2	353.772
2207	**MUEBLE METALICO**		
220701	CLOSET LAMINA LISA CAL.20 CORRED/EMBIZ.	M2	412.118
2208	**REJAS - REJILLAS**		
220801	REJA SEGUR.LAMI.TUBO 1,1/2"x1,1/2 CAL.20	M2	271.537
220803	ARREGLO REJA LAMINA TUBUL. 1,1/2"x1,1/2"	M2	124.581
220804	REJA CLARABOYA LAM.TECHO 0.60*0.80 M C18	UND	359.676
2209	**INSTALACIONES - VARIOS**		
220901	INST.MARCO VENT.LAM.CEL.REJA H<=0.5M C20	M	41.311
220902	INSTALACION LUCETA LAMINA H<=0.50M	M	30.647

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

220903	INSTALACION MARCO PUERTA LAMINA CAL.20	UND	45.352
220904	INSTALACION NAVE PUERTA LAMINA	UND	24.745
220905	INSTALACION PUERTA LAMINA CAL.20	M2	66.885
220906	INSTALACION VENTANA EXISTENTE LAMINA	M2	62.001
220907	INSTAL.BAR.INDIV.TUBO GALV. 1,1/2"-2"	M	26.841
220908	INSTALACION BARANDA-PASAMANOS-REJA	M2	98.563
2210	**NAVE VENTANA-LUCETA ALUMINIO**		
221001	CELOSIA ALUMINIO-VIDRIO	M2	272.582
221002	LUCETA ALUM CORREDIZA 5020 H 50CM [OX]	M	216.906
221003	LUCETA ALUMINIO ESCUALIZE 744 H 50CM [OX]	M	180.655
221004	LUCETA ALUMINIO CORREDIZA 744 H 50 CM [OX]	M	227.698
221005	LUCETA ALUMINIO BASCULANTE P.38-31 H <0.50M	M	323.804
221006	LUCETA ALUMINIO FIJA P. 7-44 H <0.50M	M	177.210
221007	LUCETA ALUMINIO FIJA P.50-20 H <0.50M	M	153.989
221008	LUCETA ALUMINIO PERSIANA H <0.50M	M	372.907
221009	VENTANA ALUMINIO PERSIANA	M2	603.180
221010	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 5020 V-[OX]	M2	314.970
221011	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 744 V-[OX]	M2	346.920
221012	VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.38-31	M2	358.098
221013	VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.7-44	M2	429.196
221014	VENTANA ALUMINIO FIJA P.50-20	M2	272.225
221015	VENTANA ALUMINIO FIJA P.7-44	M2	302.190
221016	VENTANA ALUMINIO FIJA P.38-31	M2	291.163
221017	VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.38-31 [2V-LAM]	M2	503.978
221018	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.50-20 1400X1200	UND	378.053
221019	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.50-20 1600X1200	UND	391.901
221020	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 V-[OXXO]	M2	376.335
221021	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 V-[OXO]	M2	382.823
221022	LUCETA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 V-[OXXO]	M	241.048
221023	LUCETA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 [OXO]	M	234.619
2212	**NAVE PUERTA ALUMINIO**		
221217	DIV.COLGANTE BANO ACRILICO P/42-15	M2	405.393
221218	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA LLENA BAT.	M2	574.072
221219	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA LLENA COR.	M2	611.964
221220	ALACENA ALUMINIO ACRILICO MESON	M2	244.724
221221	NAVE ALUMINIO BARROTES 1,1/2"x1,1/2" COR.	M2	515.855
221222	NAVE ALUMINIO BARROTES 1,1/2"x1,1/2" BAT.	M2	466.627
221223	NAVE ALUMINIO BARROTES 1,1/2"x1,1/2" VAI.	M2	463.105
221224	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VISOR BAT.	M2	638.195
221225	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-REJA COR.	M2	667.529
221226	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-REJA BAT.	M2	630.818
221227	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-REJA VAI.	M2	630.379
221228	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO BAT.	M2	679.007
221229	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO COR.	M2	661.576
221230	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO VAI.	M2	624.427
221231	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA BAT.	M2	692.954

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEC 14 DE AGOSTO de 2024

221232	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA COR.	M2	730.102
221233	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA VAI.	M2	692.954
221234	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VISOR COR.	M2	809.811
221235	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VISOR VAI.	M2	747.737
221236	NAVE ALUMINIO PERSIANA BAT.	M2	468.210
221237	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA BAT.	M2	686.878
221238	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA COR.	M2	794.732
221239	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA VAI.	M2	742.331
221240	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA LLENA VAI.	M2	574.816
221241	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VISOR BAT.	M2	561.577
221242	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VISOR COR.	M2	597.900
221243	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VISOR VAI.	M2	561.577
221244	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO BAT.	M2	556.947
221245	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO COR.	M2	588.052
221246	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO VAI.	M2	550.904
221247	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO-REJA BAT.	M2	619.430
221248	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO-REJA COR.	M2	656.578
221249	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO-REJA VAI.	M2	649.636
221251	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-REJA COR.	M2	599.160
221252	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-REJA VAI.	M2	561.242
221253	NAVE ALUMINIO PERSIANA COR.	M2	505.225
221254	NAVE ALUMINIO PERSIANA VAI.	M2	468.031
2213	**MARCO PUERTA ALUMINIO**		
221301	MARCO ALUMINIO 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	296.209
221303	MARCO ALUMINIO 0.81-1.00 M LISO C/LUCETA	UND	285.421
221304	MARCO ALUMINIO 0.81-1.00 M PEST C/LUCETA	UND	262.234
221305	MARCO ALUMINIO 1.01-1.20 M LISO C/LUCETA	UND	315.872
221306	MARCO ALUMINIO 1.01-1.20 M PEST C/LUCETA	UND	301.496
221309	MARCO ALUMINIO 1.41-1.60 M LISO C/LUCETA	UND	400.169
221312	MARCO ALUMINIO 1.61-1.80 M PEST C/LUCETA	UND	399.012
221313	MARCO ALUMINIO 1.81-2.00 M LISO C/LUCETA	UND	446.659
221314	MARCO ALUMINIO 1.81-2.00 M PEST C/LUCETA	UND	447.693
221315	MARCO ALUMINIO 2.01-2.20 M LISO C/LUCETA	UND	489.299
221316	MARCO ALUMINIO 2.01-2.20 M PEST C/LUCETA	UND	441.669
2214	**PASAMANOS-BARANDAS ALUMINIO**		
221401	BARANDA INDIV.TUBO ALUMINIO 1,1/2"	M	72.131
221402	PASAMANOS TUBO ALUMINIO 1,1/2 SOPORTE PARED	M	210.093
221403	BARANDA-PASAM.ALU. TUB 1,1/2" OVAL.3x1"	M2	419.929
221404	BARANDA INDIV.TUBO ALUMINIO 2"	M	76.999
2215	**ALFAGIA-ANGEO-PERFIL HIERRO**		
221501	ALFAGIA ALUMINIO A=160MM D=15-20CM	M	178.112
221502	ALFAGIA ALUMINIO A=220MM D=22-32CM	M	193.530
221504	JUNTA ALUMINIO 3" 1/8*3"	M	44.424
221505	ALFAJIA ALUMINIO 22-40 CM ANCHO	M	80.132

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1227-1441 De 14 de Agosto de 2024

221506	PERFIL CANAL ALUM 3X1	M	52.002
2218	**REJA-REJILLA ALUMINIO**		
221803	REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1"X2"<0.50M"	M	189.112
221804	REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1,1/2"x1,1/2"<0.50M"	M	147.512
221805	REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1,1/2"x1,1/2"	M2	257.966
221806	REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1 x2"	M2	260.165
2219	**INSTALACION (Insumo Existente)**		
221901	INSTALACION MARCO ALUMINIO 0.70-1.00 M	UND	38.361
221902	INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.01-1.50 M	UND	57.031
221903	INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.51-2.00 M	UND	64.685
221904	INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB.	UND	37.269
221905	INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB.VIDRIO	UND	37.269
221906	INSTALACION NAVE ALUMINIO LLENA	UND	37.269
221907	INSTALACION NAVE ALUMINIO REJA	UND	37.269
221908	INSTALACION NAVE ALUMINIO VIDRIO-REJA	UND	44.768
221909	INSTALACION VENTANA EXISTENTE	M2	23.479
221910	INSTALACION JUNTA ALUMINIO 3"*1/8"	M	18.635
221911	INSTALACION BARANDA INDIVIDUAL 1.1/2"-2"	M	37.269
221912	INSTALACION BARANDA-PASAM.ALUM. 1.1/2"	M	37.624
221914	INSTALACION SILLETERIA MADERA-METAL [E]	UND	5.731
221915	INSTALACION VENTANA-LUCETA ALUMINIO 30-50CM x 50-80 CM	UND	45.880
221916	INSTALACION REJA VENTANA-LUCETA ALUM	UND	38.381
2223	**MARCO PUERTA HIERRO**		
222301	NAVE REJA TUBULAR ,3/4x ,3/4 CAL.20	M2	196.163
222306	NAVE REJA TUBULAR 1,1/2x1,1/2 CAL.20	M2	256.492
2226	**MUEBLE -MARCO CAJAS**		
222602	MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 50X50	UND	212.899
222603	MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 60X 60	UND	242.137
222604	MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 70X70	UND	265.255
222605	MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 80X80	UND	314.527
222606	MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 90X90	UND	355.562
222607	MARCO EN ANGULO 3 X 3/8" Y 2 1/2" X 1/4" 100 CM. X 100 CM.	UND	383.291
222610	BASE CAJON ANGULO SOPORTE MESON 20-25CM	M	489.203
2228	**REJA - REJILLAS**		
222801	REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-PLAT 1x3/16	M2	315.357
222802	REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-VARI 1/ 2	M2	295.001
222803	REJA SEGURIDAD ANGULO 1.1/ 8-MALLA #10	M2	178.745
222804	REJA SEGURIDAD VAR.REDONDA 1/2	M2	178.334
222805	REJA SEGURIDAD PLAT.1/8X1 TANQ.SANITARIO	UND	111.540
222806	REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 1/2 H<50CM	M	181.570
222807	REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 1/2 H>51CM	M2	284.145

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1491 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

222808	REJILLA PISO A=1/8X1.1/2 P=1/8X1.1/2 50C	M	322.491
222809	CHUZO REMATE REJA SEGURIDAD 1/2"-20 CM"	UND	7.535
222811	REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 12MM H>50CM	M2	288.352
2229	**INSTALACION-VARIOS**		
222901	INSTAL.REJA SEG.VAR.CUADR. 1/2" O 12 MM.	M2	50.424
222902	CADENA GALV BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3/16"	M	17.237
222903	ANGULO DE HIERRO 2"x2" x1/ 4"	M	49.713
222906	REPARACION AJUSTE MARCO-NAVE ALUMINIO	UND	138.017
222907	REPARACION AJUSTE VENTANA-LUCETA ALUMINI	UND	85.930
222908	REPARACION AJUSTE REJA ALUMINIO	UND	56.439
2230	**APARATOS**		
223004	MESON A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304	M	1.001.457
223006	MESON ACERO INOX.ENTREPANO 0.50M C.18	M	465.476
223011	MESON A.INOX. 150X60CM +POZUELO	UND	596.703
223012	POZUELO A.INOX. INCR 45-50X45-50 C-	UND	873.449
223015	MESON A.INOX. 100X52CM + POZUELO	UND	257.793
223016	MESON A.INOX. 120X60CM + POZUELO	UND	428.793
23	**CARPINTERIA POLIVINILICO-PVC**		
2340	**TABLA PLASTICA**		
234001	TABLA PLASTICA 3.0X10X300CM	UND	47.611
234002	TABLA PLASTICA 2.5 CM X10 CM X300CM	UND	41.198
234003	TABLA PLASTICA 2.5X15X300 CM	UND	54.540
234004	TABLON PLASTICO 5.0X15X300 CM	UND	102.864
2341	**VIGA PLASTICA**		
234101	CUARTON PLASTICO 5.0X10X300CM	UND	73.074
234102	RECTANGULAR PVC 7.5 CM X 9.0 CM X195 CM	UND	66.838
2342	**PILAR PLASTICO**		
234203	POSTE CUADRADO PVC 10X300 CM - 4	UND	113.975
234204	POSTE CUADRADO PVC 8.0X210CM - 3.1/6"	UND	64.237
234206	POSTE REDONDO PVC 7.5X300CM - 3	UND	129.625
234207	POSTE REDONDO PVC 10X300CM - 4	UND	119.517
234212	POSTE CUADRADO PVC 9.0X225 CM - 3.1/2	UND	94.449
234213	POSTE CUADRADO PVC 9.0X300 CM - 3.1/2	UND	117.026
234214	POSTE CUADRADO PVC 12X300 CM - 3.1/2	UND	173.464
234215	POSTE CUADRADO PVC 15X300 CM - 6	UND	251.786
234216	POSTE REDONDO PVC DIAM 15CMX330CM - 6	UND	290.955
24	**DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES**		
2402	**DIVISION ALUMINIO**		
240201	DIVISION ALUM.-ACRILICO 50% CORREDIZA R=4215	M2	273.282
240202	DIVISION ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215	M2	263.892

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1991 DEC 14 DE AGOSTO de 2024

240208	DIVISION ANGEO FIBRA ALUMINIO LIVIANO [-X]	M2	110.073
240209	DIVISION ANGEO FIBRA ALUMINIO PESADO	M2	128.444
240211	DIVISION ALUM.BOARD-VIDRIO 1C H=2.50M	M	598.457
240212	DIVISION ALUM.BOARD-VIDRIO 2C H=2.50M	M	627.808
2403	**DIVISION METALICAS**		
240304	DIVISION METALICA BAÑO LAMINA GALVANIZA. C-22	M2	378.369
240305	DIVISION METALICA BAÑO LAMINA COLD ROLL. C-22	M2	377.860
240306	DIVISION METALICA BAÑO LAMINA COLD ROLL. C-20	M2	366.200
240307	DIVISION METALICA BAÑO L.GALVIZADA C-20 [E]	M2	399.409
240309	DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18	M2	893.065
240311	DIVISION METALICA BAÑO LAM.COLD ROLL C.18 LL.	M2	366.609
240312	DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM	UND	998.347
240313	DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 16-34CM	UND	682.295
240314	DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 10-11CM	UND	544.346
240315	DIVISION BAÑO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60	UND	2.075.473
240316	DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M	UND	960.346
240317	DIVISION BAÑO A.INOX PERFIL RECIBIDOR 30CM	UND	193.623
240318	DIVISION BAÑO A.INOX ORINAL 96X46CM	UND	618.050
2404	**DIVISION PANELES**		
240402	MURO CARTERA SUPERBOARD 10 MM	M	47.863
240403	MURO CARTERA SUPERBOARD 14 MM	M	57.586
240404	MURO CARTERA SUPERBOARD 8 MM	M	44.628
240405	MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH	M2	109.254
240406	MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM RH	M2	127.676
240407	MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM	M2	112.686
240413	MURO 1-BOARD 14MM 1-CARA	M2	86.991
240414	MURO 1-BOARD 14MM 1-PANEL 13MM R	M2	130.950
240415	MURO 1-BOARD 14MM 1-BOARD 14MM	M2	177.238
240416	MURO 1-BOARD 8MM 1-CARA	M2	62.309
240418	MURO 1-BOARD 8MM 1-PANEL 13MM RH	M2	120.310
240419	MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	126.664
240426	MURO ENCHAPE 1-GYPLAC 13MM	M2	41.266
240431	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM	M2	142.179
240432	MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA	M2	69.507
240433	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 60MM C26	M2	28.537
240434	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	30.795
240435	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 93MM C24	M2	40.442
240436	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20	M2	47.182
240437	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20	M2	38.827
240438	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20	M2	47.809
240439	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL]140MM C20	M2	93.406
240440	ESTRUC.MURO PANEL ENCHAPE[OMEGA]60MM C26	M2	17.989
240441	ESTRUC.MURO BOARD ENCHAPE[OMEGA]60MM C20	M2	19.292
	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA	M2	41.227
240442	DINTEL BOARD 10MM A=10-25CM [3 CARAS]	M	64.865
240444	ESTRUC.DINTEL BOARD[OMEGA-ANG]92MM C20	M	42.340

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1122-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

240445	DINTEL BOARD 10MM A=26-50CM [3 CARAS]	M	107.269
240446	DINTEL BOARD 8MM A=10-25CM [3 CARAS]	M	59.497
240447	DINTEL BOARD 8MM A=26-50CM [3 CARAS]	M	96.086
2405	**DESMONTES - INSTALACION**		
240501	DESMONTE ARCHIVADOR COLGANTE	UND	8.199
240502	DESMONTE CAJONERA	UND	8.199
240503	DESMONTE SUPERFICIE A<=49CM L<=119CM	UND	6.150
240504	DESMONTE SUPERFICIE A>=50CM L>=120CM	UND	10.054
240505	DESMONTE DIVISION PISO-TECHO H<=250CM	M2	27.389
240506	DESMONTE DIVISION PANEL H=160CM <=200CM	M2	19.849
240507	DESMONTE DIVISION PANEL H=120CM <=159CM	M2	17.804
240508	INSTALACION ARCHIVADOR COLGANTE	UND	14.353
240509	INSTALACION CAJONERO	UND	14.353
240510	INSTALACION SUPERFICIE A<=50CM L<=120CM	UND	12.302
240511	INSTALACION SUPERFICIE A<=80CM L<=180CM	UND	18.632
240512	INSTALACION DIVISION PISO-TECHO H<=250CM	M2	40.737
240513	INSTALACION DIVISION H=160CM<=200CM	M2	30.609
240514	INSTALACION DIVISION H=120CM<=159CM	M2	26.255
240515	DESMONTE REUBICACION PUESTO TRABAJO	UND	539.996
240517	ACARREO MAT SOBRANTE DIVISION-PUESTO	H	89.840
240518	DESMONTE ARCHIVO RODANTE A=90CM	M	444.797
2406	**MUEBLES MODULARES**		
240601	MUEBLE MESON TUB.1,1/2X1,1/2 (ESQUELETO)	M	216.206
2407	**CORTINAS-PERSIANAS-ENROLLABLE**		
240701	CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	M2	172.297
2408	**DIVISION VIDRIO TEMPLADO**		
240801	DIV.BANO VIDRIO 8MM NAVE BATIENTE [OX]	M2	438.086
240802	DIV.BANO VIDRIO 8MM NAVE GLASSVIT [OX]	M2	351.117
25	**EQUIPAMENTO BANOS-OTROS**		
2501	**INCRUSTACION-ACCESORIOS**		
250102	INCRUSTACION CERAM. JGO 4 PZ ACUARIO (E)	JUEGO	107.492
250103	INCRUSTACION CERAM. JGO 7 (M)	JUEGO	165.873
250104	INCRUSTACION CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A)	JUEGO	135.645
250105	INCRUSTACION CERA MICA JABONERA PEQUENA	UND	38.553
250106	INCRUSTACION CERAMICA PAPELERA	UND	41.826
250107	INCRUSTACION CERAMICA TOALLERO GANCHO SENCILL	UND	33.881
250108	INCRUSTACION CERAMICA TOALLERO BARRA	UND	50.453
250109	INCRUSTACION CROMADA TOALLERO GANCHO	UND	47.169
250110	INCRUSTACION TOALLERO BARRA CROMO	UND	63.257
250111	PORTARROLLO CROMO SENCILLO	UND	44.123
250112	INCRUSTACION ACRILICA JABONERA PEQUENA	UND	36.126
250113	KIT ACCESORIOS BANO PLASTICO CROMO 6P EC	JUEGO	175.330

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1491 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

250114	KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED	JUEGO	344.676
250116	TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM	UND	27.352
250117	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM	UND	24.718
250118	TAPA REGISTRO ALUMINIO 6"X 6"(15X15)CM	UND	69.732
250119	TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM	UND	69.732
250120	TUBO CORTINERO ALUMINIO 3/4" L=100-135CM	UND	37.313
2502	**PIRLANES - PIRAGUAS**		
250201	PIRAGUA ALUMINIO ANOLOK	M	5.952
250202	PIRAGUA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M	5.929
250203	PIRAGUA PLASTICA	M	6.020
2503	**ACCESORIOS BARRAS SEGURIDAD**		
250303	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM	UND	241.756
250304	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM	UND	289.005
250305	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304	UND	813.606
2504	**APARATOS SANITARIOS**		
250402	LAVAMANOS COLGAR LINEA ECONOMICA	UND	172.562
250403	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	1.229.798
250420	ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	UND	687.030
250421	ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO	UND	360.025
250422	ORINAL PEQUEÑO REF. 6100	UND	252.612
250423	SANITARIO LINEA ECONOMICA	JUEGO	368.689
250425	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL	UND	1.095.922
250427	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	706.353
250430	TAZA SANITARIA FLUXOMETRO (SIN FLUXOM)RE	UND	1.335.106
250432	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP	UND	1.152.110
250436	SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL	KIT	659.441
250438	ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM	UND	657.942
250439	SANITARIO LINEA AL TA DUAL	JUEGO	977.899
250440	TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO	JUEGO	1.703.946
250441	LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA	UND	246.101
250442	SANITARIO INFANTIL	JUEGO	615.705
250443	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC	JUEGO	182.645
250444	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA	JUEGO	260.595
250445	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	277.137
250446	LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	UND	294.145
250447	ORINAL PEQUENO	UND	241.268
250449	LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA MEDIA	UND	308.445
250450	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	JUEGO	1.013.269
250451	COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I]	JUEGO	474.393
250452	LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA	UND	353.104
2505	**GRIFERIAS**		
		UND	307.639
250503	MEZCLADORA DUCHA SENCILLA (MED)	UND	84.648
250504	GRIFO BOCA SENCILLA (MED)	UND	119.722
250506	GRIFERIA HIDROSTATICA TANQUE SANITARIO		

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

250507	GRIFO LAVAMANOS 8 PULG MEZCL	UND	165.145
250508	GRIFO LAVAMANOS 4" MEZCL	UND	150.292
250510	GRIFO LAVAPLATOS 8 MEZCL	UND	160.495
250511	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2 PESADA	UND	76.230
250515	LLAVE AUTOMATICA MESA - CROMO	UND	198.814
250516	GRIFO ORINAL PUSH	UND	413.744
250517	GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC	UND	57.536
250518	GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC	UND	63.536
250519	GRIFO LAVAMANOS 4 PULG MEZCL LINEA MED	UND	137.445
250520	GRIFO DUCHA SENCILLA (ECO)	UND	122.765
250522	MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA	UND	168.305
250523	GRIFO ORINAL TRADICIONAL	UND	266.747
250524	GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC	UND	107.616
250525	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA	UND	158.616
250526	GRIFO LAVAPLATOS 8 PULG LINEA ECON MEZCL	UND	139.445
250527	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA [ECON	UND	62.073
250528	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	73.097
250529	GRIFO ORINAL PUSH PARED 1/2 PULG + PASADOR	UND	281.277
250530	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVAND	UND	481.495
250531	GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL	UND	434.857
250532	KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN	UND	746.031
250533	GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO	UND	991.099
250534	GRIFO LAVAMANOS SENSOR	UND	1.129.668
250535	GRIFO ORINAL SENSOR FRONTAL	UND	1.369.843
250536	GRIFO SANITARIO SENSOR INCRUSTADO	UND	1.629.926
250537	VALVULA REGULACION 1/2 METAL	UND	72.371
250538	GRIFO SANITARIO PUSH PARED ANTIVANDALICO	UND	579.382
2506	**REJILLAS DESAGUES**		
250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	74.688
250610	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"	UND	36.992
250611	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	23.931
250612	REJILLA SOSCO 5"X3" ALUMINIO"	UND	60.226
250613	REJILLA SOSCO 6"X4" ALUMINIO"	UND	69.059
250619	TRAGANTE LOSA TCI 4 ATRAPA MANTO-ALUM	UND	459.730
250624	CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS	JUEGO	98.917
250626	TRAGANTE LOSA TCI 3 ATRAPA MANTO-ALUM	UND	369.641
250627	SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS	UND	52.192
2507	**MUEBLES - PREFABRICADOS**		
250702	LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO	UND	495.918
250703	LAVADERO MAMPOSTERIA ENCHAPADO 160X80CM	UND	1.428.430
250705	LAVADERO PR.GRANITO PULIDO 100X 60CM	UND	303.041
250707	MUEBLE-TAPA SANITARIO PVC	UND	168.950
250708	LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO	UND	220.990
250709	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	182.928
250710	LAVADERO PR.CONCRETO 100X 60-70X15-20C	UND	277.938
250711	LAVADERO PR.CONCRETO 80-90X 60-70X15-20C	UND	282.438

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1-22-1491 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

250712	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATA	UND	282.460
250713	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM	UND	219.166
250714	LAVAPLATOS [S] A.INOX 40X40X18-20CM DR	UND	963.597
2508	**INSTALACIONES - VARIOS**		
250801	DESTAPONAR LAVAMANOS	UND	35.849
250802	DESTAPONAR SANITARIO	UND	43.062
250803	DESTAPONAR SIFON SANITARIO	PUNTO	54.740
250804	INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	36.335
250805	INSTALACION CALENTADOR AGUA	UND	71.699
250806	INSTALACION INCRUSTACION CERAMICA	UND	11.234
250807	INSTALACION LAVAMANOS	UND	35.849
250808	INSTALACION POZUELO ACERO INOX.DOBLE	UND	65.293
250809	INSTALACION POZUELO ACERO INOX.SENCILLO	UND	36.316
250810	INSTALACION SANITARIO	UND	36.316
2510	**CALENTADORES**		
251001	CALENTADOR SOLAR 125 LTS PRESION	UND	5.381.339
251002	CALENTADOR SOLAR 200 L TS PRESION	UND	5.644.049
2511	**DISPENSADORES SECADORES EQUIPOS**		
251101	SECADOR MANOS TORNADO 1500W AUT.	UND	1.379.029
251102	DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL	UND	233.364
251103	EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO	UND	538.226
251104	DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX	UND	274.934
251105	DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX EMPOTRAR 2RL	UND	464.530
251106	DISP PAPEL TOALLA SOBREPON AUTOMATICO	UND	985.620
251107	DISP JABON LIQUIDO 0.6 LTS PARED SENSOR	UND	581.520
251108	DISP JABON LIQUIDO 1.0 LTS MESON PUSH	UND	393.130
251109	CANECA RESIDUO EMPOTRAR 4.6 LTS A.INOX	UND	680.166
251110	CANECA RESIDUO 40 LTS CONICA A.INOX	UND	895.967
2512	**REGADERAS**		
251201	REGADERA REDONDA 25-30CM CROM (ECO)	UND	131.076
251202	REGADERA REDONDA 25-30 CM CROMADA (ALT)	UND	393.324
26	**VIDRIOS - ESPEJOS**		
2601	**VIDRIO**		
260103	INSTALACION VIDRIO LAMINADO/TEMPLADO	M2	59.826
260104	INSTALACION VIDRIO-PISAVIDRIO.	M2	31.074
260105	VIDRIO BRONCE ANTISOL 4 MM.	M2	84.308
260109	VIDRIO ESMERILADO DE 4MM.	M2	118.225
260110	VIDRIO ESMERILADO DE 5MM.	M2	123.641
260111	VIDRIO ESMERILADO DE 6MM.	M2	145.596
260116	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 6 MM.	M2	254.680
260117	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8 MM.	M2	398.296
260118	VIDRIO MARTILLADO 4 MM.	M2	111.185

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

260120	VIDRIO PLOMADO BLINDADO 24 MM. (20*30)	UND	501.872
260121	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 6 MM.	M2	307.640
260122	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 10 MM.	M2	536.416
260123	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 4 MM.	M2	235.836
260124	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 5 MM.	M2	255.844
260125	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 8 MM.	M2	366.762
260126	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM.	M2	266.018
260127	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 4 MM.	M2	188.885
260128	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 5 MM.	M2	160.667
260129	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 MM.	M2	178.790
260130	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8 MM.	M2	219.076
260131	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM.	M2	72.919
260132	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM.	M2	83.419
260133	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM.	M2	105.469
260134	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM.	M2	117.019
260137	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 7 MM.	M2	286.108
260138	BLOQUE VIDRIO 19X19X08 CM COLOR	M2	605.361
260139	BLOQUE VIDRIO 19x19x08 CM	M2	657.861
260140	VIDRIO TRANSPARENTE 4MM. CELOSIA 60-100C	UND	11.964
2602	**ESPEJO**		
260201	ESPEJO CLARO DE 3MM.	M2	97.399
260202	ESPEJO CLARO DE 4 MM.	M2	128.899
260203	INSTALACION ESPEJO	M2	17.207
2604	**LAMINAS ADHESIVAS VIDRIO**		
260402	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	130.474
2605	**BASES MARCOS SOPORTES**		
260501	BASE SOPORTE ESPEJO ALUM INCLINADA	M2	126.884
27	**CERRAJERIA-CERRADURAS**		
2701	**CERRADURA ENTRADA**		
270101	CERRADURA ENTRADA (CILIN)	UND	107.824
270102	CANTONERA ELECTRICA	UND	252.770
270103	CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305	UND	117.425
270104	CERRADURA GATO PICO-LORO TIPO G PTA.ALUM	UND	128.940
270105	CERRADURA PICO-LORO PTA.ALUM	UND	106.403
270106	CERRADURA 1/4 DE VUELTA	UND	157.467
270107	CERRADURA YALE ENTRADA PPAL.REF.5316	UND	77.657
270108	CERRADURA YALE TRES VUELTAS	UND	181.894
270110	CERRADURA ADAMS-RITE MANIJA ALUM	UND	213.852
270111	CERRADURA ENTRADA APTO.	UND	139.992
270112	CERRADURA ENTRADA PPAL	UND	151.418
270113	CERRADURA ENTRADA APTO.BELL WOOD	UND	115.835
270114	CERRADURA ENTRADA PPAL.BELL WOOD	UND	141.452
270115	CERROJO SCHLAGE SEGURIDAD 1/4 DE VUELTA	UND	155.007

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

270117	CERRADURA ENTRADA PPAL.C-999	UND	198.261
270118	CERRADURA ENTRADA PPAL.C-399	UND	198.261
270119	CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333	UND	179.257
270120	CERRADURA ENTRADA PPAL.C-222	UND	175.530
2702	**CERRADURA PASO**		
270201	CERRADURA YALE PASO REF.5312	UND	91.314
270202	CERRADURA SCHLAGE PASO MOD.GEORGIA	UND	100.116
270203	CERRADURA SCHLAGE PASO MOD.BELL WOOD	UND	101.749
2703	**CERRADURA ALCOBA**		
270301	CERRADURA SAFE ALCOBA [CILIN]	UND	88.575
270302	CERRADURA YALE ALCOBA REF.5304 C/P	UND	113.425
270303	CERRADURA SCHLAGE ALCOBA MOD. GEORGIA	UND	122.925
270304	CERRADURA SCHLAGE ALCOBA MOD. BELL WOOD	UND	93.565
270305	CERRADURA SCHLAGE CLOSET MOD. GEORGIA	UND	110.913
270306	CERRADURA SCHLAGE CLOSET MOD. BELL WOOD	UND	86.286
2704	**CERRADURA BANO**		
270401	CERRADURA BANO [CILIN]	UND	80.764
270402	CERRADURA BANO YALE REF.5302	UND	114.471
270403	CERRADURA BANO ALUMINIO	UND	132.088
270404	CERRADURA BANO SCHLAGE	UND	94.603
2705	**CERRADURA OFICINA**		
270501	CERRADURA OFICINA-AULA[CILIN]	UND	91.210
270502	CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C/P	UND	112.573
270503	CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.GEORGIA	UND	154.103
270504	CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD	UND	154.103
2706	**BISAGRAS**		
270601	BISAGRA 3"X3" COBRIZADA	UND	30.292
270602	BISAGRA PIANO COBRIZADA	M	22.015
270604	BISAGRA VAIVEN PISO	UND	125.753
270605	BISAGRA RODAMIENTOS PUERTA CORREDIZA	UND	74.980
270606	FALLEVA METALICA 6"	UND	61.262
270607	FALLEVA METALICA 8"	UND	112.065
270608	MANIJA METALICA	UND	15.420
270609	PIVOTE AEREO MARCO PUERTA VAIVEN	UND	26.463
270610	MANIJA ALUMINIO "OREJA DE BURRO"	UND	26.791
270611	BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO GOFRADA	UND	118.236
270612	BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO NIQUELADA	UND	125.753
270613	TOPE PARA PUERTA	UND	30.910
270614	PIVOTE AEREO MARCO LISO PUERTA VAIVEN	UND	43.053
270615	PASADOR FIJADOR NAVE	UND	20.167
2707	**CANDADOS - CADENAS**		
270701	CANDADO YALE REF. 110-30	UND	37.763

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

2708	**INSTAL.-VARIOS(Insumo Existen)**		
270801	INSTALACION BISAGRA RODAMIENTO PTA.CORREDIZA	UND	13.676
270802	INSTALACION CERRADURA ENTRADA YALE 3-VUELTAS	UND	63.853
270803	INSTALACION CANTONERA ELECTRICA	UND	72.920
270804	INSTALACION CERRAD.PTA.ALUM.PICO-LORO	UND	41.793
270805	INSTALACION CERRADURA YALE 1/4 DE VUELTA	UND	63.853
270806	INSTALACION MANIJA	UND	9.030
270807	INSTALACION BISAGRA PIANO	M	9.115
270808	INSTALACION BISAGRA VAIVEN MARCO	UND	31.628
270809	INSTALACION CERRADURA ADAM-RYTE	UND	53.210
270810	INSTALACION CERRADURA POMO MADERA-METAL	UND	49.214
270811	INSTALACION FALLEVA 6"	UND	22.574
270812	INSTALACION FALLEVA 8"	UND	26.841
270813	INSTALACION BISAGRA VAIVEN PISO	UND	63.853
2709	**CIERRES GATOS BISAGRA NAVE**		
270901	GATO HIDRAULICO NAVE HASTA 80KG	UND	260.652
2710	**CHAPA NAVE CAJON MUEBLE**		
271001	CHAPA CAJON-NAVE NIQUELADA	UND	17.134
2711	**SEGURIDAD ANTIPANICO**		
271101	BARRA ANTIPANICO HORIZ-VERTICAL	UND	1.074.598
271102	CHAPA ANTIPANICO SENCILLA-PRESION	UND	792.167
271103	KIT ELECTROIMAN 600 LIBRAS	UND	451.481
28	**DOT.DEPORTIVAS-JUEGOS-EQUIPAMENTO**		
2801	**JUEGOS INFANTILES METALICOS**		
280101	BALANCIN 2 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0"	UND	1.472.429
280102	BALANCIN 4 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0"	UND	2.291.708
280103	BALANCIN 6 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0"	UND	3.200.123
280104	BARRAS ARGOLLAS TUBO GALV.3" H=2.5MTS	UND	1.525.169
280105	BARRAS GIMNASIA TUBO GALV.2.5"Y 1 1/4"	UND	954.414
280106	BARRAS PARALELAS TUBO GALV.2.5"Y 1 1/4"	UND	939.784
280107	BALANCIN GIRATORIO TUBO.GALV.3"INC.RODA"	UND	1.046.677
280108	CILINDRO GIRATORIO TUBO GALV. 2"LAM.20"	UND	1.617.772
280109	COLUMPIO 2 PUESTO.GALVANIZ.DE 2.5"Y 2.0"	UND	1.703.217
280110	COLUMPIO 3 PUESTO.GALVANIZ.DE 2.5"Y 2.0"	UND	2.203.887
280113	DESLIZADOR MULT.2 PUESTOS CON PASAMANOS	UND	3.038.066
280114	DESLIZADOR TUBO GALV.1.5"Y 1.0"LAM.CAL20	UND	2.179.164
280115	ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV.2" BARR.1"	UND	1.433.027
280116	SEMICURVA PARALELA TUBO GALV.1.5"BARR.1.	UND	1.465.920
280117	TREPADOR MULTIPLE 2 COLUMP 1 DESL 1 TUBO	UND	3.871.986
280118	TROMPO OCTOGONAL 4"3"2" TABLA AMARILLO"	UND	4.401.033
2802	**JUEGOS INFANTILES MADERA**		

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

280203	ARENERO CON MEDIAS MADERAS 3MTS X 3 MTS	UND	887.068
280205	BURRO BALANCIN L= 3.5 MTS	UND	749.717
280206	COLUMPIO 3 PUESTO L= 4.7M,H=2.5M,A= 2.0M	UND	1.945.754
280207	DESLIZADERO CON ESCALERA L=2.40M	UND	2.037.054
280211	EL CASTILLO PEQUE.L= 6.5M,H=3.0M,A= 4.0M	UND	4.833.248
280215	ESTACION BOMBEROS L= 4.0M,H=3.0M,A= 3,5M	UND	6.063.521
280217	PASAMANOS ARGOLL-TRAPEC L=3M,H=2.2M,A=3M	UND	2.285.127
280218	PASAMANOS L=3MTS	UND	1.470.888
280222	COLUMPIO UN PUESTO	UND	1.124.283
280224	COLUMPIO DOS PUESTOS L=3.4,H2.5M A=2.0M	UND	1.779.104
280225	ACROBATICO MULTIP L=4.00 H=3.00 A=3.00M	UND	1.359.194
2803	**DOTACIONES DEPORTIVAS**		
280301	PORTERIA FUTBOL TIPO 1	JUEGO	5.892.537
280302	PORTERIA FUTBOL TIPO 2	JUEGO	5.082.251
280303	PORTERIA FUTBOL TIPO 3	JUEGO	3.674.476
280304	PORTERIA FUTBOL TIPO 4	JUEGO	7.401.976
280305	PORTERIA FUTBOL TIPO 5	JUEGO	5.403.222
280307	PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 1 FIJA	JUEGO	2.068.855
280308	PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 2 FIJA	JUEGO	2.336.250
280309	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 1	JUEGO	5.628.999
280310	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2	JUEGO	6.787.707
280315	PORTERIA MULTIPLE RODACHIN TIPO 1	JUEGO	6.638.006
280316	PORTERIA MULTIPLE RODACHIN TIPO 2	JUEGO	7.821.024
280321	PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 1	JUEGO	8.551.657
280323	PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 3	JUEGO	9.663.719
280324	PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 4	JUEGO	9.300.226
280325	PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 5	JUEGO	10.882.932
280326	SOPOR.FIJO BALONC.4"TORRE GIR.2 TABL.ACR	JUEGO	8.706.026
280327	SOPOR.FIJO BALONC.4"TORRE GIR.2 TABL.MAD	JUEGO	6.095.567
280330	SOPORTE FIJO BALONCESTO 4"TABL.ACRILICO"	JUEGO	6.186.466
280331	SOPORTE FIJO BALONCESTO 4"TABL.MADERA"	JUEGO	4.760.365
280332	SOPORTE FIJO MINIBALONC.3"TABL.ACRILICO	JUEGO	4.509.179
280333	SOPORTE FIJO MINIBALONC.3"TABL.MADERA"	JUEGO	3.553.039
280334	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES	JUEGO	1.462.512
280336	SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 1	JUEGO	6.192.350
280337	SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 2	JUEGO	7.316.829
280340	SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 5	JUEGO	7.780.702
280341	SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 6	JUEGO	10.219.130
2804	**EQUIPAMENTO**		
280402	GRADERIAS DESARMABLES PARA 18 PERSONAS	UND	1.856.699
280403	GRADERIAS DESARMABLES PARA 30 PERSONAS	UND	2.869.840
280406	BANCA CONCRETO PREF. L=140 CM. A=56 CM. H=78 CM.	UND	475.954
280407	REUBICACION BANCA CONCRETO	UND	32.392
280408	BANCA CONCRETO PREF. L=100 A=50 H=73	UND	386.592
280409	BANCA CONCRETO COLONIAL L=120 A=70 H=90	UND	446.127
280411	BANCA CONCRETO GRANO PL L=120	UND	476.309

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1,22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

280412	BANCA CONCRETO GRANO PL L=180	UND	752.425
2805	**JUEGOS INFANTILES MAD.PLASTICA**		
280501	JUEGO RECREATIVO RESPLANDOR II	UND	10.841.430
2806	**JUEGOS DE MESA**		
280601	MESA PING PONG PLEGABLE 2.74X1.53X0.76CM	UND	999.653
29	**PINTURA**		
2901	**ESTUCOS Y RELLENOS**		
290101	RELLENO LISTO EXTERIOR MURO	M2	20.191
290103	ESTUCO ACRILICO	M	7.332
290104	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	17.137
290105	ESTUCO PLASTICO CIELO [POLVO]	M2	17.037
290106	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	19.654
290107	ESTUCO MURO [POLVO]	M	7.823
290109	ESTUCO ACRILICO	M2	11.214
290110	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	15.513
290111	RELLENO LISTO INTERIOR MURO	M2	16.993
290112	ESTUCO SOBRE RESANE	M	10.337
290114	FILOS - DILATACIONES	M	6.997
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	4.024
290118	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE	M2	4.215
290119	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2	25.373
2902	**PINTURA ESPECIAL**		
290203	BITUMINOSA LOSA (ALUMOL)	M2	115.616
290205	EPOXICA CIELOS POLIAMIDA	M2	29.067
290207	EPOXICA MURO POLIAMIDA	M2	23.636
290208	PINTUCOAT	M2	25.956
290213	ESMALTE URETANO MUROS	M2	37.034
290214	ESMALTE URETANO CIELOS	M2	38.149
290215	ALTA TEMPERATURA INDUSTRIAL ALUMINIO	M2	21.011
	POLIURETANO LIQUIDO	M2	58.924
2903	**PINTURA VINILICA**		
290302	VINILO MURO TIPO 1 [1M]	M2	8.288
290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	9.974
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	14.591
290305	VINILO CANECILLO TIPO 1 -3M	M2	19.372
290306	VINILO CIELO TIPO 1 [1 M]	M2	11.452
290307	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	18.464
290308	VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	15.106
290309	VINILO CIELO TIPO 2 [2M]	M2	12.452
		M2	16.648
290310	VINILO CIELO TIPO 3 [2M]		
2904	**PINTURA ACEITE - ESMALTE**		

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1-22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

290401	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	M	17.730
290402	ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN	M	27.590
290406	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	M	5.843
290407	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	14.972
290408	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	M	6.767
290409	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	17.831
290412	REPINTE ESMALTE GUARDAESCOBA CEMENTO	M	4.979
290413	ESMALTE LUCETA METAL BARROTES-PARALES	M2	36.324
290414	ESMALTE LUCETA METAL BARROTES H=50CM	M	17.961
290415	ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2"	M2	6.337
290416	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	7.346
290417	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	31.386
290422	ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	57.253
290426	ESMALTE PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO	M	3 1.898
290430	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	27.035
290435	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	M	23.783
290436	ESMALTE LINEA DEMARCACION	M	2.286
290437	ESMALTE SOBRE MURO	M2	15.452
290438	ESMALTE GUARDAESCOBA	M	3.798
290439	ESMALTE SILLETERIA MADERA - METALICA	UND	19.934
290440	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	72.186
290441	REPINTE VENTANA - REJA	M2	22.929
290442	ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC	M	18.430
290443	ALUMOL CANAL LAMINA-C.EXTERNA A=51-100CM	M	82.442
2905	**PINTURA EXTERIORES**		
290501	CARBURO CIELO	M2	12.971
290502	CARBURO MURO	M2	10.986
290503	PROTECCION FACHADAS	M2	15.429
290504	CARBURO CANECILLO - ALEROS	M	16.116
2906	**PINTURAS ACRILICAS**		
290601	ACRILICA MURO [3M]	M2	14.929
290602	ACRILICA CIELO (3M)	M2	16.877
290606	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	36.896
290611	KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [1M]	M2	17.486
290612	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [2M]	M2	26.993
290613	KORAZA DOBLE VIDA ALFAGIA CONCRETO [2M]	M	9.999
290614	PIGMENTO ESGRAFIADO - 2 MANOS	M2	14.376
290615	KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [2M]	M2	26.516
290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	34.555
290617	KORAZA [1M]	M2	11.130
290618	KORAZA [2M]	M2	16.644
290619	KORAZA [3M]	M2	21.790
2907	**ANTICORROSIVOS - BASES**		
290707	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	M	6.479
290708	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA	M2	15.161

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

290710	WASH - PRIMER	M2	12.473
2908	**ACCESORIOS**		
290806	ACCESORIO ESTRIA PVC Z 32X3050MM PANEL	M	10.327
290810	ACCESORIO TERMINAL PVC "J" 27X3050MM PANE	M	9.200
290811	ACCESORIO TERMINAL PVC "L" 27X3050MM PANE	UND	9.068
290824	ACCESORIO ESQUINERO 32X32X3050MM PVC PANEL	M	13.043
290825	ESQUINERO CINTA METALICA PANEL	M	8.954
290826	ACCESORIO MEDIACAÑA PVC 1 1/2"	M	24.198
290827	ACCESORIO MEDIACANA RINCONERA 1 1/2"	UND	26.277
290828	ACCESORIO ESQUINERO PVC 1 (ESTUCO-DRYWALL)	M	14.760
290829	MEDIACANA PVC SELLO FLEXIBLE A=9CM	M	33.515
290830	MEDIACANA PVC SELLO FLEXIBLE A=6CM	M	27.789
2909	**TINTILLA-BARNIX-LACA**		
290901	BARNIZ SOBRE MUEBLE [2M]	M2	21.883
290903	BARNIZ POLIURETANO SUPERFICIE [2M]	M2	22.747
290905	BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M]	M2	18.153
290909	NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ	UND	89.108
290910	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	M	7.462
290911	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	18.089
290914	BASE SELLADOR	M2	18.533
290915	INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA	M2	11.110
290916	IMPERME-INMUNIZACION VIGA MADERA 3-4C-RE	M	8.441
290917	IMPERME-INMUNIZACION MADERA SUMERGIDA	M	32.798
2910	**ACABADOS INTERIORES-EXTERIORES**		
291001	ESGRAFIADO	M2	34.605
291002	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M	18.961
291003	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M2	36.076
291005	GRANOTEX	M2	25.176
291008	ESGRAFIADO - GRANO MARMOL- RESINAS	M2	31.974
291010	PERLITA CIELO	M2	22.409
2911	**ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO**		
291101	PINTURA MANO DE OBRA [1M]	M2	6.059
291102	PINTURA MANO DE OBRA [2M]	M2	6.956
291103	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	8.409
2912	**DEMARCACION-SENALIZACION**		
291201	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	M	4.536
291202	LETRA EN PINTURA ACRILICA A=30-50CM2	UND	15.085
291203	LETRA EN PINTURA ACRILICA A=80-100 CM2	UND	28.279
291204	MARCA VIAL EN PINTURA ACRILICA	M2	31.791
291205	RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO	M2	18.380
30	**OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS**		

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

3002	**ADECUACION ZONAS VERDES**		
300203	SENDERO DE TROTE EN ASFALTO ANCHO = 1 M.	M	149.200
300204	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA	M2	604
300205	CORTE PRADO Y CONTROL MALEZA A MAQUINA	M2	602
300209	PRADO GATEADORA	M2	15.993
300210	CERCO GUADUA H= 70-80CM	UND	29.906
300211	PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS	UND	35.089
300212	ARBOL NATIVO H= 80-100CM	UND	50.732
300215	ARBOL FRUTAL H= 80-100CM	UND	44.715
300219	COLOCACION PRADO EXISTENTE	M2	4.473
300220	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	111.522
300221	RECUPERACION SUELO - ABONO	M2	533
300222	PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM	UND	30.104
300224	ARBOL SWINGLEA PEQUE	UND	11.890
300225	ARBOL PINO - EUCALIPTO H= 30- 50CM	UND	36.216
300226	PALMA AFRICANA - CERA H=80-100CM	UND	50.876
300228	PALMA MANILA H=180-200CM	UND	142.267
300230	ARBUSTO PLANTA	UND	5.038
300230	PRADO TRENZA	M2	13.048
300231	TIERRA AMARILLA PARA NIVELACION	M3	47.862
300232	PRADO MANI FORRAGERO [6 MATAS/M2]	M2	15.131
300233	PRADO CHINO	M2	23.423
3006	**POSTES CONCRETO PREFABRICADO**		
300601	POSTE DE CONCRETO PREF.-0.10X0.10X 1.80M	UND	169.061
3008	**POSTES MADERA**		
300801	POSTE PINO INMUNIZADO D=9-10CM H=150CM	UND	85.063
3009	**INSTALACIONES-ARREGLOS-VARIOS**		
300901	INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA	UND	19.241
300902	INSTALACION MALLA ESLABONADA 45CM PINTURA	M2	42.593
3010	**POSTES METALICOS**		
301001	POSTE TUBO GALV. 1 1/2"X3.0MM C.11	M	48.083
301002	POSTE TUBO GALV. 1 1/2"X2.3MM C.13	M	40.486
301003	POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14"	M	29.145
301004	POSTE TUBO GALV. 2" X2.3MM C.13	M	53.627
301005	POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13"	M	72.260
301006	POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.5MM C.16"	M	27.306
301007	POSTE ANGULO 2,1/2"x 1/4"	M	47.710
301008	POSTE ANGULO 2" x 1/4"	M	42.220
301009	POSTE TUBO GALV. 2" X3.0MM C.11	M	52.998
301010	POSTE TUBO GAL V. 3" X3.6MM	M	104.086
3011	**DIAGONALES - HORIZONTALES**		
301101	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 1"	M	15.876

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 Del 14 DE AGOSTO de 2024

301102	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 1,1/2"	M	20.188
301103	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 2"	M	24.708
301104	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1"	M	20.778
301105	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1,1/2"	M	28.461
301106	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 2"	M	37.729
301107	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 2,1/2"	M	42.642
301108	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 3/4"	M	18.341
301109	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1"	M	20.280
301110	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2"	M	24.779
301111	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X ,3/4"	M	21.699
301112	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1"	M	23.632
301113	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1,1/2"	M	25.054
301114	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X ,3/4"	M	24.879
301115	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1"	M	26.523
301116	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1,1/2"	M	36.395
301117	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO ,3/4	M	25.019
301118	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1"	M	28.588
301119	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1 1/2"	M	43.164
301120	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 2"	M	41.873
3012	**MALLAS - ENTRAMADOS**		
301201	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"	M2	50.381
301202	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	41.280
301203	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2,1/2"	M2	37.995
301204	MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2"	M2	32.882
301205	MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2,1/2"	M2	32.528
301206	MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	43.347
301207	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	M	3.800
301208	ALAMBRON - VARILLA TENSOR MALLA	M	4.006
301209	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 1 HILO	M	1.305
301210	MALLA ESLABONADA GALV #12 ROMBO 1,1/2"	M2	42.947
		M	
301212	CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS	M	74.696
301213	CONCERTINA SENC. 60CM A.INOX-ACCESORIOS	M	96.340
301214	CONCERTINA DOBLE 60CM A.INOX-ACCESORIOS	M	121.440
3013	**NAVES - PUERTAS**		
301301	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	758.166
301302	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x1.01-1.5)	UND	914.740
301303	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x1.51-2.0)	UND	1.050.269
301304	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x2.01-2.5)	UND	1.171.187
301305	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x2.51-3.0)	UND	1.257.270
301306	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	848.025
301307	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.01-1.5)	UND	1.021.573
301308	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.51-2.0)	UND	1.177.250
301309	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.01-2.5)	UND	1.309.680
301310	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.51-3.0)	UND	1.410.705
301311	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x0.60-1.0)	UND	932.078

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1-22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

301312	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x1.01-1.5)	UND	1.086.977
301313	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x1.51-2.0)	UND	1.276.663
301314	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x2.01-2.5)	UND	1.423.585
301315	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x2.51-3.0)	UND	1.534.065
3020	**MATERAS-ESTRUCTURAS Z.VERDES**		
302001	PANTALLA CONCRETO MATERA E=15 H=45-55CM	M	117.271
31	**LIMPIEZA - VARIOS**		
3101	**LIMPIEZA ASEO**		
310101	LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2	7.553
310103	LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO	M2	1.060
310104	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	4.026
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	938
310106	LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO	M2	10.220
310107	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	5.311.009
310109	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE	M2	2.179
310110	ASPIRADA-LAVADA EN SECO SILLETERIA PANO	UND	21.325
310111	ASPIRADA-LAVADA EN SECO SUPERFICIE PANO	M2	19.544
310112	LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION	UND	11.664
310113	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM	M	3.476
310114	LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA VERTICAL	M2	3.727
310115	LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA HORIZONTAL	M2	3.355
310116	LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2	2.257
310117	LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO	M2	84
310118	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	M2	1.881
310119	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	M	962
3102	**MANTENIMIENTO**		
310201	BRILLADA-ENCERADA PISO	M2	657 1
310203	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	19.491
310205	REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PISO (E)	M2	13.723
310208	DESTRONQUE-LIJADA-SELLO-PULIDA P.MADERA	M2	64.718
3103	**LIMPIEZA - CONTROL PLAGAS**		
310301	FUMIGACION - ASPERSION CAT. 3-BANDA AZUL	M2	149
32	**ADITIVOS-ADHESIVOS-EPOXICOS**		
3201	**ADITIVO PARA CEMENTO**		
320101	ADTIVO LIQUIDO SELLO FILTRACIONES	KG	25.934
320102	ADITIVO EN POLVO CON PLASTIFICANTES	KG	281
3202	**ADITIVO PARA MORTERO**		
320201	ADHERENTE MORTERO SIKA LATEX	KG	55.153
320202	MORTERO RELLENO SIN CONTRACCION	KG	14.583
320203	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE	KG	23.240

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEC 14 DE AGOSTO de 2024

320205	MICROFIBRA DE POLIPROPILENO	KG	48.797
3203	**ADICION AL CONCRETO**		
320301	CRISTALIZACION CONCRETO	M2	30.388
320302	ENDURECEDOR	KG	2.484
320304	PLASTIFICANTE ACELERANTE	KG	8.104
320305	ADITIVO RETARDADOR DE FRAGUADO	KG	14.613
320306	PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE.	KG	20.996
320307	FLUIDIFICANTE	KG	20.291
320308	ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADO	KG	22.991
3204	**CURADORES - DESENCOFRANTES**		
320401	SUMINISTRO DE ANTISOL BLANCO	KG	13.034
320402	SUMINISTRO DE ANTISOL ROJO	KG	40.508
320403	SUMINISTRO DE RETARDANTE DE EVAPORACION DE AGUA	KG	10.930
3205	**MORTEROS LISTOS**		
320501	SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE MORTERO BLANCO	KG	8.074
320502	SUMINISTRO DE MORTERO SIN CONTRACC PARA RELLENOS DE ANCLAJE	KG	6.599
320503	SUMINISTRO DE MORTERO LISTO IMPERMEABLE	KG	3.490
320504	MORTERO REPARACION ELEMETOS ESTRUCTURALE	KG	15.730
3206	**ADHESIVOS EPOXICOS**		
320601	ADHERENTE EPOXICO LIBRE DE SOLVENTES	M2	102.319
320605	SUMINISTRO DE ADHESIVO EPOXICO CON BASE RESINAS	CM3	126
320609	ADHESIVO -ANCLAJES ESTRUCTURALES	CM3	996
3207	**RECUBRIMIENTOS**		
320702	ENDURECEDOR ROCKTOP+CURASEAL (TRA.MEDIO)	M2	16.273
320704	RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTIC (SUMINSTR O)	M2	57.392
320705	RECUBRIMIENTO SOLIDO CON RESINAS 2 COMPO (SUMINST RO)	M2	120.614
3208	**IMPERMEABILIZANTES**		
320801	XIPEX BLANCO (SUMINSTRO)	M2	6.396
320802	IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO	M2	27.363
320803	IMPRIMANTE ASFALTICO (SUMINSTRO)	KG	25.619
320804	IMPERMEABILIZANTE DENSO SOLUCION DE ASFA (SUMINST RO)	KG	50.510
320805	IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AQOS	M2	45.306

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEC 14 DE AGOSTO de 2024

3210	**MASILLAS - SELLOS**		
321001	JUNTA FRIA	M	186.695
321002	MASILLA RELLENO ESTRUCTURAS	M	117.696
321003	SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)	M	36.590
321004	CINTA SELLO JUNTA DE EXPANSION - CONTRAC	M	259.718
321005	SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	M	69.230
321006	CINTA PVC V-15	M	58.142
321008	SELLADOR ELASTCO AUTONIVELANTE	M	27.565
321009	BASE PARA JUNTA EN POLIURETANO	M	11.880
321010	SELLADOR 3/8	M	3.116
321011	CINTA SELLO JUNTA DE CONSTRUCCION	M	168.347
33	**EQUIPO MAQUINARIA OBRA**		
3301	**EQUIPO FIJO**		
330101	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)	DÍA	15.775
330102	ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS (ALQUILER)	U-DÍA	8.226
330103	CARRETA TIPO BUGGI (ALQUILER)	DÍA	4.700
330104	CERCHA METALICA DE 3 MTS. (ALQUILER)	DÍA	2.200
330105	COMPRESOR DE DOS MARTILLOS (ALQUILER)	H	119.000
330106	COMPRESOR DE UN MARTILLO (ALQUILER)	H	80.596
330107	CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO (ALQUILER)	DÍA	63.508
330108	CORTADORA SIN DISCO (ALQUILER)	DÍA	28.960
330109	FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS (ALQUILER)	DÍA	8.088
330110	JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO (ALQUILER)	DÍA	10.000
330112	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS (ALQUILER)	DÍA	39.169
330113	MOTOBOMBA DE 3" (ALQUILER)	DÍA	52.552
330114	MOTOBOMBA DE 2" (ALQUILER)	DÍA	34.182
330115	PLUMA GRUA (ALQUILER)	DÍA	65.000
330116	PULIDORA MANUAL ELECTRICA (ALQUILER)	DÍA	22.900
330117	REGLA VIBRATORIA DE 4MTS (ALQUILER)	DÍA	53.960
330118	SOLDADOR ELECTRICO (ALQUILER)	DÍA	35.000
330119	TABLERO O PLAQUETA DE 1.40X0.70 MTS (ALQUILER)	DÍA	327
330120	TABLONES DE 3 MTS (ALQUILER)	DÍA	698
330121	TACO METALICO EXTENSION DE 2.00 A 3.30MT (ALQUILER)	DÍA	5.500
330122	TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS (ALQUILER)	DÍA	83
330123	VIBRADOR A GASOLINA (ALQUILER)	DÍA	39.359
330124	VIBRADOR ELECTRICO (ALQUILER)	DÍA	39.359
330125	VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA (ALQUILER)	DÍA	44.688
330126	VIGA CELOSIA DE 3MTS (ALQUILER)	DÍA	1.371
330127	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	6.992
330128	MEZCLADORA ELECTRICA 1 M3 (ALQUILER)	DÍA	52.226
330130	PULIDORA MANUAL (SOLA) (ALQUILER)	DÍA	30.000
330131	PLANTA ELECTRICA 4000 RPM (ALQUILER)	DÍA	46.611
330132	PLANTA ELECTRICA 7000 RPM (ALQUILER)	DÍA	90.000
330133	PLUMA GRUA 500 KILOS (ALQUILER)	DÍA	46.611
330134	CANASTA Y/O BALDE PLUMA GRUA (ALQUILER)	DÍA	3.108

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1491 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

330136	TERMOFUSIONADOR TUBERIA POLIETILENO (ALQUILER)	DIA	255.021
330138	EQUIPO OXICORTE (ALQUILER)	DIA	31.416
330139	EQUIPO SANDBLASTING-GRANALLADO ARENA	H	128.313
3302	**MAQUINARIA MOVIL**		
330201	BULL DOZER D-6 (ALQUILER)	H	137.752
330202	CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS (ALQUILER)	H	108.760
330203	CILINDRO COMPACTADOR DE 6 TONELADAS (ALQUILER)	H	124.310
330204	MOTONIVELADORA CAT-12-F (ALQUILER)	H	285.600
330205	RETROEXCAVADORA JD-510 (ALQUILER)	H	142.800
330206	VIBROCOMPACTADOR 950N (ALQUILER)	H	132.753
330208	MONTACARGAS ENLLANTADO 5 TONELADAS (ALQUILER)	H	96.618
330209	RETROEXCAVADORA DE ORUGA (ALQUILER)	H	267.750
330210	RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510 (ALQUILER)	H	142.800
330211	GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON. (ALQUILER)	H	84.867
330213	GRUA TELESCOPICA L=50M MINIMO 8H (ALQUILER)	H	640.916
3303	**SENALIZACION PREVENTIVA**		
330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	159.948
330302	SENAL TIPO SR-30 (AVISO DE 30 MTS)	DÍA	7.512
330303	SENAL TIPO SR-26 (NO ADELANTAR VEHICULO)	DÍA	7.512
330304	SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA)	DÍA	7.512
330305	SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONTRUCCION)	DÍA	7.512
330306	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DÍA	15.814
330307	TABLERO DE DESVIO	DÍA	5.268
330308	CHALECO REFLECTIVO	DÍA	3.134
330309	SENAL DE PARE-SIGA PARA PALETERO	DÍA	3.159
330311	PALETERO DIURNO	H	13.146
330312	PALETERO NOCTURNO	H	15.775
3305	**ANDAMIOS CONSTRUIDOS**		
		M	
330501	ANDAMIO EXTERIOR PROTECCION PEATON H=10-12M	M2	175.083
330502	PROTECCION PASARELA INTERIOR	M2	29.086
330503	SOBRECUBIERTA EN GUADUA-TEJA ZINC	M2	63.728
330504	TINA METALICA-PVC EVACUACION ESCOMBROS	M	164.720
3306	**ANDAMIO MULTIDIRECIONAL CERTIFICADO**		
330601	MODULO ANDAMIO H= 2000 M=1.4X3.0 ALTURA	MÓD-DÍA	23.210
330602	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	MÓD-DÍA	19.104
41	**RED CONTRAINCENDIOS**		
4102	**GABINETES**		
410201	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III	UND	1.480.778
410202	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I	UND	1.479.969
410203	GABINETE CONTRA INCNEDIO CLASE II	UND	1.190.203

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

410204	GABINETE CONTRA INCENDIOS SIN ACCESORIOS	UND	171.756
4103	**EXTINTORES**		
410301	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	97.947
410302	EXTINTOR BC 10 LB	UND	85.498
410303	EXTINTOR CO2 10 LB	UND	356.131
410304	EXTINTOR H20 125 PSI	UND	100.831
4106	**MEDICION**		
410601	MANOMETRO GLICERINA DE 0-200 PSI	UND	87.269
4107	**DETECCION**		
410701	DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO	UND	451.395
410702	CABLE 2X18 ALARMA INCENDIO PIRORETARDANTE	M	7.169
410703	CONEXION/PROGRAMACION A PANEL DETECCION	UND	2.220.107
410704	BATERIA 12V 7AH	UND	204.177
410705	ESTACION MANUAL Y PROTECTOR DETECCION	UND	589.353
410707	TUBO EMT 3/4" DETECCION	M	77.114
4108	**ROCIADORES SPRINKLERS**		
410801	SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2 MOD.EST.	UND	50.102
410802	SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2 MOD.UNIV	UND	50.168
4116	**UNION RIGIDA**		
411601	UNION RIGIDA RANURADA 1	UND	19.283
411602	UNION RIGIDA RANURADA 1.1/4	UND	18.528
411603	UNION RIGIDA RANURADA 1.1/2	UND	20.066
411604	UNION RIGIDA RANURADA 2	UND	22.754
411605	UNION RIGIDA RANURADA 2.1/2	UND	27.776
411606	UNION RIGIDA RANURADA 3	UND	31.864
411608	UNION RIGIDA RANURADA 6	UND	62.367
411609	UNION RIGIDA RANURADA 8	UND	122.561
411610	UNION RIGIDA RANURADA 10	UND	194.482
411611	UNION RIGIDA RANURADA 12	UND	299.946
4130	**TUBERIA ACERO CARBON**		
413001	TUBERIA ACERO CARBON D= 1/2" SCH-40	M	24.717
413002	TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40	M	26.268
413003	TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/4" SCH-40	M	49.533
413004	TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/2" SCH-40	M	67.618
413005	TUBERIA ACERO CARBON D= 2" SCH-40	M	78.009
413006	TUBERIA ACERO CARBON D=2, 1/2 SCH-40	M	106.491
413007	TUBERIA ACERO CARBON D=3" SCH-40	M	128.961
413008	TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-40	M	163.061
413009	TUBERIA ACERO CARBON D=6" SCH-40	M	369.054
413010	TUBERIA ACERO CARBON D=8" SCH-40	M	710.984

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

46	**AIRE ACONDICIONADO-VENTILACION**		
4602	**REJILLAS**		
460205	REJILLA SUM 10.0X10.0 (CD-A)-4 VIAS	UND	154.978
460207	REJILLA SUM 12.0X12.0 (CD-A)-4 VIAS	UND	202.819
460217	REJILLA R 24X48 METAL MICROPERFORADA	UND	338.396
460228	REJILLA R 18.0X10.0	UND	145.492
4603	**DUCTO SUMINISTRO AIRE**		
460301	DUCTO LAMINA FIBRA DE VIDRIO	M2	167.006
460302	DUCTO SUMINISTRO LAMINA GALVANIZADA CAL 22 AISLADO	M2	156.730
460303	DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 22	M2	135.267
460304	CUELLO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 A=11-16P	UND	42.429
460305	CUELLO LAMINA C-22 L=5-25CM	UND	53.573
460306	CUELLO LAMINA C-22 L=26-50CM	UND	106.465
4604	**DUCTO RETORNO AIRE**		
460401	DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22 AISLADO	M2	150.408
460402	DUCTO LAMINA ICOPOR AISLADO 1	M2	82.162
460403	CUELLO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 A=6-10 P	UND	50.770
460404	DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22	M2	114.909
460405	DUCTO REDONDO 4 LAM GALV C.24	M	63.968
460406	CODO DUCTO REDONDO 4 LAM GALV C.24	UND	59.864
460407	UNION DUCTO REDONDO 4 LAM GALV C.24	UND	45.149
460408	GORRO CHINO 4 REDONDO A.INOX C.24	UND	92. 149
460409	DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 20	M2	103.053
4605	**FILTROS**		
460502	FILTRO BOLSILLO 24X24X12 65.00% - 6 BOLS	UND	468.677
460504	PREFILTRO 30/35% - 16X24X2 LAVABLE	UND	188.485
460505	PREFILTRO 30/35% - 16X20X2 LAVABLE	UND	170.195
460506	PREFILTRO 30/35% - 20X20X4 LAVABLE	UND	263.545
460507	PREFILTRO 30/35% - 24X24X2 LAVABLE ALUM	UND	197.442
460509	FILTRO CARTUCHO 85% -16X20X4 - FDCJM	UND	308.092
460510	FILTRO HEPA 99.97% 3/ 7.5CM	UND	814.496
460511	FILTRO HEPA 99.97% 6/ 15.0CM	UND	780.440
460512	FILTRO HEPA 99.99% - 24X24X12- 2000 CFM	UND	3.206.091
460513	FILTRO 30/35% - 24X24X2 - LAVABLE	UND	194.045
460514	FILTRO BOLSILLO 85.00% - 24X24X12-6B	UND	519.449
4605 15	FILTRO CARTUCHO 95% -24X24X4 - FDCJM	UND	468.742
4611	**INSTALACIONES - VARIOS**		
461104	EXT. TUBERIA COBRE 1/2-1/4+RUBATEX	M	62.579
461105	DESMO EQUIPO MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND	224.569
461106	INSTALACION MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND	407.928
461107	DESM.EQUIPO PISO TECHO 24000-60000 BTU	UND	695.303
461108	INSTALACION PISO TECHO 24000-60000 BTU	UND	1.109.311

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

461109	EXT. TUBERIA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX	M	89.926
4612	**AISLAMIENTO TERMICO**		
461201	CAÑUELA ALUM TUB 1-2 POLIURETANO EXPAND	M	121.246
461202	CAÑUELA ALUM TUB 2-3 POLIURETANO EXPAND	M	139.221
461203	CAÑUELA ALUM TUB 3-4 POLIURETANO EXPAND	M	138.716
461204	CAÑUELA ALUM TUB 4-6 POLIURETANO EXPAND	M	165.503
4613	**GAS REFRIGERANTE OTROS**		
461301	GAS ISCEON MO 49	LB	57.141
461302	GAS 134 A DU PONT	LB	31.454
461303	GAS R 290 PROPANO	KG	57.641
461304	GAS R 410	LB	60.427
461305	GAS R 507	LB	77.508
461306	GAS R 404	LB	35.503
461307	GAS R 141 LIMPIEZA-RETROFILL	LB	93.511
461308	GAS NITROGENO	M3	37.203
461309	GAS ACETILENO	KG	86.746
461310	GAS OXIGENO	M3	37.203
461312	GAS ISCEOM M-29 (R-22)	LB	41.228
4620	**MANTENIMIENTO EQUIPOS AGUA EXPANSION**		
462005	MANTENIMIENTO MINISPLIT 8000-10000 BTU	T	52.177
462006	MANTENIMIENTO MINISPLIT 10001-15000 BTU	T	52.177
462007	MANTENIMIENTO MINISPLIT 15001-20000 BTU	T	52.177
462008	MANTENIMIENTO MINISPLIT 20001-25000 BTU	T	52.177
462009	MANTENIMIENTO MINISPLIT 25001-35000 BTU	T	52.177
50	**PROYECTOS Y DISENOS**		
5001	**DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL**		
500104	REDISEÑO CALCULO ESTRUCTURAL	M2	13.573
5003	**DISENO ELECTRICO**		
500301	REDISEÑO ELECTRICO INTERIORES	UND	4.596.501
500302	REDISEÑO ELECTRICO EXTERIORES	UND	15.611.328
500303	REDISEÑO ELECTRICO ILUMINACION	UND	3.564.298
5005	**DISENO MECANICO**		
500501	DISEÑO MECANICO CLIMATIZACION	UND	2.721.913
53	**ESTUDIOS CALIDAD-RESISTENCIA MATER.**		
5301	**ANALISIS DE SUELOS**		
530101	C.B.R.INALTERADO	UND	261.800
530102	C.B.R.MATERIAL COHESIVO	UND	1.094.771
530103	C.B.R.MATERIAL GRANULAR	UND	301.070
530104	COMPRESION INCONFINADA	UND	83.300

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1•22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

530105	DENSIDAD TERRENO(DENSIMETRO NUCLEAR)	UND	56.688
530106	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (SIN LAVADO)	UND	68.047
530107	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (CON LAVADO)	UND	60.683
530108	HUMEDAD NATURAL	UND	15.373
530109	LAVADO SOBRE TAMIZ NRO 200	UND	43.791
530110	LIMITES DE ATTERBERG	UND	55.619
530111	PENETRACION A PERCUSION DE 0.0M A 10.0M	M	156.184
530112	PENETRACION A PERCUSION-10M EN ADELANTE	M	218.954
530113	PERFORACION BARRENO MANUAL 1.5M A 2.0M	M	21.880
530114	PESO ESPECIFICO	UND	87.581
530115	PROCTOR MODIFICADO	UND	135.079
530116	VISITA FRUSTRADA EN TOMA DE DENSIDADES	UND	131.373
530117	PERFORAC A ROTAC CON DIAMANT SUELOS BLAN	M	416.013
530118	PERFORACION A ROTAC CON DIAMANT -ROCA SA	M	875.816
530119	PERFORAC A ROTACION CON DIAMANT EN ALUV	M	2.080.064
5302	**ANALISIS RESISTENCIA CONCRETO**		
530201	ALQUILER FORMALETA Y CONO(UND POR DIA	UND	23.606
530202	COMPRESION DE MURETES	UND	63.590
530203	COMPRESION DE CILINDROS	UND	9.788
530204	DISENO DE MEZCLAS-UNA RESISTENCIA	UND	412.381
530205	FLEXION EN ADOQUINES	UND	32.522
530206	PESO UNITARIO DE BLOQUES	UND	43.791
530208	ROTURA DE BLOQUES	UND	110.902
530209	ROTURA DE LADRILLOS	UND	31.150
530210	ROTURA DE MORTERO	UND	17.516
530211	ROTURA DE VIGAS	UND	24.010
5303	**ANALISIS AGREGADOS**		
530301	CONTENIDO MATERIA ORGANICA(COLORIMETRIA)	UND	76.503
530302	DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES	UND	205.147
530303	PESO ESPECIFICO Y ABSORCION	UND	83.300
530304	PESO UNITARIO SUELTO Y APISONADO	UND	57.848
5304	**ANALISIS ASFALTOS**		
530401	ADHERENCIA	UND	109.477
530402	DENSIDAD PAV.ASFALT.(DENSIMET.NUCLEAR)	UND	33.812
530403	ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL	UND	53.959
530404	EXTRACCION DE CONTENIDO ASFALTICO	UND	87.581
530405	EXTRACCION MANUAL DE UNA MUESTRA DE PAV.	UND	96.348
530406	GRANULOMETRIA AGREGADOS DE LAS MEZCLAS	UND	83.300
530407	PESO UNITARIO DE BRIQUETES Y O GALLETAS	UND	43.791
530408	TOMA DE BRIQUETES	UND	47.736
5305	**ENSAYO ESCLEROMETRIA-NUCLEOS**		
530502	ENSAYO DE NUCLEO A COMPRESION	UND	29.750
530503	EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 2"	UND	166.670
530504	EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 3"	UND	182.014

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

530505	EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 4"	UND	2
530506	EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 6"	UND	3

ARTICULO SEGUNDO: Las actividades que este decreto define para precios unitarios e incrementos serán por transporte y grados de dificultad.

Parágrafo 1: Para las obras de infraestructura vial no aplicaran los incrementos por transporte, sino los correspondientes acarreos de materiales de acuerdo a especificaciones de cada obra y concepto de interventoría.

TABLA DE INCREMENTOS PARA MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS Y VEREDAS

	MUNICIPIO / Distancia	ALCALA	Factor
	Casco Urbano		8
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	Bélgica, Floresta, La Caña, Trincheras, La Polonia, San Felipe, Los Sauces, Playas Verdes, La Unión, El Higuerón, La Estrella, El Dinde, La Rubiel	10
	10.1 - 20 Km	Congal, Maravelez, El Edén, La Cuchilla, El Crucero	12
	20.1 - 30 Km		
	30.1 - Más Km		

ANDALUCÍA	Factor
	2
Campoalegre, El Salto, Sabaletas, Tamboral	2
El Pardo	5

	MUNICIPIO / Distancia	ANSERMANUEVO	Factor
	Casco Urbano		4
Corregimientos y vererdas	0 - 10 Km	Anacaro	3
		El Vergel, Lusitania, Tres Esquinas	9
	10.1 - 20 Km	Cabaña Chiquita, El roble, El Billar, La Hondura, La Cabaña	10
	20.1 - 30 Km	Las Brisas	12
	30.1 - Más Km		

ANDALUCÍA	Factor
	15
La Aurora, San Roque	17
La Paz, Maracaibo, Tarritos	18

	MUNICIPIO / Distancia	BOLIVAR	Factor
	Casco Urbano		3
Corregimientos y vererdas	0 - 10 Km	Guare, Ricaurte	5
		La Herradura, Montañuela, San Fernando	9
	10.1 - 20 Km	La Tulia, Primavera, Guacas	11
	20.1 - 30 Km	Naranjal, La Aguada	12
	30.1 - Más Km	Betania, Catres, La Sonadora, Dos Quebradas	15

ANDALUCÍA	Factor
	6
El Pailon, Triana	3
Sacarias, Cordoba	6
Bajo Calima, Sabaletas, Guainia	8
Aguaclara,Anchicaya, Campamento Yatacue	11
Málaga(via maritima) Juanchaco y Ladilleros,	25
Cajambre,MaPto Myorquin, Raposoerizalde, Yurumangui, Naya	35

	MUNICIPIO / Distancia	CAICEDONIA	Factor
	Casco Urbano		2
Corregimientos y	0 - 10 Km	Barragan, Burita, El Crucero, La Camelia, La Rivera, San Gerardo	3

CALI	Factor
	0
	0

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1,22-1491 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

	10.1 - 20 Km	Aures, Montegrande, Samaria	8
	20.1 - 30 Km		
	30.1 - Más Km		

Cascajal, El Hormiguero, El Saladito, Guacas, Golondrinas, La Buitrera, Navarro	3
Melendez, Pichinde	5
Felidia, La Leonera	6
La Castilla, La Elvira, La Paz, Melendez, Pichinde Los Andes, Pance	8

	MUNICIPIO / Distancia	CALIMA DARIEN	Factor
	Casco Urbano		10
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	La Primavera, La Ribera	9
	10.1 - 20 Km	Jiguales, La Florida, La Gaviota, La Guaira, Madroñal	9
	20.1 - 30 Km	Rio Bravo, Campoalegre	12
	30.1 - Más Km		

CANDELARIA	Factor
	2
Buchitolo, La Regina, Villa Gorgona, El Lauro	2
El Cabuyal, El Carmelo, El Tiple, San Joaquin, Madre Vieja	2
Juanchito	0

	MUNICIPIO / Distancia	CARTAGO	Factor
	Casco Urbano		0
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	Zaragoza, El Guanabano, Buena Vista, Santa Ana	0
	10.1 - 20 Km	Cauca, Modin, Piedra de Moler	3
	20.1 - 30 Km	Grecia, El Guayabo, La Florida, El Perijil La Uribe	4
	30.1 - Más Km		

DAGUA	Factor
	8
Kilómetro 18	3
El Piñal, La Maria, Villa Hermosa, El Palmar, Santa Maria	8
El Carmen, El Limonar, El Salado, El Treinta, Loboguerrero , Tocotá	8
El Naranjo, Juntas, Zabaletas, Queremal	10
Cisneros, El Danubio, La Cascada, La Elsa	14
Zelandia, La Victoria,La Reina	15

	MUNICIPIO / Distancia	EL AGUILA	Factor
	Casco Urbano		15
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	La Guayacana, La Quiebra, Santa Marta, Villanueva, Santa Helena	15
	10.1 - 20 Km	El Embal, Esparta, La Maria, San Jose, San Pablo, La Libertad	18
	20.1 - 30 Km		
	30.1 - Más Km		

EL CAIRO	Factor
	20
Playa Rica	12
Alban,La Guardia, Bellavista	15
Sarmelia, Boqueron, San Jose, La María	20

	MUNICIPIO / Distancia	EL CERRITO	Factor
	Casco Urbano		2
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	Ingenio Providencia, San Antonio, Santa Helena, Guacamal,El Placer	2
	10.1 - 20 Km	El Castillo, El Paraiso	4
	20.1 - 30 Km	El Pomo, El Rosario	8
	30.1 - Más Km	La Albania, Santa Luisa, Tenerife, Auji, Carrizal, El Moral, Los Andes	15

EL DOVIO	Factor
	10
La Esperanza	12
Sirimunda, La Hondura	14
Bitaco, Toldafria, Santa Teresa	16
Balcanes, Lituania, Monteazul	20

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1.22-1441 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

	MUNICIPIO / Distancia	FLORIDA	Factor
	Casco Urbano		2
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	El Llanito, La Union, San Antonio de Los Caballeros, El Remolino, El Crucero de la Industria, El Pedregal	2
	10.1 - 20 Km	Chococito, La Diana, Los Caleños, Pueblo Nuevo, Santo Domingo, Tarragona, Hortigal	5
	20.1 - 30 Km	La Palmera	6
	30.1 - Más Km		

GINEBRA	Factor
	3
Costa Rica	4
El Carmen, Zabaleta	6
Juntas, La Floresta	9

	MUNICIPIO / Distancia	GUACARI	Factor
	Casco Urbano		2
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	Guabitas, Sonso, Ultima Copa, Guacas, Guabas,Pichichi	3
	10.1 - 20 Km	Puente Rojo	4
	20.1 - 30 Km	El Bosque, Alto de la Julia, La magdalena, Santa Rosa de Tapias	7
	30.1 - Más Km		

JAMUNDÍ	Factor
	2
Paso de la Bolsa, Potrerito, San Isidro, San Vicente	4
Guachinte, San Antonio, La Ventura	5
Quinamayo, Robles, Timba, Villa Colombia, Villa Paz, Ampudia	6
La Liberia, Puente Tierra	10

	MUNICIPIO / Distancia	LA CUMBRE	Factor
	Casco Urbano		9
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	Pavas	9
	10.1 - 20 Km	Bitaco, Montañitas, Puente Palo,Lomitas	9
	20.1 - 30 Km		
	30.1 - Más Km		

LA UNIÓN	Factor
	2
San Luis	4
Corcega, Linderos, Sabenazo	8

	MUNICIPIO / Distancia	LA VICTORIA	Factor
	Casco Urbano		2
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	Holguin, San Jose, San Pedro	4
	10.1 - 20 Km	Miravalle	8
	20.1 - 30 Km	Honda, Riberalta	11
	30.1 - Más Km	Jiguales, Sierramocha	14

OBANDO	Factor
	2
Cruces	2
Chuzo, Monteroso, Frias, Salen, Miravalle	8
Juan Diaz, Molina	9
San Isidro, Villa Rodas	11

	MUNICIPIO / Distancia	PALMIRA	Factor
	Casco Urbano		0
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	Zamorano, Barrancas, Coronado, Guayabal, Ingenio Manuelita	0
	10.1 - 20 Km	Aguaclara, Amaime, Bolo Alisal, Chontaduro, La Buitrera, La Herradura, La Zapata, Obando, Potrerito, Roso, Tablones, Tienda Nueva, San Isidro, La torre	5

PRADERA	Factor
	2
Lomitas, Potrerito, La Floresta, La Granja, El Recreo, Parraga, Higueronal, La Tupia	2
El Retiro, Bolo Hartonal, La Ruiza, La Carbonera, El Libano, San Isidro, Bolivar, La Feria, El Nogal, Los Pinos, San Antonio	5

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No.1.22-1491 DEL 14 DE AGOSTO de 2024

	20.1 - 30 Km	Guanabanal, La Quisquina, Tenjo	6	Vallecito, Arenillo, La Fría	6
	30.1 - Más Km	Combia, Toche, La Cascada, Orisol	9	Bolo Azul, Bolo Blanco	12

	MUNICIPIO / Distancia	RESTREPO	Factor	RIO FRÍO	Factor
	Casco Urbano		8		3
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	La Palma, Llano, San Salvador	11	Madrigal.	2
	10.1 - 20 Km	Bajo Sabaleta, Roman	12	La Zulia, Portugal del Carmen, Salonica	5
	20.1 - 30 Km			Portugal de Piedras, Puerto Fenicia, Piedras	6
	30.1 - Más Km			La Cuchilla	9

	MUNICIPIO / Distancia	ROLDANILLO	Factor	SAN PEDRO	Factor
	Casco Urbano		2		2
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	El Hobo, Isugu, Mateguadua, Montañuela, Morelia, Santa Rita, La Seca	3	Los Chancos, Todos Stos, Presidente, Guadualejos	3
				Angostura, Guayabal, Montegrande, Los Mates, Arenales, La Puente, Monteredondo	5
	10.1 - 20 Km	Candelaria, El Aguacate, El Retiro, Higueroncito, Puerto Quintero, Cascarillo	4	San Jose, El Eden, Positos, La Pradera	6
	20.1 - 30 Km	Cajamarca	10	BuienosAires, Naranjal, Guaqueros, La Arenosa, Platanares	10
	30.1 - Más Km			La Esmeralda, La Siria, La Altania.	12

	MUNICIPIO / Distancia	SEVILLA	Factor	TORO	Factor
	Casco Urbano		3		4
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	La Astelia, Manzanillo, Palomito, San Antonio, San Marco, Totoro, La Estrella	9	El Bohio, La Quebrada, San Antonio, Venta Quemada	5
	10.1 - 20 Km	Colorada, Cumbarco, Chorreras, El Venado, La Cuchilla, La Melba, Corozal	10	La Florida, San Francisco,	5
	20.1 - 30 Km	Quebrada Nueva	12	Tesorito, Bolivar	5
	30.1 - Más Km	Santa Fe	15		

	MUNICIPIO / Distancia	TRUJILLO	Factor	TULUÁ	Factor
	Casco Urbano		8		0
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	Alto Paez, El Tambor, La Marina	8	Aguaclara, Bocas de Tulua, Campoalegre, El Picacho, La Palmera, Los Caimos, Tres Esquinas Nariño	2
	10.1 - 20 Km	Andinapolis, Cerro Azul, Venecia, Cristales	12	Ingenio San Carlos, La Iberia, La Marina, San Lorenzo	3
	20.1 - 30 Km	Hato Viejo, Guasano, Robledo	3	La Moralia, Venus	10
	30.1 - Más Km			Barragan, La Diadema, Puerto Frazadas, Santa Lucia, San Rafael	15

MUNICIPIO / Distancia	ULLOA	Factor	VERSALLES	Factor
Casco Urbano		10		10

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1. 22-1441 DEL 14 DE Agosto de 2024

Corregimientos y veredas	0.- 10 Km	Dinamarca, Brillante , Montezuma	10
	10.1 - 20 Km		
	20.1 - 30 Km		
	30.1 - Más Km		

El Diamante	12
Campo Alegre, Florida, El Palmar	13
El Bosque	15
El Pedro, El Balzal, Murrapal	22

	MUNICIPIO / Distancia	VIJES	Factor
	Casco Urbano		4
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	Carbonero, Villamaria, Caimital	8
	10.1 - 20 Km	Cachimbal, La Fresneda, La Rivera, Ocache, Romerito, El Tambor, Mozambique	10
	20.1 - 30 Km	El Porvenir	12
	30.1 - Más Km		

YOTOCO	Factor
	3
Media Canoa	2
Campo Alegre, El Bosque, El Caney, El Dorado, Las Delicias, Miravalle, San Antonio de Piedras, Puente Tierra	8
Rayito-Lanegra	10

	MUNICIPIO / Distancia	YUMBO	Factor
	Casco Urbano		0
Corregimientos y veredas	0 - 10 Km	Mulalo, Paso de la Torre, San Marcos, Manga Vieja, La Buitrera, Santa Ines	2
	10.1 - 20 Km	Yumbito, Salazar, Montañitas, Arroyohondo, Pilas Dapa, Medio Dapa, Miravalle Dapa, Alto Dapa, La Olea, El Pedregal	6
	20.1 - 30 Km		
	30.1 - Más Km		

ZARZAL	Factor
	2
La Paila, Limones	3
El Alizal	4
Guasimal, El Vergel	5
Vallejuelo, Cumba	6
Corosal	8

Parágrafo 2: Para los sitios que no aparezcan en la anterior tabla se aplicará el factor de acuerdo a la distancia de la cabecera municipal respectiva y la dificultad para llevar los materiales.

Parágrafo 3: En el Distrito Especial de Buenaventura-Valle, para los ríos Naya, Yurumangui, Cajambre y Raposo, se determinará el porcentaje de acuerdo con la distancia de estos ríos al sitio de la obra.

ARTICULO TERCERO: En los precios de referencia que fija este Decreto no está incluido el AIU (Administración, Imprevistos, Utilidad), deberá definirse por cada ente territorial teniendo en cuenta el grado de complejidad y naturaleza de cada obra, así como también las deducciones por contribución o impuestos que tengan a su haber previo análisis, que en el caso nuestro será definido por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas.

ARTICULO CUARTO: El incremento por dificultad de transporte no afectará el total del presupuesto de obra, sino aquellos ítems que lo requieran. En los sitios donde no apliquen los incrementos por sus condiciones de acceso y transporte, se efectuará un análisis presentado y aprobado por las Secretarías de Infraestructura, Vivienda y Hábitat del Departamento.

ARTICULO QUINTO: Deléguese en los Secretarios de Infraestructura y Vivienda y Hábitat del Departamento del Valle del Cauca, la expedición de los Actos Administrativos que se requieran por efectos de la modificación de los precios considerados en cada ítem y aquellos ítems no previstos

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DECRETO No. 1. 22- 1441 DEL 14 DE Agosto de 2024

dentro de este decreto para la vigencia fiscal correspondiente, quienes designaron los servidores públicos responsables de efectuar las tareas para el presente asunto y para la expedición del Decreto.

ARTICULO SEXTO: El presente listado de precios sirve de referencia sin perjuicio de la consulta de precios o condiciones del mercado para estimar el valor del contrato o convenio. El uso de los datos publicados es responsabilidad del interesado, por lo tanto, es de su competencia verificar y/o actualizar o no la información.

ARTICULO SEPTIMO: Los datos contenidos en el presente listado de precios de referencia no reemplazan la labor contratada con los Consultores Externos, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en los términos pactados contractualmente.

ARTICULO OCTAVO: El Departamento del Valle del Cauca no garantiza que los precios de referencia publicados se ajusten a ninguna situación técnica o proyecto particular y aclara que dichos precios no son indicativos de los valores de contratación, es decir que cada proceso licitatorio se adelanta según sus propias condiciones.

ARTICULO NOVENO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto No 1-17-1276 de noviembre 10 de 2021

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 14 días del mes Agosto de 2024

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Valle del Cauca

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
Secretario de Infraestructura
ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN
Secretaria de Vivienda y Hábitat

Vo.Bo. DIANA LORENA VANEGAS CAJIAO
Directora Departamento Administrativo Jurídico

Proyectó: Juan Pablo Sterling Bastidas-Abogado Contratista – Oficina Asesora de Jurídica SI
Revisó: Dra. Juliana Álvarez Ordoñez – Jefe Oficina Jurídica de la SI
Aprobó: Ing. Rafael Quintero Ceballos –Subsecretario de asistencia técnica y financiación de infraestructura del transporte
Aprobó: Ing. Alfredo Bayardo Almeida Garcia –Subsecretario de Infraestructura del transporte
Aprobó: Ing. Hector Fabio Camargo Tobón – líder de Programa -Secretaría de Vivienda y Hábitat
Aprobó: Dr. Gustavo Adolfo Roa – Subsecretario de Vivienda y Hábitat

Aprobó: Dr. Gustavo Adolfo Roa –Subsecretario de Vivienda Hábitat

CONTENIDO

DECRETO

Decreto No. 1.22-1441. "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." 2674